

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Nitra
-	23212 – WYP	Ing. Annamária Lukáčová +421 904 090 344	01.06.20222

Vec: Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám zasielame oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, podanej v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky na predmet zákazky „**Denný stacionár v meste Zlaté Moravce_II**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2022 - 02.05.2022 pod zn. 23212 – WYP (ďalej len Oznámenie”).

Verejnému obstarávateľovi bol dňa 19.05.2022 doručený list „*Žiadosť o nápravu*“, v ktorom záujemca poukazuje na skutočnosti definované v pdf. dokumente žiadosti pod písm. e).

V zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ týmto oznamuje, **že žiadosť o nápravu v plnom rozsahu prijíma.**

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ prijal žiadosť o nápravu na vedomie a má za to, že je opodstatnená, v zmysle čoho týmto poskytuje nasledovné vysvetlenie:

K písm. e) bod DS ZM Vysvetlenie súťažných podkladov č. I

Odpoveď č. 37

- Verejný obstarávateľ doplní samostatnú položku „Vytýčenie inžinierskych stavieb“ – 108,0 m do výkazu výmer;

Odpoveď č. 40

- Verejný obstarávateľ doplní množstvo a MJ položky č. 27 Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového celom objekte – 1 súb, objektu SO-01 Búracie práce - 65,230 m;

Odpoveď č. 41

- Verejný obstarávateľ doplní popis, množstvo a MJ položky č. 29 - Demontáž zariadení predmety v celom objekte– 1 súb, objektu SO-01 Búracie práce:
Demontáž zariadení predmety v celom objekte WC a umyvadla – 35 ks;

Odpoveď č. 42

- Verejný obstarávateľ doplní popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky 29 - Demontáž všetkých okien a dverí ocelovej zárubne a výplne v celom objekte a odvoz na sklادku – 1 súb, objektu SO-01 Búracie práce:
Demontáž všetkých okien a dverí ocelovej zárubne a výplne v celom objekte a odvoz na sklادku - 271,800 m²
Doprava na sklادku a poplatok za sklادku - 89,250 t

Odpoveď č. 44

- Verejný obstarávateľ doplní množstvo a MJ položky 44 - Vyčistenie kamene schody a rekonštrukcia zviditeľnit – 1 súb, objektu SO-02 Architektúra – 5,8 m² ;

Odpoveď č. 45

- Verejný obstarávateľ doplní presný popis a výmery jednotlivých procesov opravy položky 82 - Drobné opravy krovu počas rekonštrukcie penetrácia dreva a drobné práce, objektu SO-02 Architektúra:

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm² - 52,300m,

Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm - 3,250m³,

Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná - 98,250 m²;

Jedná sa o výmenu poškodených prvkov dreveného krovu (krokvy, väznice, šikmé vzpery) ktoré z dôvodu zatekania strechy a vplyvom vlhkosti stratili svoju nosnú funkciu. Jednotlivé drevené konštrukčné prvky nahradiť rezivom rovnakého prierezu a rozmerov.

Odpoveď č. 49

- Verejný obstarávateľ doplní popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky č. 1 - Murárske práce a vyspravenie - rýhy v stenách a betonovanie prierezu v strope – 1 súb, objektu SO-04 – Zdravotechnika:

Vnútná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm - 145,780 m²,

Vnútná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 8 mm - 23,360 m²,

Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez potieru o plochu do 1 m² a hr.do 240 mm - 3,260 m³.

Odpoveď č. 50

- Verejný obstarávateľ doplní popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky č. 28 - Buracie práce a sekanie rýh, odvoz suty, vyspravenie – 1 súb, objektu SO-04 – Zdravotechnika:

Sekanie drážky tvaru U 250x37 mm búracím kladivom - 456,180 m,

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím - 5,690 t,

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie - 36,250 t

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m - 5,690 t,

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m - 36,250 t,

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 5,690 t.

K písm. e) bod DS ZM Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

- Verejný obstarávateľ doplní chýbajúci výkaz vnútorných výplní otvorov (zasklené steny, podávacie okno, ...).

K písm. e) bod DS ZM Vysvetlenie súťažných podkladov č. III

- Verejný obstarávateľ upraví vo VV svietidlá v objekte SO-03 Elektroinštalácia – tak aby korešpondovali s projektovou dokumentáciou.

Verejný obstarávateľ prijal žiadosť o nápravu na vedomie a má za to, že je opodstatnená. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ v krátkom čase zverejní doplnený VV aj chýbajúci výkaz vnútorných výplní otvorov tak, aby do neho premietol všetky skutočnosti, ktorými vyhovuje predmetnou žiadosťou.

Keďže verejný obstarávateľ obdržal dňa 30.05.2022 ďalšiu Žiadosť o vysvetlenie SP – v poradí č. VII, zverejní VV až po zapracovaní požiadaviek aj tejto žiadosti č. VII.

Zároveň sa verejný obstarávateľ ospravedlňuje za oneskorené zverejnenie **Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**. Dňa 19.05.2022 sme zverejnili redakčnú opravu, v ktorej sme upozornili, že na odpovediach pracujeme a primerane tomu, sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk.

S pozdravom,

Lukáčová

Ing. Annamária Lukáčová
kontaktná osoba pre
predmetný postup verejného
obstarávania