

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				Pečiatka	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	014	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami nad 300 do 450 mm	ks	56,000		
2	011	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10, ekvivalent alebo lepší	m3	10,366		
3	011	317165105	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
4	011	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	6,000		
5	014	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	9,086		
6	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,200		
7	011	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	2,185		
8	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	8,178		
9	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	10,590		
10	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	5,500		
11	014	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	4,900		

4 Vodorovné konštrukcie

12	011	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,435		
13	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,490		
14	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	37,411		
15	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	37,411		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	011	611401911	Príplatok za zahľadenie povrchu vápenných štukových omietok stropov kovovým hladidlom	m2	33,080		
17	011	611421133	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	33,080		
18	014	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	258,140		
19	014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	10,000		
20	011	612401911	Príplatok za zahľadenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m2	92,021		
21	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	903,778		
22	011	612421626	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	49,311		
23	011	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	92,021		
24	014	612423631	šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	8,361		
25	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	41,415		
26	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,036		
27	011	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, škrabaná, hr. 2 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	4,470		
28	011	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), ekvivalent alebo lepší	m2	4,470		
29	011	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 mm	m3	1,506		
30	011	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	1,506		
31	011	632477423	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 110 j, na vnútorné použitie, hr. 15 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	48,790		
32	760	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkřídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000		
33	760	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokřídlové	ks	11,000		
34	553	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	1,000		
35	553	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	4,000		
36	553	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	1,000		
37	553	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	553	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm P	ks	1,000		
39	553	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	297,410		
41	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	297,410		
42	011	956901111	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia	ks	10,000		
43	133	1331060150	Oceľové prvky zábradlí	t	0,228		
44	011	959231151	Obrubný pás naležato z tehál dĺžky 290 mm	m	0,800		
45	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,570		
46	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,542		
47	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	7,130		
48	013	965041342	Búranie podkladov hlinená mazanina hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	20,640		
49	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,136		
50	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	22,790		
51	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	48,790		
52	013	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	97,270		
53	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	4,370		
54	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000		
55	760	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	19,000		
56	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,600		
57	760	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,200		
58	760	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	8,000		
59	760	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	14,000		
60	013	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	1,650		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,295		
62	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	6,000		
63	013	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	12,820		
64	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	54,400		
65	013	978011121	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	258,140		
66	013	978013121	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	903,778		
67	013	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, - 0,02000t	m	1,700		
68	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	5,436		
69	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	66,991		
70	013	978065071	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 120 -150 mm -0,04382 t	m2	59,772		
71	013	978065101	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky 20 -30 mm -0,02588 t	m2	3,360		
72	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	145,163		
73	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	145,163		
74	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,163		
75	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2032,282		
76	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,163		
77	013	979089012	Poplatok za skladovanie -, ostatné	t	139,233		
78	013	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	5,930		

99 Presun hmôt HSV

79	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	63,981		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	711	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorovná, ekvivalent alebo lepší	m2	31,320		
81	711	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá, ekvivalent alebo lepší	m2	6,800		
82	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055		

713 Izolácie tepelné

83	713	713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	765,974		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

762 Konštrukcie tesárske

84	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	549,954		
85	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	52,320		
86	762	762351811	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy do 120 cm2, -0.00700t	m	531,000		
87	762	762351812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 120-224 cm2, -0.01400t	m	667,400		
88	762	762352812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 288 - 450cm2, -0.02200t	m	70,000		
89	762	762354803	Demontáž strešných vikierov, svetlíkov z reziva prierezu do 120 cm2, -0.20000t	ks	6,000		
90	762	762421301	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	160,750		
91	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	38,690		
92	762	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	123,500		
93	762	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	93,044		
94	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,784		

764 Konštrukcie klampiarske

95	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	62,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
96	764	764334870	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 750 mm, -0,00460t	m	8,100		
97	764	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	10,881		
98	764	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	6,107		
99	764	764351891	Demontáž žlabov, kotlíka kónického, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	98,000		
100	764	764351893	Demontáž žlabov kotlíka oválneho, príplatok za sklon nad 30° do 45°	ks	8,000		
101	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	98,000		
102	764	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu do 30st., -0,00320t	ks	8,000		
103	764	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	3,000		
104	764	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	3,000		
105	764	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° - 0.0058t	m2	4,320		
106	764	764367891	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	4,320		
107	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	8,100		
108	764	764453872	Demontáž odpadového odsokku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	8,000		
109	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	67,000		
110	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	ks	8,000		

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

111	765	765321810	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov do sutiny, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,01400 t	m2	415,000		
112	765	765328811	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, - 0,00200 t	m	60,000		
113	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,072		

766

Konštrukcie stolárske

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	766	766112820	Demontáž drevených stien zasklených, - 0,01638t	m2	36,540		
115	760	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,700		
116	283	2832301220	Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	18,585		
117	283	2832301260	Tesniaca fólia CX interiéror 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	18,585		
118	611	6114124265	Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, rozmer 3000x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.07	ks	1,000		
119	611	6114124266	Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, rozmer 3050x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.08	ks	1,000		
120	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000		
121	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	7,000		
122	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	2,000		
123	611	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	ks	3,000		
124	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	12,000		
125	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	12,000		
126	611	6118739600	Prah bukový L=82 B=10 cm	ks	2,000		
127	611	6118740100	Prah bukový L=82 B=15 cm	ks	4,000		
128	611	6118735600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	3,000		
129	611	6118742100	Prah bukový L=92 B=15 cm	ks	2,000		
130	611	6118741600	Prah bukový L=92 B=10 cm	ks	1,000		
131	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,565		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

132	767	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t	m2	8,820		
133	767	767133211	Montáž stien a priečok zástien jednoduchých	m2	2,880		
134	614	61495055900	Škólková oddeľovacia stienka z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm	ks	4,000		
135	767	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	2,015		
136	553	5534667071	Zábradlie 4/Z	ks	1,000		
137	767	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	9,900		
138	553	5534667076	Schodiskové zábradlie 2/Z	ks	2,000		
139	767	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	19,800		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
140	553	5534667366	Madlo vnútorného schodiska 3/2	ks	2,000		
141	760	767657522	Montáž dverí - protipožiarneho uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	2,000		
142	553	5534128450	Oceľové dvere 2100x1500 mm (HxB/ presklené požiarne s oceľovou zárubňou, dvojkriдловé EW30 číre sklo, pol. PO1	ks	2,000		
143	767	767995220	Výroba atypického zábradlia šikmého z rúrok	kg	228,429		
144	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,586		

771 Podlahy z dlaždíc

145	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	29,987		
146	597	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	36,527		
147	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	51,000		
148	597	5978650466	Schodiskový profil	m	56,100		
149	771	771411036	schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x150 mm	m	21,460		
150	771	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	54,840		
151	771	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	56,355		
152	597	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	66,369		
153	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	28,610		
154	771	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,710		
155	597	5978650329	Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	34,327		
156	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,226		

775 Podlahy vlysové a parketové

157	775	775411810	Demontáž soklíkov alebo líšt pripevnených klincami, -0,00100t	m	63,600		
158	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	98,330		
159	611	6119800951	Líšta sokľová, - drevená líšta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm)	m	99,313		
160	775	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	124,200		
161	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	160,750		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	611	6119801300	Veľkoplošné drevené parkety hr.15 mm	m2	163,965		
163	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	160,750		
164	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	165,573		
165	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,290		

776 Podlahy povlakové

166	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	49,430		
167	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	44,690		

781 Dokončovacie práce a obklady

168	771	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	54,870		
169	771	781445124	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	11,111		
170	597	5978650546	Obkladačka keramická I.tr.	m2	69,280		
171	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,034		

783 Dokončovacie práce - nátery

172	783	783214900	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. olejové jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	3,088		
173	783	783215100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	34,084		
174	783	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm	m2	34,084		
175	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	12,280		
176	783	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	3,033		
177	783	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	61,470		
178	783	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	61,470		

784 Dokončovacie práce - maľby

179	784	784402801	Odstránenie maľieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	931,268		
180	784	784402804	Odstránenie maľieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	374,020		
181	784	784412301	dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3, 80 m	m2	869,798		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
182	784	784412312	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov na schodisku nad 3, 80 m	m2	305,860		
183	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	869,798		
184	784	784453272	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky na schodisku nad 3, 80 m	m2	305,860		

Celkom

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.1b - ASR-nadstavba	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,476		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,143		
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,004		
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,501		
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,480		
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,480		

2 Zakladanie

7	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,520		
8	011	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm, ekvivalent alebo lepší	m3	0,882		
9	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,427		

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

10	011	311273117	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x499), ekvivalent alebo lepší	m3	13,030		
11	011	311273118	mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (375x249x599), ekvivalent alebo lepší	m3	64,917		
12	011	311273120	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x499), ekvivalent alebo lepší	m3	42,095		
13	011	311273500	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P4-500 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599), ekvivalent alebo lepší	m3	14,603		
14	011	314291139	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 300mm s III MC-15, ekvivalent alebo lepší	m3	1,260		
15	011	316244054	Ukončujúca vrstva z tehál pálených plných dĺ.290 mm P 25 M nastojato	m2	1,050		
16	011	317165102	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	7,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	011	317165104	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
18	011	317165109	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	3,000		
19	011	317165201	Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
20	011	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
21	011	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	4,000		
22	011	317165243	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	3,000		
23	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	8,982		
24	011	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	83,045		
25	011	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	83,045		
26	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,313		
27	011	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	2,185		
28	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	2,850		
29	011	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	60,919		
30	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599), ekvivalent alebo lepší	m2	2,250		
31	014	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	3,038		
32	012	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,217		
33	012	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	7,013		

4 Vodorovné konštrukcie

34	012	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 1.5t	ks	22,000		
35	593	5934330110	Stropný panel SPIROLL PPD 293/325 2930x600x250 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	1,010		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	593	5934330111	Stropný panel SPIROLL PPD 293/325 2930x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	20,200		
37	593	5934330112	Stropný panel SPIROLL PPD 658/325 6580x600x250 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	1,010		
38	012	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	31,000		
39	593	5934330113	Stropný panel SPIROLL PPD 398/325 3980x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	11,110		
40	593	5934330114	Stropný panel SPIROLL PPD 658/325 6580x1200x250 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	20,200		
41	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	27,041		
42	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	171,848		
43	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	171,848		
44	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,841		
45	011	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	95,737		
46	283	2837653305	EPS Facade 70F penový polystyrén hrúbka 60 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	105,550		
47	011	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	6,791		
48	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,954		
49	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	64,976		
50	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	64,976		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51	011	612401911	Príplatok za zahľadanie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m2	571,478		
52	011	612421626	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	73,811		
53	011	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	571,478		
54	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	104,840		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	011	622421132	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti III	m2	5,252		
56	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	484,971		
57	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop), ekvivalent alebo lepší	m2	3,040		
58	011	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, ekvivalent alebo lepší	m2	336,204		
59	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, ekvivalent alebo lepší	m2	38,675		
60	011	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,121		
61	011	631319161	min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	12,121		
62	011	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	16,975		
63	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	143,050		
64	760	642942111	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	10,000		
65	553	5533194550	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P	ks	4,000		
66	553	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	2,000		
67	553	5533194050	Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm L	ks	1,000		
68	553	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	1,000		
69	553	5533194650	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L	ks	2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1148,700		
71	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3446,100		
72	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1148,700		
73	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	271,030		
74	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	41,990		
75	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	313,020		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
76	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,260		
77	013	973031326	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, -0,04900t	ks	6,000		
78	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	1,000		

99 Presun hmôt HSV

79	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	458,262		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

80	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,176		
81	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, ekvivalent alebo lepší	t	0,001		
82	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	24,154		
83	628	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H, ekvivalent alebo lepší	m2	27,777		
84	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,352		
85	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35, ekvivalent alebo lepší	m2	2,705		
86	711	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	19,760		
87	711	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	3,600		
88	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067		

712 Izolácie striech

89	711	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	365,474		
90	283	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2, ekvivalent alebo lepší	m2	483,339		
91	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,082		

713 Izolácie tepelné

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
92	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1028,938		
93	631	6314153405	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 60x1200x9000, ekvivalent alebo lepší	m2	303,950		
94	631	6314153455	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, hr. 16 cm - sklená minerálna izolácia, ekvivalent alebo lepší, ekvivalent alebo lepší	m2	372,783		
95	631	6314153465	Tepelné izolácie šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 180x1200x3500, ekvivalent alebo lepší	m2	372,783		
96	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	271,030		
97	283	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm	m2	311,685		
98	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	271,030		
99	283	2837650005	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	276,451		
100	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,305		

762 Konštrukcie tesárske

101	762	762084211	Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	408,150		
102	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	20,800		
103	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	25,600		
104	605	6051591050	Hranol mäkké rezivo - omietané SM I	m3	0,552		
105	762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	391,700		
106	605	6051254650	Dosky SM I hr. 25 mm	m3	10,576		
107	762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	404,220		
108	605	6051717900	Lata do 25 cm ² mäkké rezivo SM I	m3	0,654		
109	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,900		
110	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,744		

763 Konštrukcie - drevostavby

111	763	763138119	Podhľad RIGIPS RF 1x15	m2	296,410		
112	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	402,150		
113	612	6122201100	Drevený väzník V2 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia l=11,62 m	ks	14,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	612	6122201101	Drevený väzník V1 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských krížov a zavetrenia l=13,42 m	ks	5,000		
115	612	6122201102	Drevený väzník V3 so styčnickovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, Ondrejských krížov a zavetrenia l=15,67 m	ks	11,000		
116	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	6,352		

764 Konštrukcie klampiarske

117	764	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°, ekvivalent alebo lepší	m	63,100		
118	764	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche, ekvivalent alebo lepší	m2	8,384		
119	764	764171277	Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 150 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	0,264		
120	764	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°, ekvivalent alebo lepší	m2	391,700		
121	764	764171432	Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 330 mm, ekvivalent alebo lepší	m	12,300		
122	764	764171455	Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 660 mm, ekvivalent alebo lepší	m	28,900		
123	764	764171480	Krytina LINDAB Seamline - lemovanie múru rš. 800 mm, ekvivalent alebo lepší	m	45,600		
124	764	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm, ekvivalent alebo lepší	m	37,200		
125	764	764731115	plechov LINDAB rš. 500 mm, ekvivalent alebo lepší	m	3,920		
126	764	764731116	plechov LINDAB rš. 600 mm, ekvivalent alebo lepší	m	22,620		
127	764	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší	m	114,000		
128	553	5535035470	Objímka rúry k trňu so samouzatváracím mechanizmom, Lindab Rainline Elite 120mm, ekvivalent alebo lepší	ks	50,000		
129	553	5535035490	Trň k objímke pozinkovaný, Lindab Rainline Elite 300mm, ekvivalent alebo lepší	ks	50,000		
130	764	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší	ks	20,000		
131	764	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší	ks	10,000		
132	764	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší	ks	10,000		
133	764	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab, ekvivalent alebo lepší	m	63,100		
134	764	764761233	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 190 mm Lindab Rainline Elite, ekvivalent alebo lepší	ks	10,000		
135	764	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	553	5535040420	Zľabové čelo Lindab Rainline Elite 190 mm, ekvivalent alebo lepší	ks	8,000		
137	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,468		

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

138	765	765901322	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S, na plné debnenie	m2	391,700		
139	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,090		

766 Konštrukcie stolárske

140	766	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000		
141	612	6123909535	Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 70x120 cm EI30	ks	1,000		
142	766	766423113	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100mm	m2	53,640		
143	611	6119200017	Tatranský profil smrek hr. 15 mm x B=96 mm I. trieda	m2	55,786		
144	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	139,500		
145	611	6114124043	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1500x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.06	ks	6,000		
146	611	6114124304	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.05	ks	1,000		
147	611	6114124121	Plastové okno 6-kridlové s priečnikom O+S, rozmer 1500x2300 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.04	ks	4,000		
148	611	6114124141	Plastové okno 6-kridlové s priečnikom O+S, rozmer 2000x2300 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.03	ks	1,000		
149	611	6114124061	Plastové okno 4-kridlové s priečnikom a pákovým ovládaním O+S, rozmer 2750x1750 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.02	ks	1,000		
150	611	6114123961	Plastové okno 6-kridlové s priečnikom O+S s interiérovými žalúziami, rozmer 1750x2300 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.01	ks	7,000		
151	283	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	146,475		
152	283	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	146,475		
153	760	766641071	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,140		
154	283	2832301220	Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	8,547		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
155	283	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	8,547		
156	611	6114124267	Plastové dvere dvojkridlové s nadsvetlíkom, rozmer 2670x1400 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.09	ks	1,000		
157	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000		
158	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	6,000		
159	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	2,000		
160	611	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm prefa	ks	2,000		
161	549	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	10,000		
162	760	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	10,000		
163	611	6118739600	Prah bukový L=82 B=10 cm	ks	2,000		
164	611	6118740100	Prah bukový L=82 B=15 cm	ks	4,000		
165	611	6118735600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	1,000		
166	611	6118736100	Prah bukový L=62 B=15 cm	ks	1,000		
167	611	6118741600	Prah bukový L=92 B=10 cm	ks	2,000		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

168	767	767133211	Montáž stien a priečok zástien jednoduchých	m2	2,880		
169	614	61495055900	Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm	ks	4,000		
170	767	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	17,090		
171	553	5534667073	Zábradlia 8/Z	ks	1,000		
172	553	5534667074	Zábradlia 7/Z	ks	1,000		
173	553	5534667077	Zábradlie 10/Z	ks	1,000		
174	767	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	14,730		
175	553	5534667075	Zábradlia 5/Z	ks	1,000		
176	767	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	14,730		
177	553	5534667367	Madlá schodiska 6/Z	ks	1,000		
178	767	767392112	Montáž krytiny striech skrutkovaním	m2	16,450		
179	283	2838008080	LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr.10,0mm, farba číra, ekvivalent alebo lepší	m2	18,095		
180	760	767657522	Montáž dverí - protipožiarnych uzáverov, výšky nad 1970 do 2200 mm	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
181	553	5534128450	Oceľové dvere 2100x1500 mm (HxB/ presklené požiariarne s oceľovou zárubňou, dvojkriдловé EW30 číre sklo, pol. PO1	ks	1,000		
182	767	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	9,800		
183	553	5534720401	Oceľový požiarny rebrík 9/Z	ks	1,000		
184	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	368,730		
185	553	553466565	Kryt radiátoru	ks	6,000		
186	767	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,622		

771 Podlahy z dlaždíc

187	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	43,893		
188	597	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	53,034		
189	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	63,700		
190	597	5978650466	Schodiskový profil	m	70,070		
191	771	771411036	schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x150 mm	m	28,800		
192	771	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	80,045		
193	771	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	70,580		
194	597	5978650325	Gresové dlaždice protišmykové, 300x300x8 mm	m2	82,760		
195	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	54,180		
196	771	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,220		
197	597	5978650329	Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	64,226		
198	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,223		

775 Podlahy vlysové a parketové

199	775	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	70,750		
200	611	6119800951	Lišta soklová, - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm)	m	72,173		
201	775	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	143,050		
202	611	6119801300	Veľkoplošné drevené parkety hr. 15 mm	m2	148,829		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
203	775	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	143,050		
204	283	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	151,762		
205	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,162		

781 Dokončovacie práce a obklady

206	771	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	60,551		
207	771	781445124	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	13,260		
208	597	5978650546	Obkladačka keramická l.tr.	m2	77,459		
209	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,156		

783 Dokončovacie práce - nátery

210	783	783215100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	89,273		
211	783	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové základné - 35µm	m2	89,273		
212	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	10,988		
213	783	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	107,280		
214	783	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	2,393		
215	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	107,280		
216	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	862,344		
217	783	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	21,225		
218	783	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	21,225		

784 Dokončovacie práce - maľby

219	784	784412301	dvojnásobné jemnozrných povrchov do 3, 80 m	m2	830,239		
220	784	784412312	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrných povrchov na schodisku nad 3, 80 m	m2	99,404		
221	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	830,239		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.1b - ASR-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
222	784	784453272	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky na schodisku nad 3, 80 m	m2	99,404		

Celkom

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				24 DPH 20,00 % z	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,089		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	6,700		
3	013	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	18,400		
4	013	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	0,300		
5	013	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	3,800		
6	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,918		
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,918		
8	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,852		
9	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,918		
10	013	979089012	Poplatok za skladovanie -, ostatné	t	0,918		

99 Presun hmôt HSV

11	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,158		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

12	713	713482307	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	16,100		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

713 Izolácie tepelné

13	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	10,450		
14	631	6314152410	Technická izolácia NOBASIL WM 640 (R-PPD 80), čadičová minerálna izolácia s pozinovaným pletivom, rohož do 640°C, 100x1000x2500 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	11,495		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	713	713482305	vnút.priemer 22 - 42 mm, ekvivalent alebo lepší	m	71,400		
16	283	2837710100	Izolácia potrubia- 18/6" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	6,630		
17	283	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	49,266		
18	283	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	23,664		
19	283	2837711200	Izolácia potrubia- 42/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	29,274		
20	713	713482306	vnút.priemer 43-52 mm, ekvivalent alebo lepší	m	25,500		
21	283	2837711400	Izolácia potrubia- 52/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	26,010		
22	283	2837711600	Izolácia potrubia- 65/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	16,422		
23	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,128		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

24	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	5,000		
25	721	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	2,000		
26	721	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	2,000		
27	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	5,200		
28	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,500		
29	721	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	4,000		
30	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	13,600		
31	721	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	11,000		
32	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	4,800		
33	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000		
34	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000		
35	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000		
36	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,100		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,044		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

38	721	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,700		
39	721	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	4,500		
40	721	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	29,200		
41	721	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	16,100		
42	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000		
43	721	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	3,000		
44	721	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40	súb	4,000		
45	721	722131916	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	súb	1,000		
46	721	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	6,500		
47	721	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	48,300		
48	721	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	22,500		
49	721	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	0,700		
50	721	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	19,800		
51	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	28,000		
52	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	1,000		
53	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000		
54	721	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000		
55	551	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	2,000		
56	721	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000		
57	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	2,000		
58	721	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000		
59	551	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 6/4"	ks	4,000		
60	721	722221187	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 6/4	ks	1,000		
61	551	5511130394	Poistný ventil 0,6 MPa, 6/4"	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	721	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000		
63	551	5511872280	spätný ventil, 3/4", PN 16	ks	1,000		
64	721	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000		
65	551	5511872310	spätný ventil, 6/4", PN 16,	ks	1,000		
66	721	722221380	Montáž filtra závitového G 6/4	ks	1,000		
67	551	5511871610	Filter závitový, 6/4"	ks	1,000		
68	721	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	16,000		
69	551	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez	ks	16,000		
70	721	722233005	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 6/4	ks	1,000		
71	436	4360001140	Úprava vody, neriadený prístroj EZV 40	ks	1,000		
72	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou DN 25	súb	2,000		
73	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	2,000		
74	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	148,300		
75	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	148,300		
76	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,456		

723 Zdravotechnika - plynovod

77	721	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,600		
78	721	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	32,000		
79	721	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,400		
80	721	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	6,000		
81	721	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000		
82	721	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	12,900		
83	721	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	1,000		
84	721	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	2,000		
85	551	5516050020	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
86	721	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,127		

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

87	721	724312125	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l	ks	1,000		
88	551	5517001040	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 33 l biela REFLEX	ks	1,000		
89	721	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

90	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb.	4,000		
91	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	1,000		
92	721	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000		
93	551	5513005444	Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop funkciou	ks	5,000		
94	721	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000		
95	642	6420133892	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	1,000		
96	721	725119400	Montáž záchodovej misy volne stojacej s zvislým odpadom	ks	5,000		
97	642	6420141640	Klozet stojací BABY biela, ekvivalent alebo lepší	ks	5,000		
98	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	9,000		
99	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000		
100	642	6421370650	Umývadlo s dierou	ks	1,000		
101	642	6421370651	Umývatko s dierou	ks	1,000		
102	642	6421370655	Umývatko s dierou detské	ks	6,000		
103	721	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000		
104	554	5542303260	Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela	ks	1,000		
105	721	725241141	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm	súb.	1,000		
106	554	5542303950	Vanička sprchová štvrtkruh 80x80 cm	ks	1,000		
107	721	725245272	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 80x80 mm	súb.	1,000		
108	554	5542350566	sprchový štvrtkruhový kút komplet 80x80	ks	1,000		
109	721	725333350	Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
110	552	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	721	725540802	Demontáž plynového cirkulačného zásobníkového ohrievača vody 500 l, - 0,31200t	súb	1,000		
112	721	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	6,000		
113	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	6,000		
114	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, - 0,0026t	súb	9,000		
115	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
116	551	5514671045	Drezová nástenná batéria	ks	1,000		
117	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	8,000		
118	551	5514671046	Umývadlová páková stojanková batéria	ks	8,000		
119	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000		
120	551	5514367450	Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou	ks	2,000		
121	721	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	3,000		
122	286	2863121796	Zápachová uzávierka HL 400	ks	3,000		
123	721	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,333		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

124	731	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20	ks	1,000		
125	426	4268142629	cirkulačné čerpadlo - STAR-Z 20 ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
126	731	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

127	731	734296320	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	1,000		
128	484	4848803500	Zmiešovače vody trojcestný MIX AP D 32	ks	1,000		
129	731	734421170	Tlakomer 0-1,6 MPa	ks	1,000		
130	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,005		

783 Dokončovacie práce - nátery

131	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	14,300		
-----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
132	923	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	12,900		

95-M

Revízie

133	950	950506044	Revízia plynovodu	úsek	1,000		
-----	-----	-----------	-------------------	------	-------	--	--

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.2b - ZTI-nadstavba	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akúkoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,137		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	974031132	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	6,600		
3	013	974031133	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	0,300		
4	013	974031134	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	4,300		
5	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,098		
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,098		
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,372		
8	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,098		
9	013	979089012	Poplatok za skladovanie - , ostatné	t	0,098		

99 Presun hmôt HSV

10	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,086		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

11	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	9,948		
12	631	6314152410	Technická izolácia NOBASIL WM 640 (R-PPD 80), čadičová minerálna izolácia s pozinovaným pletivom, rohož do 640°C, 100x1000x2500 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	10,942		
13	713	713482305	vnút.priemer 22 - 42 mm, ekvivalent alebo lepší	m	85,200		
14	283	2837710100	Izolácia potrubia- 18/6" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	6,324		
15	283	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	43,350		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	283	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	25,704		
17	283	2837711200	Izolácia potrubia- 42/13" MIRELON, ekvivalent alebo lepší	m	11,526		
18	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,105		

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

19	721	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	4,500		
20	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000		
21	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	8,600		
22	721	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,900		
23	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	7,600		
24	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000		
25	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000		
26	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000		
27	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000		
28	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	28,600		
29	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,042		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

30	721	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,300		
31	721	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	6,200		
32	721	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	42,500		
33	721	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	19,900		
34	721	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zvaráním	m	11,300		
35	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	28,000		
36	721	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000		
37	551	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	1,000		
38	721	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	551	5511874680	Guľový pračkový ventil, 3/4"	ks	1,000		
40	721	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	16,000		
41	551	5511874470	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 40 cm, nerez	ks	16,000		
42	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou DN 25	súb	1,000		
43	449	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PPHP	ks	1,000		
44	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,200		
45	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,200		
46	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092		

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

47	721	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	5,000		
48	551	5513005444	Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop funkciou	ks	5,000		
49	721	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	1,000		
50	642	6420133892	Misa kombinovaná stojacia biela	ks	1,000		
51	721	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	5,000		
52	642	6420141640	Klozet stojací BABY biela, ekvivalent alebo lepší	ks	5,000		
53	721	725219401	Montáž umývadla na skrutki do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	8,000		
54	642	6421370651	Umývatko s dierou	ks	2,000		
55	642	6421370655	Umývatko s dierou detské	ks	6,000		
56	721	725241141	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm	súb	1,000		
57	554	5542303950	Vanička sprchová štvrtkruh 80x80 cm	ks	1,000		
58	721	725245272	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 80x80 mm	súb	1,000		
59	554	5542350566	sprchový štvrtkruhový kút komplet 80x80	ks	1,000		
60	721	725333350	Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej armatúry	súb	1,000		
61	552	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000		
62	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	6,000		
63	551	5510124100	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	6,000		
64	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.2b - ZTI-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	551	5514671045	Drezová nástenná batéria	ks	1,000		
66	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000		
67	551	5514671046	Umývadlová páková stojánková batéria	ks	8,000		
68	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000		
69	551	5514367450	Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou	ks	1,000		
70	721	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	2,000		
71	286	2863121796	Zápachová uzávierka HL 400	ks	1,000		
72	286	2863121795	Zápachová uzávierka pre pračku HL 405	ks	1,000		
73	721	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,314		

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

74	731	734296320	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	1,000		
75	484	4848803500	Zmiešovače vody trojcestný MIX AP D 32	ks	1,000		
76	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,003		

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.3b-Elektroinštalácia-nadstavba	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

STAVBA: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci Petrovany

OBJEKT: SO 01.3b Elektroinštalácia a bleskozvod

MATERIÁL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A01	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)		17 kg		
2	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg)		63 m		
3	3549021A10	Podpera vedenia PV 16		22 ks		
4	3549012A01	Podpera vedenia PV 17 do zateplenia		30 ks		
5	3549040A05	Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyci		5 ks		
6	354910E	Svorka pre pripojenie zvodu SVN23		3 ks		
7	354910E000	Aktívny zachytávač výkon 10 mikrosek, 0,33m		1 ks		
8	354910E100	Tyč základná : ZTN2, nerezová, 2m		1 ks		
9	354910E103	Tyč nadstavná : 1NTN3, nerezová, 3m, prva (1)		1 ks		
10	354910E	Pocitadlo zasahov v skrinke IP67		1 ks		
11	354910E	Konzola KDDK do dreveného krovu		1 ks		
12	354910E352	Tesniaca manžeta		1 ks		
13	3549040A36	Svorka skusobna SZ		3 ks		
14	3549040A34	Svorka okapova SO		3 ks		
15	3549060A30	Ochranna trubka OT		3 ks		
16	3549060A31	Drziak ochrannej trubky DOT		6 ks		
17	3549050A03	Tyc zemniaca koncova 2000mm		5 ks		
18	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie		14 ks		
19	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5		14 m		
20	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5		40 m		
21	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5		135 m		
22	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5		185 m		
23	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5		115 m		
24	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5		30 m		
25	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6		16 m		
26	341011M018	Vodic CY 4 z/z		14 m		
27	341011M025	Vodic CY 6 z/z		16 m		
28	341610M020	Kabel SYKFY 1x2x0,5		80 m		
29	3585300	Istic 3B/25A do HR		1 ks		
30	921AN37	Zvodič bleskových prúdov a prepätia 75kA (10/350), 90kA (8/20) do HR		1 ks		
31	345300T401	Spínač jednopólový IP20		7 ks		
32	345313T401	Prepínač sériový, IP20		2 ks		
33	345324T401	Prepínač striedavý, IP20		6 ks		
34	345350T201	Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44		1 ks		
35	345374T201	Prepínač rad.6 striedavý zapustený IP44		2 ks		
36	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20		8 ks		
37	345410T201	Zásuvka 2-nás., IP20 natočená o 45° + detská poistka		12 ks		
38	345420T201	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky		2 ks		
39	358000D610	Zásuvka 400V/16A nástenná 3P+N+PE 1653, IP44, červená		1 ks		
40	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná 20/14, siva		200 m		
41	345710K000	Lišta el-inšt PVC vkladacia 11x10, biela pre DT		30 ks		
42	345600K030	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady		40 ks		
43	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná		30 ks		
44	345604	Škatuľa plastová IP54 pre počítadlo úderov BLZ		1 ks		
45	3482M	Sv. žiarivkové prizmatické 2x36W EP, IP20 + zdroj 965		18 ks		
46	3482M	Sv. žiarivkové prizmatické 1x36W EP, IP20 + zdroj 965		12 ks		
47	3482M	Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP20 + zdroj (A)		2 ks		
48	3482M	Svietidlo žiarivkové 1x26W, IP20 + zdroj (B)		2 ks		
49	3482M	Svietidlo žiarivkové 1x18W, IP54 + zdroj (C)		4 ks		
50	382260T	Domaci telefon		3 ks		
51	382318T	Modul elektrického vrátnika EV p.o. do 1 účastníkov		3 ks		
52	382330T	Elektricky zamok		1 ks		

53	382318T	Škatuľa pod EV p.o.	1 ks
54	382318T	Rám pre EV p.o.	1 ks
55	382318T	Zdroj DT do rozvodnice HR	1 ks
56	921AN	Protipožiarna pena	1 ks
57	921AN	Výtláčná pištoľ	1 ks
58	3570	Rozvodnica R3 vč. výzbroje - vid' v.č.6	1 ks
<hr/>			
	Spolu		
	Stratné z metr. materiálu		%
	Podružný materiál		%
<hr/>			
	Celkom		

MONTÁŽ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ
1	210010003	Trubka ohybna PVC p.o. do 0 20mm	200	m
2	210010102	Lista PVC p.u. vč. príslušenstva	60	m
3	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	40	ks
4	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	30	ks
5	210010352	Krabicova rozvodka 6455-26 do 6mm2 - počítadlo uderov BLZ	1	ks
6	210040701	Drazka pre kabel do o 29mm	10	m
7	210040730	Frezovanie drazky pre kabel	120	m
8	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	29	ks
9	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	10	ks
10	210110021	Spinac osvetlenia 1 polovy do mokra	1	ks
11	210110024	Spinac nastenny striedavy do mokra	2	ks
12	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	7	ks
13	210110045	Spinac osvetlenia pod omietku striedavy, seriový	8	ks
14	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	20	ks
15	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V, IP44	2	ks
16	210111103	Zasuvka priem. CZ 1643,6345,H,S,Z,3P+Z	1	ks
17	210120423	Zvodič prepätia B+C do HR	1	ks
18	210120405	Istic 3-pol do 63A do HR	1	ks
19	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	1	ks
20	210200004	Sv. žiarivkové interierové IP 20	4	ks
21	210200006	Sv. žiarivkové exterierové IP 54	4	ks
22	210201019	Sv. žiarivkové stropne trubicové do 2x36W, IP20	30	ks
23	210220001	Vodic FeZn na povrchu	63	m
24	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	27	m
25	210220040	Svorka ZS4	14	ks
26	210220050	Oznacovací štítok zvodu	3	ks
27	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	30	ks
28	210220111	Podpera vedenia PV16 na hrebeň	22	ks
29	210220240	Svorka k zachytávacej tyči, uzemňovacej tyči	8	ks
30	210220246	Svorka okapová SO	3	ks
32	210220247	Svorka skúšobná SZ	3	ks
33	210220262	Ochranná trubka OT	3	ks
34	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	6	ks
35	210220280	Uzemňovacia tyč ZT	5	ks
36	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	30	m
37	210221000	Aktívny bleskozvod	1	ks
38	210221020	Počítadlo úderov	1	ks
39	210221030	Tyč pre aktívny bleskozvod	2	ks
40	210221042	Konzola pre aktívny bleskozvod na rozsek 400mm	1	ks
41	210221060	Ochranné vedenie pre aktívny bleskozvod - tvarovanie	3	ks
42	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	189	m
43	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	185	m
44	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	115	m
45	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	30	m

46	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	16 m
47	210850001	Kabel SYKFY 2x1 v.u.	80 m
48	220300002	Forma kabelova do 5x2	2 ks
49	220320306	Montaz elektronicky ovladaneho zamku	1 ks
50	220320307	Montaz stanice elektrickeho vratneho	1 ks
51	220320321	Montaz tlačidlového tabla do steny - do 5 tlačítok	1 ks
52	220490041	Montáž domáceho telefónu	3 ks
53	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	8 ks
54	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	3 ks
55	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	2 ks
56	973031616	Kapsa pre pristrojovu, odbočnu krabicu	70 ks
57	213290050	Úprava rozvodnice HR	3 hod
58	213290110	Výrobná a konštrukčná dokumentácia dodavateľa	8 hod
87	213290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	3 hod
88	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	8 hod
89	210255446	Spracovanie východiskovej revízie	10 hod
<hr/>			
	Spolu		
	PPV		%
	Celkom		
<hr/>			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	713	7134823051	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút. priemer 32 mm	m	28,000		
2	713	713482307	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút. priemer 42 mm	m	18,000		
3	713	7134823071	Montáž trubíc MIRELON hr. do 20 mm, vnút. priemer 49 mm	m	7,000		
4	045	045V04500008015	TUBOLIT DG rúrka 35/20 alebo ekvivalent	m	28,000		
5	045	045V04500008016	TUBOLIT DG rúrka 42/20 alebo ekvivalent	m	18,000		
6	045	045V04500008017	TUBOLIT DG rúrka 49/20 alebo ekvivalent	m	8,000		
7	045	045V045000010z	Sponky 100 ks	bal	1,000		
8	045	045V045000011	lepidlo 0,5 kg	bal	2,000		
9	045	045V045000012	páska izolačná 3mm-25m pre obalenie fitinkov	ks	2,000		
10	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

11	721	721173303	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 32x1,8	m	8,000		
12	721	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1,8	ks	3,000		
13	721	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová U-sifonov	ks	3,000		
14	551	5516131000	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 32-40 mm z PH	ks	3,000		
15	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			

731 Ústredné kúrenie, kotolne a strojovne

16	731	731241082	Montáž kotla ocel'. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW	súb	2,000		
17	484	484K1	Vykurovacia technika - kotol Buderus GB 172 - 24 kW alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
18	484	484K21	Vykurovacia technika - Buderus systém riadenia RC 300, FA, V2..... alebo ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		
19	484	484K22	Vykurovacia technika - Buderus systém riadenia modul CM400 alebo ekvivalent alebo lepší	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	484	484K23	Vykurovacía technika - Buderus systém riadenia Logamatic RC100 alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000		
21	484	484K231	Vykurovacía technika - Buderus AS1,6	ks	1,000		
22	484	484K232	Vykurovacía technika - Buderus ASU	ks	1,000		
23	484	484ZD07	Vykurovacía technika - anuloid Buderus WHY 80/120 alebo ekvivalent	ks	1,000		
24	484	484ZD08	Vykurovacía technika - rozdeľovač pre 3 vykurovacie vetvy Buderus HKV 3/25/32, alebo ekvivalent	ks	1,000		
25	484	484ZD09	Vykurovacía technika - čerpadlová skupina priama Buderus DNA HS25/6 INSIDE s MM100, s elektronickým čerpadlom Grundfos ALPHA2 25-40 alebo ekvivalent	ks	1,000		
26	484	484ZD010	Vykurovacía technika - čerpadlová skupina so zmiešavaním Buderus DNA HSM25/6 INSIDE s MM100 s elektronickým čerpadlom Grundfos Autoadapt MK ALPHA2 25-60 včetně servopohonu alebo ekvivalent	ks	2,000		
27	484	484ZD0111	Vykurovacía technika - čerpadlová skupina so zmiešavaním Buderus WMS držiak čerpadel alebo ekvivalent	ks	1,000		
28	484	484ZD0101	Vykurovacía technika - neutralizátor kondenzátu	ks	1,000		
29	484	484KOM1	Vykurovacía technika - koncentrická komínová zostva kaskádová základná 160/110	ks	1,000		
30	484	484KOM3	Vykurovacía technika - koncentrické komínové predĺženie 160/110-2000	ks	2,000		
31	484	484KOM4	Vykurovacía technika - koncentrické komínové predĺženie 160/110 s odvodom kondenzátu	ks	1,000		
32	484	484KOM4.1	Vykurovacía technika - úchyt komína d 160	kpl	1,000		
33	484	484KOM5	Vykurovacía technika - koncentrické komínové predĺženie 160/110 do exteriéru PP/nerez - 2000	m	6,000		
34	484	484KOM6	Vykurovacía technika - koncentrické komínový T-kus na stenu 160/110 do exteriéru PP/nerez	ks	1,000		
35	484	484KOM7	Vykurovacía technika - koncentrický prechod cez stenu 160/110 nerez	ks	1,000		
36	484	484KOM8	Vykurovacía technika - koncentrické ukončenie komína 160/110 nerez/PP	ks	1,000		
37	484	484KOM9	Vykurovacía technika - držiaky narez d 160	kpl	1,000		
38	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%			

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	731	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 40 - monáž	ks	1,000		
40	731	732111312	Čerpadlová skupina, anuloid - montáž DN do 25	ks	4,000		
41	731	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 300 l	súb	1,000		
42	484	4843900011	Ohrievače TUV a a kumulačné nádoby Zásobníkový ohrievač Buderus Logalux SU 200/5 , alebo ekvivalent lepší	ks	1,000		
43	731	732331516	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l	súb	1,000		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

44	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	m	73,000		
45	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	m	18,000		
46	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	m	7,000		
47	023	023DOP1z	Doplňkový materiál - príchytky, držiaky, závesy	kpl	1,000		
48	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	98,000		
49	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			
50	731	DEM	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 - demontáž stupačky	ks	8,000		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

51	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000		
52	484	4848906830	Vykurovanie - armatúra Automatický odzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2	ks	7,000		
53	731	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000		
54	484	4849211005	Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	2,000		
55	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	29,000		
56	422	4228461087	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392301	ks	15,000		
57	422	4228461003	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy Herz obj.č.1772391	ks	2,000		
58	422	4228461086	3/8" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392300	ks	12,000		
59	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	422	4228461386	3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421702 alebo ekvivalent	ks	1,000		
61	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000		
62	484	4848902220	Vykurovanie - armatúra ventil Reflex MK1" so zaistením	ks	1,000		
63	422	4225701800	Guľový ventil FF,PN 25 1",s páčkou	ks	8,000		
64	551	5517401130	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	4,000		
65	422	4228461387	1" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421703 alebo ekvivalent	ks	3,000		
66	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000		
67	422	4228461388	1 1/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č.1421704 alebo ekvivalent	ks	1,000		
68	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000		
69	551	5517511700	Filter pre kúrenie 1 1/2", kod 4990040, alebo ekvivalent	ks	1,000		
70	422	4225700700	Guľový ventil FF,PN 25 6/4",s páčkou	ks	2,000		
71	731	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	4,000		
72	731	734261225	Závitový medzikus Ve 4300-4301 - priamy-rohový G 1	ks	4,000		
73	731	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	4,000		
74	731	734261228	Závitový medzikus Ve mosadz - priamy G 6/4"	ks	6,000		
75	731	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	3,000		
76	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesa

77	731	735158120	Vykurovacie telesa panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jedno a dvojradového	ks	2,000		
78	731	735159523z	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 1200 mm	súb	2,000		
79	484	4845380350	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000		
80	484	4845380600	Vykurovacie telesa doskové KORAD 22K 600x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000		
81	103	103PC2	Sada držiakov panelových telies	ks	6,000		
82	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	%			

783 Dokončovacie práce - nátery

83	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	98,000		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST

Ostatné

84	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	47,000		
85	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000		
86	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000		
87	HZS	HZS-004	Servisné práce - uvedenie kotlov do prevádzky , montáž MaR	hod	32,000		
88	HZS	HZS-0041	Demontáž potrubia a zariadení existujúce	hod	40,000		
89	HZS	HZS-0042	Demontáž ventilov radiátorov existujúce	hod	32,000		
90	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaní, nastavenie prietokov	hod	4,000		
91	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka, vykurovací skúška	hod	72,000		

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	801 31
Názov objektu	SO 01 - Materská škola	EČO	
Názov podčasti	SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba	Miesto	Petrovany
Objednávateľ	Obec Petrovany Druprojekt IPZ Prešov	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 01 - Materská škola
Podčasť: SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 10	m	32,000		
2	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 15	m	118,000		
3	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 20	m	32,000		
4	023	023DOP1z	Doplňkový materiál - príchytky, držiaky, závesy	kpl	1,000		
5	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	182,000		
6	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

7	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	7,000		
8	484	4848906830	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2	ks	7,000		
9	731	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	15,000		
10	484	4849211005	Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	15,000		
11	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	35,000		
12	422	4228461087	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392301	ks	10,000		
13	422	4228461002	3/8" ventil HERZ-TS-90, priamy Herz obj.č.1772390	ks	10,000		
14	422	4228461003	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy Herz obj.č.1772391	ks	5,000		
15	422	4228461086	3/8" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č.1392300	ks	10,000		
16	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

17	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jedno a dvojradového	ks	15,000		
18	731	735159523z	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	6,000		
19	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	9,000		

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objekt: SO 01 - Materská škola

Podčasť: SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	484	4845386100	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0400 alebo ekvivalent	ks	1,000		
21	484	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA alebo ekvivalent	ks	1,000		
22	484	4845380700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1300 alebo ekvivalent	ks	3,000		
23	484	4845380300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0500 alebo ekvivalent	ks	1,000		
24	484	4845380500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0900 AAA alebo ekvivalent	ks	2,000		
25	484	4845374650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 úzke AAA alebo ekvivalent	ks	1,000		
26	484	4845375050	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	6,000		
27	103	103PC2	Sada držiakov panelových telies	ks	15,000		
28	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

29	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	182,000		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany	JKSO	822 29
Názov objektu	SO 02 - Spevnené plochy	EČO	
		Miesto	Petrovany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Petrovany		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	
		CPV	
		CPA	<input style="width: 150px; height: 40px;" type="text"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
 Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	10,500		
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	15,480		
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,644		
4	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	15,480		
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	15,480		

5 Komunikácie

6	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	51,600		
7	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	51,600		
8	592	5921951061	<i>Dlažba zámková hr.6 cm /prispôbiť existujúcej/</i>	m2	52,116		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,800		
10	592	5921745055	<i>Obrubník betónový záhonový 50x20x8 cm</i>	ks	37,976		
11	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,449		
12	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2,898		
13	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,449		
14	013	979089012	Poplatok za skladovanie - , ostatné	t	1,449		

99 Presun hmôt HSV

15	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	41,124		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany
Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Petrovany

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ:

Miesto: Petrovany

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
060	Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy v obci Petrovany								
01	SO 01 - Materská škola								
010	SO 01a - Materská škola - rekonštrukcia								
0001	SO 01.1a - ASR-rekonštrukcia								
0002	SO 01.2a - ZTI-rekonštrukcia								
0004	SO 01.5a - Vykurovanie-rekonštrukcia								
011	SO 01b - Materská škola - nadstavba								
00011	SO 01.1b - ASR-nadstavba								
00012	SO 01.2b - ZTI-nadstavba								
00013	SO 01.3b-Elektroinštalácia-nadstavba								
00014	SO 01.5b - Vykurovanie-nadstavba								
02	SO 02 - Spevnené plochy								

Celkom