

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Chodník 1.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa**

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa	Miesto:
	Ks:
Zákazka:                      Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa                      29. 9. 2022
Odberateľ: Obec Čičava	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>	

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 9. 2022

Stavba Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	41,7600	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	467,2300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	45,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	134,9700	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,1600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,1600</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 9. 2022

Zákazka Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa

Objekt SO 01 Chodník 1.etapa

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	72,500		0,00		0	
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,300		0,00		0	
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	118,500		0,00		0	
4	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	144,600		0,00		0	
5	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	261,400		0,00		0	
6	122201402.S	Výkop v zemiaku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	224,000		0,00		0	
7	122201409.S	Priplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemiakoch na suchu v hornine 3	m3	224,000		0,00		0	
8	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	96,000		0,00		0	
9	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	96,000		0,00		0	
10	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	137,000		0,00		0	
11	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	137,000		0,00		0	
12	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	426,100		0,00		0	
13	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	426,100		0,00		0	
14	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	400,000		0,00		0	
15	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	202,100		0,00		0	
16	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,000		0,00		0	
17	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	593,000		0,00		0	
18	005720001300.S	Osvivá tráv - trávové semeno	kg	29,947		0,00		0	
19	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	753,900		0,00		0	
20	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	593,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
21	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	24,516		0,00	1,703	41,761	
<b>4</b>		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>		<b>41,76</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
22	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	432,200		0,00	0,251	108,456	
23	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	321,700		0,00	0,368	118,495	
24	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	432,200		0,00	0,280	120,99	

**Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa**

25	564861111.S	Podklad zo štrkdroviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	321,700		0,00	0,371	119,286	
26	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	60,700		0,00		0	
27	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	432,200		0,00		0	
28	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	440,844		0,00		0	
29	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	321,700		0,00		0	
30	592460011900	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x80 mm, červená	m2	328,134		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>467,23</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
31	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,460 t	m	133,800		0,00		0	
32	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	17,800		0,00		0	
33	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	19,580		0,00		0	
34	871424014	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 500	m	314,600		0,00		0	
35	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 6 m, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	52,538		0,00		0	
36	871424014	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500	m	94,000		0,00		0	
37	286140002800	Rúra korugovaná DN 500 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	18,180		0,00		0	
38	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	18,000		0,00		0	
39	286540118300	Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	18,000		0,00		0	
40	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000		0,00		0	
41	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
42	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	2,100		0,00		0	
43	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
44	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,000		0,00		0	
45	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
46	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
47	895991142	Osadenie obrubníkovej vpuste	ks	7,000		0,00	0,000	0	
48	286630036300	Obrubníková vpust	ks	7,000		0,00		0	
49	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stók betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	20,430		0,00	2,212	45,196	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		<b>45,2</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
50	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	29,000		0,00		0	
51	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	29,290		0,00		0	
52	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	791,000		0,00	0,098	77,486	

**Rozpočet Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava - 1. etapa / SO 01 Chodník 1.etapa**

53	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	1 597,820		0,00		0
54	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	404,600		0,00	0,126	50,923
55	592170002300	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 225,938		0,00		0
56	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000		0,00	5,963	5,963
57	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	404,900		0,00	0,000	0,012
58	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	5,000		0,00	0,117	0,587
59	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	30,300		0,00		0
60	935114415.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy E 600	m	94,000		0,00		0
61	592270005800	Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (pre BGU 100/0), HYDRO BG alebo ekvivalent <b>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</b>	ks	18,000		0,00		0
62	592270006100	Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (pre BGU 100/0), HYDRO BG alebo ekvivalent <b>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</b>	ks	18,000		0,00		0
63	592270012300	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 100, lxšxh 500x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600, (4x bez spojovacieho materiálu), pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG alebo ekvivalent <b>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</b>	ks	18,000		0,00		0
64	592270019800	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG alebo ekvivalent <b>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</b>	ks	94,000		0,00		0
65	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	124,492		0,00		0
66	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	124,492		0,00		0
67	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	21,449		0,00		0
68	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	103,044		0,00		0
69	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	124,492		0,00		0
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>134,97</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>						
70	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	990,004		0,00		0
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>689,160</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>689,160</b>