

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III. (#342115):

1. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že všetky podmienky, pripomienky a vyjadrenia dotknutých správcov IS ako aj ostatných účastníkov stavebného konania, uvedené v súbore „Stavebné povolenie + ostatné vyjadrenia“ sú zohľadnené a zapracované vrámci súťažného výkazu výmer.

Odpoveď: Áno, všetky podmienky, pripomienky a vyjadrenia dotknutých správcov IS ako aj ostatných účastníkov stavebného konania, uvedené v súbore „Stavebné povolenie + ostatné vyjadrenia“ sú zohľadnené a zapracované v rámci súťažného výkazu výmer.

2. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že miesto na vykonanie diela je bez akýchkoľvek právnych alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, neúnosné/nestabilné podložie, prítomnosť spodných vôd a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov, a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.

Odpoveď: Obstarávateľovi nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok predĺženie termínu realizácie. Pre dokonalé oboznámenie sa miestom realizácie diela, miesta zariadenia staveniska a prístupových možností je zo strany požadovaná obhliadka v zmysle Súťažných podmienok - kapitola 11.

3. Domnievame sa správne, že predmetom tohto obstarávania nie je majetko-právne vysporiadanie trvalých ani dočasných záberov? (v prípade zápornej odpovede žiadame obstarávateľa o doplnenie adekvátnych položiek do výkazu výmer).

Odpoveď: Áno, predmetom obstarávania nie je majetko - právne vysporiadanie trvalých ani dočasných záberov. V zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 9, 11, ako aj Zmluvy o dielo, článok 11, bod 5: Všetky podklady, ktoré sú dostupné obstarávateľ posunul uchádzačom. Verejný obstarávateľ zabezpečí zbavenie práv tretích osôb a umožní prístup na stavenisko. Nie je predmetom obstarávania majetko-právne vysporiadanie, ani nároky na dočasný a trvalý záber. Práva vstupov na pozemky zabezpečuje objednávateľ. Povolenie na výrubu vrátane odstránenia krovín a stromov zabezpečuje verejný obstarávateľ. Prekážky - oceľová konštrukcia billboardu, prístrešok pre bicykle a stĺp verejného osvetlenia, odstráni verejný obstarávateľ pred začatím realizácie.

4. Je predmetom tohto verejného obstarávania vypracovanie geometrického plánu ?

Odpoveď: Áno, zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 10, ako aj Zmluvy o dielo, článok 5, bod 7: Náklady na vytýčenie stavby, jestvujúcich inžinierskych sietí, porealizačné zameranie a geometrický plán sú zahrnuté do jednotkových cien.

5. Je predmetom obstarávania akákoľvek výmena (resp. sanácia) podložia mimo rozsahu definovaného v súťažnom výkaze výmer (ak áno žiadame doplniť adekvátne položky).

Odpoveď: Nie, nie je predmetom obstarávania akákoľvek výmena (resp. sanácia) podložia mimo rozsahu definovaného v súťažnom výkaze výmer.

6. Je predmetom obstarávania realizovanie zaťažovacích skúšok mosta – Cyklolávky cez rieku Váh? (ak áno žiadame obstarávateľa o doplnenie adekvátnych položiek do výkazu výmer)

Odpoveď: V zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 7, ako aj Zmluvy o dielo, článok 5, bod 7: Jednotkové ceny ocelevej konštrukcie zahŕňajú aj náklady na vykonanie statickej zaťažovacej skúšky.

7. Je predmetom obstarávania realizovanie dlhodobého sledovania mosta – Cyklolávky cez rieku Váh? (ak áno žiadame obstarávateľa o doplnenie prislúchajúcej projektovej dokumentácie – výkresu vzťažných, pozorovacích a pozorovaných bodov do SP, ako aj adekvátnych položiek do výkazu výmer)

Odpoveď: V zmysle Technickej správy bod 7.10.6 Geodetické sledovanie mosta: Do zhotovených pilierov mosta bolo navrhnuté sa osadia pozorovacie body (geodetické značky). Ďalšie nivelačné značky budú osadené na rímsach nosnej konštrukcie. Navrhujeme zhotoviť 2 ks pozorovacích bodov, 1 body na každej strane mosta. Poloha a počet geodetických značiek sa navrhuje podľa vzorových listov VL4 detail 509.1.

8. Žiadame obstarávateľa o upresnenie všetkých požadovaných agrotechnických operácií súvisiacich so založením trávnik (kosenie, hnojenie, apod.) kvantifikovaného položkou KP 180401211.S – Založenie trávnik lúčneho výsevom.

Odpoveď: V zmysle predloženého Výkazu – výmer pol. 20 a jej popisu je do jednotkovej ceny zahrnuté založenie trávnik a dvakrát kosenie.

9. Žiadame obstarávateľa o upresnenie či si plánuje ponechať druh stavebného odpadu na ďalšie využitie ?

Odpoveď: V zmysle predloženého Výkazu – výmer pol. 52 a jej popisu Demontáž zahŕňa rozobratie drevenej pochôdznej konštrukcie s presunom na vzdialenosť do 1 km. Demontáž ocelevej konštrukcie zahŕňa rozobratie a narezanie oceľových prvkov na veľkosť max. 6 m s presunom na vzdialenosť do 1 km. Predpokladá sa druhotné využitie.

V zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 8, ako aj Zmluvy o dielo, článok 5, bod 7: U materiálov, ktoré bude potrebné dočasne umiestniť ako podkladnú konštrukciu - náklady na ich odstránenie zhotoviteľ zahrnie do ceny zriadenia týchto podkladných vrstiev.

Uchádzač ocení výkaz výmer , pričom miesto trvalého uskladnenia kameniva (skládku alebo druhotné využitie) určí objednávateľ v čase realizácie. Vo výkaze výmer bude nacenené uloženie kameniva na skládku do vzdialenosti 5km.

10. Podľa výkazu výmer má byť predmetom nacenenia 56 metrov pilót (8 x 7m) priemeru d 300mm. Naproti tomu vo výkrese č.prílohy: OK 01 sa pri znázornenej mikropilote nachádza popis: „10x MIKROPILOTY Ø170mm, dĺ. 10,0 m“. Taktiež projektová dokumentácia neobsahuje samostatný výkres zakladania.

Žiadame preto obstarávateľa o jednoznačné stanovenie počtu, priemeru a dĺžok pilót, počtu, priemeru a dĺžok mikropilót, ako aj typu, priemerov a dĺžok prvkov ocelevej výstuže pilót / mikropilót.

Odpoveď: Uchádzač ocení počet mikropilot podľa predloženého výkazu výmer. Ak vznikne rozdiel medzi oceneným výkazom výmer a skutočne realizovanými prácami, bude premetom fakturácie skutočne zrealizované množstvo v zmluvne dohodnutej jednotkovej cene.

11. Nakoľko z poskytnutých súťažných podkladov nie je možné zistiť prístupy na stavenisko žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné zadefinovanie prístupovej trasy/ prístupov na stavenisko a to zvlášť pre:

- realizáciu pilót pod gravitačné bloky ukotvujúce protilaná (str. Švošov)
- montáž ocelevej konštrukcie novej lávky.

Odpoveď: Prístupy na stavenisko sú definované v technickej správe bod 7.9 ako aj dôvody zriadenia brodu pre prístup techniky na realizáciu prác na strane Švošova. Pre dokonalé oboznámenie sa miestom realizácie diela, miesta zariadenia staveniska a prístupových možností je zo strany požadovaná obhliadka v zmysle Súťažných podmienok - kapitola 11.

12. Z projektovej dokumentácie, ako aj zo samotnej obhliadky miesta realizácie zákazky vyplýva, že priamo v mieste osadenia budúcej lávky sa nachádzajú stromy a kroviny, pričom vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky na ich odstránenie, odvoz a rovnako ani položky na príp. náhradnú výsadbu.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie súťažného výkazu výmer o položky kvantifikujúce odstránenie a odvoz stromov a krovín a rovnako aj položky na príp. náhradnú výsadbu.

Odpoveď: V zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 9, 11, ako aj Zmluvy o dielo, článok 11, bod 5: Všetky podklady, ktoré sú dostupné obstarávateľ posunul uchádzačom. Verejný obstarávateľ zabezpečí zbavenie práv tretích osôb a umožní prístup na stavenisko. Nie je predmetom obstarávania majetko-právne vysporiadanie, ani nároky na dočasný a trvalý záber. Práva vstupov na pozemky zabezpečuje objednávateľ. Povoľenie na výrubu vrátane odstránenia krovín a stromov zabezpečuje verejný obstarávateľ. Prekážky - oceľová konštrukcia billboardu, prístrešok pre bicykle a stĺp verejného osvetlenia, odstráni verejný obstarávateľ pred začatím realizácie.

13. Z projektovej dokumentácie vyplýva, že priamo v mieste osadenia budúcej lávky sa nachádzajú rôzne prekážky – oceľová konštrukcia billboardu, prístrešok pre bicykle, stĺp verejného osvetlenia, lano kompy a pod., pričom vo výkaze výmer sa nenachádzajú položky na ich odstránenie.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie súťažného výkazu výmer o položky kvantifikujúce odstránenie vyššie uvedených prekážok.

Odpoveď: V zmysle Súťažných podkladov oddiel B.1, Požiadavky verejného obstarávateľa, bod 9, 11, ako aj Zmluvy o dielo, článok 11, bod 5: Všetky podklady, ktoré sú dostupné obstarávateľ posunul uchádzačom. Verejný obstarávateľ zabezpečí zbavenie práv tretích osôb a umožní prístup na stavenisko. Nie je predmetom obstarávania majetko-právne vysporiadanie, ani nároky na dočasný a trvalý záber. Práva vstupov na pozemky zabezpečuje objednávatel. Povolenie na výrubu vrátane odstránenia krovín a stromov zabezpečuje verejný obstarávateľ. Prekážky - oceľová konštrukcia billboardu, prístrešok pre bicykle a stĺp verejného osvetlenia, odstráni verejný obstarávateľ pred začatím realizácie.

14. Vo výkaze výmer sa nachádza položka č. 52 / KP 966077151.R1 / Demontáž existujúcej lávky (odhad hrubý cca 30t) / 1 Ks. Keďže v projektovej dokumentácii nie je táto demontáž existujúcej lávky vôbec popísaná a okrem odhadovanej hmotnosti (30ton), nie sú známe žiadne parametre jednotlivých oceľových prvkov nosnej konštrukcie, uchádzačom nie je zrejmý spôsob ani rozsah samotnej demontáže lávky. Nie je uvedené ani ako má byť naložené s jednotlivými prvkami demontovanej konštrukcie – kde majú byť odvezené, resp. či si ich ponechá obstarávateľ.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o jednoznačný postup demontáže existujúcej lávky a to určením prístupov k realizácii samotnej demontáže, popisom spôsobu demontáže a stanovením jej rozsahu.

Odpoveď: Pre dokonalé oboznámenie sa miestom realizácie diela, miesta zariadenia staveniska a prístupových možností je zo strany požadovaná obhliadka v zmysle Súťažných podmienok - kapitola 11.

V zmysle predloženého Výkazu – výmer pol. 52 a jej popisu Demontáž zahŕňa rozobratie drevenej pochôdznej konštrukcie s presunom na vzdialenosť do 1 km. Demontáž oceľovej konštrukcie zahŕňa rozobratie a narezanie oceľových prvkov na veľkosť max. 6 m s presunom na vzdialenosť do 1 km. Predpokladá sa druhotné využitie.

Verejný obstarávateľ nebude definovať presný pracovný postup demontáže existujúcej lávky. Vhodný postup navrhne zhotoviteľ a ten bude ocenený v položke 52. Navrhovaný postup bude schválený stavebným dozomom pre realizáciu.