

KRYCÍ LIST

	NÁZOV STAVBY	CENA BEZ DPH	DPH 20%	CENA S DPH
Stavba:	CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY SO12.2.1 - CENA CELKOM ZA VŠETKY OBJEKTY	0,00 €		0,00 €
Vyhotovil:	Ing. Dušan Držík			
Dátum:	16.9.2019			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY
Vyhotožil: Ing. Dušan Držik
Dátum: 16.9.2019

STAVEBNÝ OBJEKT	MONTÁŽNE PRÁCE	MONTÁŽNY MATERIÁL	VÝKOPOVÉ PRÁCE	OSTATNÉ SLUŽBY	CENA CELKOM BEZ DPH	DPH 20%	CENA CELKOM S DPH
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 02 PREKLÁDKA SKRINE PARTIZÁNSKA - SO12.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 03 PREKLÁDKA L.ZÚBKA - SO12.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 04 VEĽKOMORAVSKÁ - SO12.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 05 PREKLÁDKA NN VEĽKOMORAVSKÁ - SO12.2.1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CENA CELKOM ZA VŠETKY OBJEKTY					0,00 €	0,00 €	0,00 €

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 02 PREKLÁDKA SKRINE PARTIZÁNSKA - SO12.2.1
 Vyhotočil: Ing. Dušan Držik
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	Kábel NAYY 4X50mm2 - voľne uložený - ručne	M	10,000		
2	M	Kábel NAYY 4X240mm2 - voľne uložený - ručne	M	30,000		
3	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 50mm2	KS	1,000		
4	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 240mm2	KS	3,000		
5	M	Spojka káblová NN priama 4x50-70	KS	1,000		
6	M	Spojka káblová NN priama 4x185-240	KS	3,000		
7	M	Skriňa plastová s príslušenstvom, SR4 DIN0 VV 5x400A P2	KS	1,000		
8	M	Montáž poistky nožovej PN 2	KS	9,000		
9	M	Montáž poistky nožovej PN 000	KS	3,000		
10	M	POSPÁJANIE OCHRANNÉ, DRÔT FEZN 10MM	M	5,000		
11	M	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	25,000		
12	M	SVORKA ZEMNIACA TYP SR03	KS	1,000		
13	M	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	1,000		
14	M	Svorka typ SP1 pre spojenie kovových súčiastok	KS	1,000		
15	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	20,000		
16	M	Lôžko káblové pieskové, š. 35cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	20,000		
17	M	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	4,000		
		CELKOM:				

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		KÁBEL NAYY-J 4X50 (PRYSMIAN)	M	10,500		
2		KÁBEL NAYY-J 4X240 (PRYSMIAN)	M	31,500		
3		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	1,000		
4		PÁSKA SŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,010		
5		ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	3,000		
6		PÁSKA SŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,030		
7		SPOJKA KÁBL. NN PRIAMA 4X35-95 (VUKI)	KS	1,000		
8		SPOJKA KÁBL. NN PRIAMA 4X185-240 (VUKI)	KS	3,000		
9		SKRIŇA SR4 DIN1 5X400A P2 (HASMA)	KS	1,000		
10		POISTKA NOŽOVÁ 2 - 250A (OEZ)	KS	6,000		
11		POISTKA NOŽOVÁ 2 - 200A (OEZ)	KS	3,000		
12		POISTKA NOŽOVÁ 000 - 80A (OEZ)	KS	3,000		
13		DRÔT OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ FI 10MM (DEHN + SOHNE DEHN)	KG	2,495		
14		PÁSKA ZEMNIACA POZINKOVANÁ 30X4MM (DEHN + SOHNE DEHN)	KG	23,550		
15		SVORKA UZEMŇOVACIA SR 03 (DEHN + SOHNE DEHN)	KS	1,000		
16		SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02(DEHN + SOHNE DEHN)	KS	1,000		
17		SVORKA PRIPOJOVACIA SP1(DEHN + SOHNE DEHN)	KS	1,000		
18		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	20,000		
19		PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10 (H&H)	KS	20,000		
20		Piesok ťažený	T	2,400		
		CELKOM:				

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre NN káble ryha 0,35 x 0,60	m	10,000		
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	10,000		
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	10,000		
4		Výkop ryhy (jamy) v chodníku a vo vozovke do 1,3m hĺbky	m3	4,000		
5		Odvoz výkopku na skládku	m3	4,000		
6		Poplatok za skládku (výkopku)	m3	4,000		
7		Zhutnenie štrkopiesku po 20 cm vrstvách	m3	4,000		
		CELKOM:				

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie	ks	3,000		
2		Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000		
		CELKOM:				

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE
 MONTÁŽNY MATERIÁL
 VÝKOPOVÉ PRÁCE
 OSTATNÉ SLUŽBY
 CENA CELKOM BEZ DPH
 DPH 20%
 CENA CELKOM S DPH

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 03 PREKLÁDKA L.ZÚBKA - SO12.2.1
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držák
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	Montáž hlavice krycej na betónový stožiar JB 6÷20kN	KS	1,000		
2	M	Stožiar betónový J 9m/6kN bez výstroja	KS	1,000		
3	D	Montáž hlavice krycej na betónový stožiar JB 6÷20kN	KS	1,000		
4	D	Stožiar betónový J 9m/6kN bez výstroja	KS	1,000		
5	M	Kábel NAYY 4X240mm ² - voľne uložený - ručne	M	215,000		
6	M	KONZOLA VVS 1200MM NA BET.STÍP JB	KS	1,000		
7	M	ODPÁLENIE KOVOVEJ KONŠTRUKCIE NN - VO VÝŠKE	KS	1,000		
8	D	KONZOLA VVS 1200MM NA BET.STÍP JB	KS	1,000		
9	M	ODPÁLENIE KOVOVEJ KONŠTRUKCIE NN - NA ZEMI	KS	1,000		
10	D	Demontáž kolíku valcového 20X225mm s izolátorom VR1B bielym	KS	3,000		
11	M	KOLÍK VALCOVÝ 20X235MM S IZOL.VR1B BIEL.	KS	3,000		
12	D	Demontáž kolíku valcového 20X225mm s izolátorom VR1B hnedým	KS	1,000		
13	M	KOLÍK VALCOVÝ 20X235MM S IZOL.VR1B HNED.	KS	1,000		
14	M	SKRUTKA M20 S IZOL.VK1/2 BIELYM,MEDZI I.	KS	1,000		
15	M	PRIPOJENIE ALFE DO 50 NA ALFE 35÷50 S.S.	KS	4,000		
16	D	Demontáž väzu dvojitého krížového pre lano ALFE 16mm2	KS	4,000		
17	M	VÁZ DVOJITÝ KRÍŽOVÝ PRE ALFE 25MM2, 25/4	KS	4,000		
18	M	Koncovka 1KV - vnútorná, bez rozdeľovacej hlavy HCZ4, na "V" svorky, 240mm2	KS	10,000		
19	M	Spojka káblová NN priama 4x185-240	KS	2,000		
20	M	Skriňa plastová s príslušenstvom, SR5 DIN00 2x400A + 4x160A	KS	2,000		
21	M	Skriňa plastová s príslušenstvom, SR5 DINO VV 4x400A /2x160A P2	KS	1,000		
22	M	Montáž poistky nožovej PN 1	KS	3,000		
23	M	Montáž poistky nožovej PN 2	KS	30,000		
24	M	POSPÁJANIE OCHRANNÉ, DRÔT FEZN 10MM	M	20,000		
25	M	UZEMNENIE V ZEMI, PÁSKA FEZN 30X4MM	M	225,000		
26	M	SVORKA ZEMNIACA TYP SR03	KS	8,000		
27	M	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRE PÁS FEZN 30X4MM	KS	9,000		
28	M	Svorka typ SP1 pre spojenie kovových súčiastok	KS	4,000		
29	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	250,000		
30	M	Žlab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK	M	8,000		
31	M	Lôžko káblové pieskové, š. 35cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	161,000		
32	M	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 160X12X6000MM-6M KORUGOVANÁ	KS	9,000		
33	M	PRÍPLATOK NA ZAŤAH. KÁBLA, HM. DO 24KG	M	54,000		
34	M	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	10,000		
		CELKOM:				

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		HLAVICA KRYCIA LAMINÁT.220MM BETÓN.STÍPA (H&H)	KS	1,000		
2		STOŽIAR BETÓNOVÝ EPV 9M/6KN (ELV SENEC)	KS	1,000		
3		FARBA S 2013/1999 ČIERNA,SYNTEICKÁ (H&H)	L	0,010		
4		FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTEICKÁ (H&H)	L	0,040		
5		RIEDIDLO S 6006 (H&H)	L	0,005		
6		BENZÍN TECHNICKÝ (H&H)	KS	0,100		
7		KÁBEL NAYY-J 4X240 (PRYSMIAN)	M	225,750		
8		PODLOŽKA HLADKÁ DIN 125 ZN FI 17 MM (H&H)	KS	2,000		
9		KONZOLA 1200MM POZINKOVANÁ (H&H)	KS	1,000		
10		STRMEŇ SVORNÍK. 270X280MM NA STOŽIAR (H&H)	KS	1,000		
11		MATICA PRESNÁ DIN 934 M16 TR.8,0 POZINK. (H&H)	KS	2,000		
12		KOLÍK NN VALC.20X235MM S MATICOU,ŽIAR.ZN (H&H)	KS	3,000		
13		IZOLÁTOR NN KOLÍKOVÝ BIELY VPR 1B (H&H)	KS	3,000		
14		NÁTRUBOK PLAST.POD IZOLÁTOR TYP VPR 1 B (H&H)	KS	3,000		
15		KOLÍK NN VALC.20X235MM S MATICOU,ŽIAR.ZN (H&H)	KS	1,000		

16	IZOLÁTOR NN KOLÍKOVÝ HNEDÝ VPR 1B (H&H)	KS	1,000
17	NÁTRUBOK PLAST.POD IZOLÁTOR TYP VPR 1 B (H&H)	KS	1,000
18	PODLOŽKA HLADKÁ DIN 125 ZN FI 22 MM (H&H)	KS	2,000
19	KOLÍK NN KUŽ.20X360MM S MATICOU,ŽIAR.ZN (H&H)	KS	1,000
20	IZOLÁTOR NN KLADKOVÝ BIELY VZK 1 (H&H)	KS	1,000
21	PODLOŽKA PAPIEROVÁ PRE SKRUTKU M 20 (H&H)	KS	2,000
22	SVORKA ODBOČ ROZ 50MM2/16-50MM2 (669105) (H&H)	KS	4,000
23	MAZIVO CONTACTIN-CU (H&H)	KG	0,004
24	DRÔT AL MÄKKÝ 2,80 MM STN 424004.11 (H&H)	KG	0,088
25	PÁSİK OVINOVAČÍ AL 10x1x15000MM (237679) (H&H)	KS	4,000
26	DRÔT AL MÄKKÝ 3,55 MM STN 424004.11 (H&H)	KG	0,140
27	PÁSİK OVINOVAČÍ AL 10x1x15000MM (237679) (H&H)	KS	4,000
28	ŠTÍTOK OZ. NA KÁBEL Č.V.359050 - PVC (H&H)	KS	10,000
29	PÁSKA ŠŤAHOVACIA 360X4,8 MM (H&H)	BAL	0,100
30	SPOJKA KÁBL. NN PRIAMA 4X185-240 (VUKI)	KS	2,000
31	SKRIŇA SR5 DINO 2X400A/4X160A (HASMA)	KS	2,000
32	SKRIŇA SR5 DIN1 4X400A /2X160A P2 (HASMA)	KS	1,000
33	POISTKA NOŽOVÁ 1 - 125A (OEZ)	KS	3,000
34	POISTKA NOŽOVÁ 2 - 250A(OEZ)	KS	21,000
35	POISTKA NOŽOVÁ 2 - 315A(OEZ)	KS	3,000
36	POISTKA NOŽOVÁ 2 - 200A(OEZ)	KS	6,000
37	DRÔT OCELOVÝ POZINKOVANÝ FI 10MM(DEHN + SOHNE DEHN)	KG	9,980
38	PÁSKA ZEMNIAČA POZINKOVANÁ 30X4MM(DEHN + SOHNE DEHN)	KG	211,950
39	SVORKA UZEMŇOVACIA SR 03(DEHN + SOHNE DEHN)	KS	8,000
40	SVORKA ODBOČNÁ SPOJOVACIA SR 02(DEHN + SOHNE DEHN)	KS	9,000
41	SVORKA PRIPOJOVACIA SP1(DEHN + SOHNE DEHN)	KS	4,000
42	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČĚRV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	250,000
43	ŽĽAB KÁBLOVÝ PLAST.1000X130X130MM (H&H)	KS	8,000
44	PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10 (H&H)	KS	161,000
45	Piesok ťažený	T	19,320
46	CHRÁŇIČKA KÁBLOVÁ 160X11MM-6M KORUGOVANÁ (H&H)	M	54,000

CELKOM:

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre NN káble ryha 0,35 x 0,60	m	161,000		
2		Výkop vo vozovke pre NN káble ryha 0,35 x 1,00 m	m	54,000		
3		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,50 x 1,20 m	m	8,000		
4		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	199,000		
5		AB hrúbky od 10 cm v ceste ACo 12	m2	54,000		
6		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku	m2	253,000		
7		Výkop ryhy (jamy) v chodníku a vo vozovke do 1,3m hĺbky	m3	4,000		
8		Odvoz výkopku na skládku	m3	4,000		
9		Poplatok za skládku (výkopku)	m3	4,000		
10		Spätný zához ryhy (jamy) štrkopieskom	m3	0,670		
11		Zhutnenie štrkopiesku po 20 cm vrstvách	m3	4,000		
12		Výkop jamy pre železobetónový stožiar v chodníku 0,60x0,60x2,00m	m3	1,550		
13		Dopravné značenie	ks	6,000		
14		Búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku	m3	0,880		
15		Dodávka betónu s rozprestretím triedy C20/25	m3	0,770		

CELKOM:

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie	ks	4,000		
2		Zabezpečenie pracoviska	ks	1,000		

CELKOM:

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE
MONTÁŽNY MATERIÁL
VÝKOPOVÉ PRÁCE
OSTATNÉ SLUŽBY
CENA CELKOM BEZ DPH
DPH 20%
CENA CELKOM S DPH

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 04 VELKOMORAVSKÁ - SO12.2.1
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držik
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	12,000		
2	M	Žľab káblový plastový 1000x130x130mm, pre VNK a NNK CELKOM:	M	12,000		
P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.330 X 0,6 S BLESKOM (H&H)	M	12,000		
2		ŽĽAB KÁBLOVÝ PLAST.1000X130X130MM (H&H) CELKOM:	KS	12,000		
P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Výkop v asfaltovom chodníku pre VN káble ryha 0,65 x 1,20 m	m	6,000		
2		AB hrúbky od 7 do 10 cm ACo 8	m2	6,000		
3		Búranie LA hr, 3-5 cm s odvozom a poplatkom za skládku CELKOM:	m2	6,000		
P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie	ks	3,000		
2		Zabezpečenie pracoviska CELKOM:	ks	1,000		

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE
 MONTÁŽNY MATERIÁL
 VÝKOPOVÉ PRÁCE
 OSTATNÉ SLUŽBY
 CENA CELKOM BEZ DPH
 DPH 20%
 CENA CELKOM S DPH

VÝKAZ VÝMER

Stavba: CYKLOTRASA PARTIZÁNSKA - CESTA MLÁDEŽE, MALACKY, E - 05 PREKLÁDKA NN VELKOMORAVSKÁ - SO12.2.1
 Vyhotožil: Ing. Dušan Držák
 Dátum: 16.9.2019

P.Č.	TOV	MONTÁŽNE PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1	M	Montáž hlavice krycej na betónový stožiar JB 6÷20kN	KS	5,000		
2	M	Stožiar betónový J 9m/6kN bez výstroja	KS	4,000		
3	M	Stožiar betónový J 9m/15kN bez výstroja	KS	1,000		
4	M	Kábel NAYY 4X25mm2 - voľne uložený - ručne	M	40,000		
5	M	KONZOLA VPS 600/280 NA BET.STLP JB 220MM	KS	3,000		
6	M	OBJÍMKA STRMEŇOVÁ 892501 S OKOM NA JB	KS	2,000		
7	M	ZAPOJENIE ŽŤĽ V ISTIČI SKRINE DO 35MM2	KS	8,000		
8	M	SKRIŇA PRÍPOJKOVÁ PLASTOVÁ SPP 2S(EZ) 1.ODB.NA STLP.EN.ZÁMOK	KS	8,000		
9	M	SKRUTKA S OTVORENÝM OKOM 892549	KS	3,000		
10	M	Svorka NNV kotevná 4x50-120	KS	2,000		
11	M	Svorka NNV prepichovacia 16-120+6-50(pre obmedzovač, uzemnenie a DP)	KS	32,000		
12	M	Svorka NNV prepichovacia 95-240+50-150(pre NNK do 240)	KS	8,000		
13	M	Vodič zväzkový NFA2X 4X16 mm2	M	135,000		
14	M	Vodič zväzkový NFA2X 4X95 mm2	M	215,000		
15	M	Svorka NNV kotevná 4x16-35, nad 2KN(pre DP)	KS	16,000		
16	M	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	8,000		
17	D	Montáž hlavice krycej na betónový stožiar JB 6÷20kN	KS	4,000		
18	D	Stožiar betónový J 9m/6kN bez výstroja	KS	4,000		
19	D	KONZOLA VVS 1200MM NA BET.STLP JB	KS	4,000		
20	D	Demontáž kolíku valcového 20X225mm s izolátorom VR1B bielym	KS	12,000		
21	D	Demontáž kolíku valcového 20X225mm s izolátorom VR1B hnedým	KS	4,000		
22	D	Demontáž väzu dvojitého križového pre lano ALFE 16mm2	KS	16,000		
23	D	Demontáž lana ALFE 50mm2	KM	0,700		
CELKOM:						

P.Č.	TOV	MONTÁŽNY MATERIÁL	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		HLAVICA KRYCIA LAMINÁT.220MM BETÓN.STĽPA (H&H)	KS	5,000		
2		STOŽIAR BETÓNOVÝ EPV 9M/6KN (ELV SENEK)	KS	4,000		
3		FARBA S 2013/1999 ČIERNA,SYNTETICKÁ (H&H)	L	0,040		
4		FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTETICKÁ (H&H)	L	0,160		
5		RIEDIDLO S 6006 (H&H)	L	0,020		
6		BENZÍN TECHNICKÝ (H&H)	KS	0,400		
7		STOŽIAR BETÓNOVÝ EPV 9M/15KN (ELV SENEK)	KS	1,000		
8		FARBA S 2013/1999 ČIERNA,SYNTETICKÁ (H&H)	L	0,010		
9		FARBA S 2013/6200 ŽLTÁ,SYNTETICKÁ (H&H)	L	0,040		
10		RIEDIDLO S 6006 (H&H)	L	0,050		
11		BENZÍN TECHNICKÝ (H&H)	KS	0,100		
12		KÁBEL NAYY-J 4X25 (PRYSMIAN)	M	42,000		
13		KONZOLA 600MM POZINKOVANÁ (H&H)	KS	3,000		
14		STRMEŇ SVORNÍK. 270X280MM NA STOŽIAR (H&H)	KS	3,000		
15		MATICA PRESNÁ DIN 934 M16 TR.8,0 POZINK. (H&H)	KS	6,000		
16		PODLOŽKA HLADKÁ DIN 7349 ZN F1 17 MM (H&H)	KS	6,000		
17		OBJÍMKA STRMEŇOVÁ S OKOM JB 250MM (H&H)	KS	2,000		
18		SKRIŇA SPP 2S(EZ) 1.ODB.NA STLP.EN.ZÁMOK (HASMA)	KS	8,000		
19		SKRUTKA NOSNÁ M20 S OTVORENÝM OKOM (H&H)	KS	3,000		
20		SVORKA NNV KOTEVNÁ 4X70-95 (H&H)	KS	2,000		
21		SVORKA NNV PREP.ODB.IZOL. 50-120+6-50 (H&H)	KS	32,000		
22		SVORKA NNV PREP.ODB.IZOL. 95-240+70-150 (H&H)	KS	8,000		
23		VODIČ ZVÁZKOVÝ NFA2X 4X16 MM2 RM (HERZKAB)	M	141,750		
24		VODIČ ZVÁZKOVÝ NFA2X 4X95 RM (HERZKAB)	M	225,750		
25		HADICA ZMRŠŤOV.ZŽ ZS 095 ZS F1 9,5-4,8 (H&H)	M	0,400		
26		SVORKA NNV KOTEVNÁ 4X16-25 (H&H)	KS	16,000		
CELKOM:						

P.Č.	TOV	VÝKOPOVÉ PRÁCE	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Spätný zához ryhy (jamy) štrkopieskom	m3	2,680		
2		Výkop jamy pre železobetónový stožiar v chodníku 0,60x0,60x2,00m	m3	8,620		
3		Búranie betónu s odvozom a poplatkom za skládku	m3	5,940		
4		Dodávka betónu s rozprestretím triedy C20/25	m3	6,990		
CELKOM:						

P.Č.	TOV	OSTATNÉ SLUŽBY	MJ:	Počet:	Jednotková cena:	Cena celkom:
1		Porealizačné geodetické zameranie	ks	3,000		
2		Zabezpečenie pracoviska	ks	2,000		
CELKOM:						

REKAPITULÁCIA

MONTÁŽNE PRÁCE
 MONTÁŽNY MATERIÁL
 VÝKOPOVÉ PRÁCE
 OSTATNÉ SLUŽBY
 CENA CELKOM BEZ DPH
 DPH 20%
 CENA CELKOM S DPH