

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/10	ZŠ Václavské náměstí Znojmo - oprava střešního pláště
Objekt:	01	Oprava střechy dvorního křídla
Rozpočet:	2019/10	Oprava střechy dvorního křídla
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:		IČO: DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem s DPH CZK

v *Petr Andrs* dne 12. 4. 2019



Petr Andrs

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
712	Povlakové krytiny	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
783	Nátěry	PSV				
787	Zasklívání	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	2019/10	ZŠ Václavské náměstí Znojmo - oprava střešního pláště
O:	01	Oprava střechy dvorního křídla
R:	2019/10	Oprava střechy dvorního křídla

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod oplech atik : 0,3*4,5*2	m2	2,70000		2,70000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
2	946941102RT4	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,2 m pro výměnu svodů : 6	sada	6,00000		6,00000
3	946941192RT4	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,2 m	den	15,00000		
4	946941802RT4	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	sada	6,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách plochá střecha : 4,5*7,9	m2	35,55000		35,55000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,20050		
Díl: 712 Povlakové krytiny						
7	712300841RT1	Odstranění mechu ze střeš plochých do 10° běžný stupeň znečištění 7,9*4,5	m2	35,55000		35,55000
8	712300951RT1	Oprava boulí na krytin.střeš do 10°, pásy přítav. 1vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 7,9*4,5	m2	35,55000		35,55000
9	712911915RZ2	Údržba proniků ventilací ap. za studena tmelem 2x nátěr - včetně dodávky asf.tmelu plochá střecha : 2	kus	2,00000		2,00000
10	6284306V1	Pás modifikovaný SBS s mikroventilačním systémem, tl. 5,2 mm typ. vzor Icopal Elastotherm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 35,55000*1,2	m2	42,66000		42,66000
11	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	225,31160		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
12	762342202R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí do 22 cm 445	m2	445,00000		445,00000
13	762342811R00	Demontáž laťování střeš, rozteč latí do 22 cm	m2	445,00000		
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 7,83200	m3	7,83200		7,83200
15	762911111R00	Impregnace řeziva máčením husté laťování á 15cm : 445/0,15*(0,06*2+0,04*2)	m2	593,33333		593,33333
16	762-100	Repase vikýřků střešy - demontáž čela vikýře, vysklení, přebroušení, zatmelení, broušení, nátěr, zpětná montáž	kus	10,00000		
17	605171111R	Lať střešní 40x60 mm husté laťování á 15cm : 445/0,15*0,06*0,04*1,1	m3	7,83200		7,83200
18	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 602,65010		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
19	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm 6,45*2+4,45*2+4,1 plochá střeš : 8	m	33,90000		25,90000
						8,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/10	ZŠ Václavské náměstí Znojmo - oprava střešního pláště
O:	01	Oprava střechy dvorního křídla
R:	2019/10	Oprava střechy dvorního křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 74,69000	m	74,69000		74,69000
21	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	6,00000		
22	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm 9,6	m	9,60000		9,60000
23	764392241R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 500 mm, klínové těsnění 5,85+4,3+5,73+6,3	m	22,18000		22,18000
24	764430210RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 250 mm nalepení Enkolitem plochá střecha : 8	m	8,00000		8,00000
25	764430230RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem atiky : 4,5*2	m	9,00000		9,00000
26	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 48,00000	m	48,00000		48,00000
27	764331831R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45° 6,45*2+4,45*2+4,1 plochá střecha : 8	m	33,90000		25,90000 8,00000
28	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 6,17+6,44+12+8,8+9,79+9,16+13,83+8,5	m	74,69000		74,69000
29	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00000		
30	764362810R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° plochá střecha : 1	kus	1,00000		1,00000
31	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° 9,6	m	9,60000		9,60000
32	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° 5,85+4,3+5,73+6,3	m	22,18000		22,18000
33	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm atika : 8	m	8,00000		8,00000
34	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm atiky : 4,5*2	m	9,00000		9,00000
35	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 11*4+4	m	48,00000		48,00000
36	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	971,20500		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
37	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	445,00000		
38	765311521RT1	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	445,00000		
39	765311537R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás UNI 2000 12,2+9,14+3+10	m	34,34000		34,34000
40	765311547R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. pás UNI 2000 7,8*2+4*2	m	23,60000		23,60000
41	765311572R00	Hák protisněhový C-380 každá 3. taška ve třech řadách nad sebou u okapu : 67/0,54*3	kus	372,22222		372,22222
42	765311583R00	Bobrovka - přifezání a uchycení tašek 22,18*2+23,6*2+9,6+25,9 okolo vikýřů : 10*3	m	157,06000		127,06000 30,00000

Položkový rozpočet

S:	2019/10	ZŠ Václavské náměstí Znojmo - oprava střešního pláště
O:	01	Oprava střechy dvorního křídla
R:	2019/10	Oprava střechy dvorního křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	6 335,82900		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
44	766624044R00	Montáž střešních oken rozměr- střešní výlez okno na ploché střechy : 1	kus	1,00000		
45	61140V	Výlez střešní na ploché střeše - 60x70cm, zateplený - dřevěný rám, z venkovní strany oplechovaný lakovaným Pz plechem, oplechovaný poklop s přesahem	kus	1,00000		
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	145,80000		
Díl: 783		Nátěry				
47	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním vikýřky : (0,8*0,8/2*2+1*0,6/2)*10	m2	9,40000		
48	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x vikýřky : (0,8*0,8/2*2+1*0,6/2)*10	m2	9,40000		
Díl: 787		Zasklívání				
49	787621270R00	Zasklívání oken vývės.,pod/zatmel. matovaným 3 VIKÝŘKY : 1*0,6/2*10	m2	3,00000		
50	787701902R00	Oprava-zatmelení stykových spár průf.50 mm2 oprava vikýřků : 10*(0,7*3+0,46)	m	25,60000		
51	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	35,63760		
Díl: M21		Elektromontáže				
52	21-100	Demontáž střešní části hromosvodu- dočasná, s dočasným uskladněním předpoklad 20h : 1	sada	1,00000		
53	21-101	Zpětná montáž střešní části hromosvodu	sada	1,00000		
54	35441470R	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11 8*15	kus	120,00000		
55	35441485R	Podpěra vedení pod hřebenáče PV 14 34+23	kus	57,00000		
56	35441850R	Svorka univerzální SU	kus	15,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	34,11714		
58	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	136,46858		
59	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	34,11714		
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,11714		
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	170,58572		
62	979082111R00	Vnitřestaveništní doprava suti do 10 m na střeše + ve dvoře	t	68,23429		
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,11714		
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,11714		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
65	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2019/10	ZŠ Václavské náměstí Znojmo - oprava střešního pláště
O:	01	Oprava střechy dvorního křídla
R:	2019/10	Oprava střechy dvorního křídla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem