

## Przedmiar robót

**Obiekt:** Gajówka - roboty budowlane  
**Rodzaj robót:** Roboty drogowe i budowlane wykończeniowe  
**Adres budowy:** Jaworzynka, 43-476 Jaworzynka

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-01-00-00	<b>Remont nawierzchni chodników wewnątrz Woliery hodowli Głuszcza</b> <i>Kod CPV: 45233340-4</i>			
1		KNR 2-3110815-02-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odzyskiem płyt obmiar : $19.00 \times 1.00 + 7.00 \times 1.00 = 26.00$ m2 krotność= 1,00	m2	26,00
2		KNR 4-04I. indywid.-050	Oczyszczenie płyt chodnikowych i przygotowanie do dalszego użytku bez względu na wymiary obmiar : 26.00 m2 krotność= 1,00	m2	26,00
3		KNR 2-3110814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej obmiar : $19.00 + 7.00 \times 2 = 33.00$ m krotność= 1,00	m	33,00
4		KNR 2-3110817-01-040	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce piaskowej obmiar : 19.00 m krotność= 1,00	m	19,00
5		KNR 2-3110101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV obmiar : $27.00 \times 1.20 + 19.00 \times 1.30 + 7.00 \times 1.20 = 65.50$ m2 krotność= 1,00	m2	65,50
6		KNR 2-3110101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV obmiar : $19.00 \times 1.20 = 22.80$ m2 za dalsze 10 cm krotność= 2,00	m2	22,80
7		KNR 4-0110108-07-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV obmiar : $65.50 \times 0.20 = 13.10 + 22.80 \times 0.10 = 2.28$ Razem = 15.38 m3 krotność= 1,00	m3	15,38
8		KNR 2-3110114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar : 65.50 m2 krotność= 1,00	m2	65,50

9		KNR 2-3110114-07-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm obmiar : 65.50 m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	65,50
10		KNNR 60404-010-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową obmiar : 92..00 m krotność= 1,00	m	92,00
11		KNR 2-3110402-03-060	Obetonowanie obrzeży obmiar : 87.00x0.15x0.10= 1.31 m <sup>3</sup> krotność= 1,00	m <sup>3</sup>	1,31
12		KNNR 60606-030-040	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm obmiar : 19.00 m , prefabrykat z rozbiórki krotność= 1,00	m	19,00
13		KNNR 60502-030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem , kostkę układać na podsypce z kruszywa 2-5 mm obmiar : 27.00x1.00+7.00x1.00=34,00 m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	34,00
14		KNNR 60503-040-050	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową obmiar : 19.00x1.00 =19.00 m <sup>2</sup> płyty z odzysku do wykorzystania 80 % krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	19,00
15		KNR 4-0110205-08-020	Naprawa stopni schodowych zaprawą polimerową do naprawy betonów na zewnątrz obmiar : 5 szt krotność= 1,00	szt	5,00
16		KNR 4-0111301-1001-050	Wymiana lub uzupełnienie siatki na bramie oraz furtce z wbudowaniem siatki ogrodzeniowej ślimakowej z drutu ocynkowanego obmiar : 1.60x1.85)x2 +1.60x0.80=7.20 m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	7,20
17		KNR 4-0111212-0501-050	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową chemoodporną krat i balustrad z prętów prostych obmiar : 1.90x0.80x2=3.04 m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	3,04
18		Kalkul. indywid,-090	Wymiana drzwi zewnętrznych do Gajówki o wym. 1.90x0.85 obmiar : 1 szt krotność= 1,00	kpl	1,00

19		Kalkul. ind.-090	Wykonanie i montaż nakrywy na studnię wjazdową o wym 190x190 cm o konstrukcji z profilu zimnociętego ( kątowniki ) pokrycie blachą aluminiową ryflowaną o grubości 4 mm obmiar 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
----	--	------------------	---	-----	------

