

Przedmiar robót

Obiekt: Remont schodów wejściowych do leśniczówki
Rodzaj robót: Roboty posadzkarskie
Adres budowy: leśnictwo Gańczorka, 43-470 Istebna

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Remont okładziny schodów wejściowych <i>Kod CPV: 45431100-8</i>			
1		KNR 4-01I0811-07-050	Rozebranie posadzki okładziny schodów i cokolik z płytek na zaprawie cementowej obmiar : 14.69 m2 krotność= 1,00	m2	14,69
2		KNR 2-02U2805-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa) obmiar : $1.55 \times 2.20 + 1.45 \times 2.25 + 0.85 \times 0.45 = 7.06$ m2 krotność= 1,00	m2	7,06
3		KNR 2-02U2810-05-050	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) obmiar : $1.62 \times (0.30 + 0.147) \times 2 = 1.43 + 1.42 \times (0.29 + 0.15) \times 3 = 1.87$ Razem = 3.30 m2 krotność= 1,00	m2	3,30
4		KNR 2-02U2802-05-050	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) obmiar : $1.05 \times 0.30 = 0.32$ m2 krotność= 1,00	m2	0,32
5		KNR 2-02U2809-01-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) obmiar : $1.43 + 2.21 + 1.04 + 0.70 + 0.43 + 4.00 + 0.89 + 3.00 + 2.82 = 16.52$ m krotność= 1,00	m	16,52
6		KNR 4-01I0108-13-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km obmiar : 0.45 m3 krotność= 1,00	m3	0,45