

Przedmiar robót

Obiekt: mieszkania służbowe
Rodzaj robót: Roboty , malarskie , stolarskie i instalacyjne
Adres budowy: ul. Czarne 6, 43-460 Wiśła

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Remont budynku mieszkalnego , mieszkania służbowe <i>Kod CPV: 45453000-7</i>			
1		KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) opbmiar : $93.11+154.50=247.61\text{ m}^2$ <i>krotność= 1,00</i>	m2	247,61
2		KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 247.61 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	247,61
3		KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar : 93.11 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	93,11
4		KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar : 154.50 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	154,50
5		KNR 4-0111209-10-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad $1,0\text{ m}^2$,uprzednio malowanej , drzwi od strony łazienki wc i kuchni obmiar : $0.80 \times 1.90 \times 3=4.56\text{ m}^2$ <i>krotność= 1,00</i>	m2	4,56
6		KNNR Wacetob 30703-050-050	Dwukrotne lakierowanie boazerii obmiar : 11.50 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	11,50
7		KNR 4-0110426-03-050	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust , rozebranie boazerii w kl. schodowej obmiar : 18.66 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	18,66
8		AW	Rozebranie rusztu pod boazerię obmiar : 18.66 m^2 <i>krotność= 1,00</i>		18,66
9		KNR 4-0110428-02-050	Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust obmiar : 72.83 m^2 <i>krotność= 1,00</i>	m2	72,83

10		KNR 4-0110428-04-040	Rozebranie legarów podłogowych obmiar : 87.00 m krotność= 1,00	m	87,00
11		KNR 19-010428-05-020	Rozebranie schodów drewnianych obmiar : 19.00 szt krotność= 1,00	szt	19,00
12		Kalkul. indywid.-020	Montaż schodów drewnianych zabiegowych z bali świerkowych o długości 1 .00 m obmiar : 19 szt krotność= 1,00	szt	19,00
13		KNR 4-0110417-03-040	Elementy schodów drewnianych. Poręcze obmiar : 11.60 m krotność= 1,00	m	11,60
14		KNR 2-0211110-02-050	Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm łączona na własne pióro obmiar : 72.83 m2 krotność= 1,00	m2	72,83
15		KNNR 30807-040-050	Roboty wykończeniowe posadzek ocyklinowanie mechaniczne posadzek,o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2 obmiar : 72.83 m2 krotność= 1,00	m2	72,83
16		KNNR Wacetob 21205-080-050	Lakierowanie posadzek i parkietów krotność= 1,00	m2	72,83
17		KNR 2-02U0002-01-050	Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach surowych cegłanych (z.11/92) obmiar : 18.66 m2 krotność= 1,00	m2	18,66
18		KNR 2-02U0003-02-050	Boazeria z listew drewnianych.Listwy o szerokości powyżej 45 mm (z.11/92) obmiar : 18.66 m2 krotność= 1,00	m2	18,66
19		KNR 2-02U0004-03-040	Elementy wykończenia boazerii.Listwa kątowna (z.11/92) obmiar : 9.60 m krotność= 1,00	m	9,60
20		KNR 2-02U0004-04-040	Elementy wykończenia boazerii.Cokół (z.11/92) obmiar : 9.60 m krotność= 1,00	m	9,60
21		KNR 2-02U0003-03-050	Lakierowanie boazerii (z.11/92) krotność= 1,00 obmiar : 18.66 m2	m2	18,66
22		KNKRB 03l. indywid.-020	Wymiana okien dachowych połaciowych o wym 70x90 cm obmiar : 2 szt krotność= 1,00	szt	2,00
23		KNNR Wacetob 30702-010-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych o wym 1.05x1.05 szt 1 obmiar : 1.10 m2 krotność= 1,00	m2	1,10
2.		Instalacje sanitarne Kod CPV:			

24		KNR 4-02W0141-03-020	Demontaż baterii wannowej i natryskowej obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
25		KNR 4-02W0234-0701-090	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Wanna (korki kanalizacyjne żeliwe śr.50 mm) obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
26		KNR 2-15W0231-05-090	Wanny kąpielowe stalowe emaliowane,z obudową obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
27		KNR 00-350114-04-020	Montowanie baterii wannowych w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, na obrzeżu wanny obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
28		Kalkul. indywid.-020	Montaż lustro 50x40 wraz z półką pod lustrem oraz mydelniczkami 2 szt elementy ze stali nierdzewnej obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	szt	1,00
29		Kalkul. indywid.-020	Wypożyczenie łazienki wieszaki na ręczniki ze stali nierdzewnej obmiar : 3 szt krotność= 1,00	szt	3,00
30		Kalkul. indywid.-020	Uchwyt nad wanną ze stali nierdzewnej o dł 40 cm obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
3.		Remont łazienki na parterze Kod CPV: 45453000-7			
31		KNR 4-0110819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar : 30.00 m2 krotność= 1,00	m2	30,00
32		KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar : 9.80 m2 krotność= 1,00	m2	9,80
33		Kalkul. indywid.-090	Demontaż kompletnej kabiny natryskowej obmiarr : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
34		KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
35		KNR 4-020235-07-090	Demontaż wanny obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00

36		KNR 4-020132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
37		KNR 4-020132-02-020	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej obmiar : 3 szt krotność= 1,00	szt	3,00
38		KNR 4-020109-01-020	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpakny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm obmiar : 7 szt krotność= 1,00	szt	7,00
39		KNR 4-02W0212-02-123	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 40 mm łączonego metodą klejenia , pod pralkę obmiar : 1 szt krotność= 1,00	miejsce	1,00
40		KNR 4-02W0212-06-123	Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonego metodą wciskową obmiar : 2 szt krotność= 1,00	miejsce	2,00
41		KNR 4-02W0210-0301-123	Wymiana odcinka rury z PCV o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi obmiar : 2.00 msc krotność= 1,00	miejsce	2,00
42		KNR K-04050101-050	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrun BW o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2 obmiar : 9.80 m2 krotność= 1,00	m2	9,80
43		KNR 4-0110715-0401-050	Tynki wewnętrzne kat.II/wap.suchogasz./ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianob. na stropach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2 obmiar 34.25 m2 krotność= 1,00	m2	34,25
44		KNR K-04060202-050	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit w natrysku $1.40+1.00 \times 2 \times 2.50 = 8.50$ m2 krotność= 1,00	m2	8,50
45		KNR K-04060204-1000	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit obmiar $2.50 \times 2 = 5.00$ m krotność= 1,00	mb	5,00
46		KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) obmiar : 34.25 m2 krotność= 1,00	m2	34,25
47		KNR K-04060203-1000	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit obmiar : $1.40+1.00 \times 2 = 3.40$ m krotność= 1,00	mb	3,40

48		KNR 2-02U2802-0501-050	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 60x30 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) obmiar : 34.25 m ² krotność= 1,00	m ²	34,25
49		KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) obmiar : 9.80 m ² krotność= 1,00	m ²	9,80
50		KNR 2-02U2805-0601-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 i 60x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m ² (Orgbud W-wa) obmiar : 9.80 m ² krotność= 1,00	m ²	9,80
51		KNKRB 030702-04-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych obmiar : 1.90x0.80=1.52 m ² , drzwi dopasować do istniejących krotność= 1,00	m ²	1,52
52		Kalkul. indywid.-090	Montaż ścianki do natrysku o szerokości 1.45 m z drzwiami 90x2.00 ze stali nierdzwnej wypełnione szkłem hartowanym obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
53		Kalkul. indywid.-020	Montaż odwodnienia liniowego w natrysku o wym 80x12 cm obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
54		KNR 2-15W0231-05-090	Wanny kąpielowe stalowe emaliowane,z obudową o wym 75x170 cm obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
55		KNNR Wacetob 40230-050-090	Postument porcelanowy do umywalek obmiar : kpl 1 krotność= 1,00	kpl	1,00
56		KNNR Wacetob 40230-02010-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym o wym 65x48 z otworem do montażu baterii montowana na postumencie obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
57		KNR 00-350114-02-020	Montowanie baterii umywalkowych; w wykonaniu standardowym,luksusowym lub termostatycznym o śred.nomin.15 mm, na obrzeżu umywalki; obmiar : 1 sztr krotność= 1,00	szt	1,00

58		KNR 00-350114-05-020	Montowanie baterii natryskowych w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, na ścianie w kabinie obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
59		KNR 00-350114-04-020	Montowanie baterii wannowych w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, na obrzeżu wanny obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
60		KNR 00-350113-02-020	Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 15 mm do podłączenia pralki obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
61		Kalkul. indywid.-090	Podłączenie pralki obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
62		Kalkul indywid.-020	Dostawa i montaż lustra 60x50 z półką pod lustrem obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
63		Kalkul. indywid.-020	Dostawa i montaż wieszaków na ręczniki ze stali nierdzewnej, obmiar : 3 szt krotność= 1,00	szt	3,00
64		Kalkul. indywid.-090	wymiana instalacji co związanej ze zmianą montażu grzejnika oraz przewodów o dł. 1.50 m obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
65		Kalkul. indywid.-090	Wymiana wyłączników oraz gniazdek oraz lamp na czas remontu oraz podłączenie po robotach budowlanych obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	kpl	1,00
66		KNNR Wacetob 50410-020-020	Wentylatory ściennie podłączony do instalacji oświetlenia obmiar : 1 kpl krotność= 1,00	szt	1,00