


Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Realizácia zelene v Obci Tovarné

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 Revitalizácia zóny oddychu a športu v obci Tovarné na parcele č 268/1	9 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,50
Celkom bez DPH	9 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,50
DPH 20% z	9 600,50					1 920,10
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						11 520,60





Krycí list rozpočtu

Stavba Realizácia zelene v Obci Tovarné

Objekt SO 01 Revitalizácia zóny oddychu a športu v obci Tovarné na parcele č 268/1

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 27. 8. 2023

Odberateľ: Obec Tovarné

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN

IČO: 41643984

DIČ: 1071401573

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	1 393,66	8 206,84	9 600,50		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			9 600,50	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		9 600,50
			DPH 20% z	9 600,50	1920,1
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		11 520,60

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Tovarné

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27. 8. 2023

Stavba Realizácia zelene v Obci Tovarné
Objekt SO 01 Revitalizácia zóny oddychu a športu v obci Tovarné na parcele č 268/1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	1 338,34	8 206,84	9 545,18	1,5400	0,0000			
PRESUNY HMŔT	55,32	0,00	55,32	0,0000	0,0000			
Práce HSV	1 393,66	8 206,84	9 600,50	1,5400	0,0000			
Celkom v EUR	1 393,66	8 206,84	9 600,50	1,5400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Tovarné

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 27. 8. 2023

Zákazka Realizácia zelene v Obci Tovarné

Objekt SO 01 Revitalizácia zóny oddychu a športu v obci Tovarné na parcele č 268/1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,01 m3	kus	474,000	0,28	132,72		0	
2	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,05 do 0,125 m3	kus	12,000	3,13	37,56		0	
3	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	kus	12,000	1,89	22,68		0	
4	184102411	Vysadenie kríku výšky do 1 m bez balu do predom vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu so sklonom od 1:5 do 1:2	kus	474,000	1,59	753,66		0	
5	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	kus	12,000	12,80	153,60	0,000	0,006	
6	185802122	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, záhradníckym substrátom, kompostom alebo maštaľným hnojom	t	0,051	39,37	2,01		0	
7	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,782	30,00	53,46		0	
8	184804111	Ochrana dreviny pred ohryzom zverou chráničom z rákosu, jutoviny alebo plastu v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	kus	12,000	0,36	4,32		0	
9	185804311	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	1,782	15,28	27,23		0	
10	184010001	Montáž a dodávka - Drenažna trubka k stromu 2m priemr 50mm	m	24,000	5,15	123,60		0	
11	MAT30	Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks	bal	5,000	5,50	27,50		0	
12	MAT1	Hnojivo NPK 25 kg balenie	KS	2,000	38,00	76,00		0	
13	MAT2	Prunus lavrocerasus Novita výška sadenice 1m	KS	474,000	10,00	4 740,00		0	
14	0265530900	Tilia cordata obvod kmeňa 12-14 cm	kus	6,000	220,00	1 320,00	0,008	0,048	
15	026840010801	Acer platanoides Crimson King obvod kmeňa 12-14 cm	KUS	6,000	220,00	1 320,00		0	
16	0521721000	Polky - tyčovina	KUS	24,000	2,25	54,00	0,012	0,288	
17	0521723000	Koly 2,5 m - tyčovina	KUS	36,000	6,19	222,84	0,033	1,188	
18	103840160801	Záhradnícky substrát 250 l	KUS	12,000	22,00	264,00		0	
19	6731131000	Jutovina šírka 100 cm	M	60,000	3,50	210,00	0,000	0,014	
1		ZEMNÉ PRÁCE				9 545,18		1,54	0
99		PRESUNY HMÔT							
20	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,544	35,83	55,32		0	
99		PRESUNY HMÔT				55,32		0,000	0
		Práce HSV				9 600,50		1,540	0
		Celkom v EUR				9 600,50		1,540	0