

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Radvanovce	JKSO	
Názov objektu	Realizácia zelene v obci Radvanovce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant	Ing. Vladimír Vagasky		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.08.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 12 678,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 946,29	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 1 500,00
7	ZRN (r. 1-6) 25 625,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 1 500,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Vladimír Vagasky				23 Súčet 7, 12, 19-22 27 125,00	
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 27 125,00 5 425,00	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 32 550,00	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Radvanovce

Objekt: Realizácia zelene v obci Radvanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
N00	Projektová dokumentácia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
HSV	HSV	2 793,21	7 202,40	9 995,61	9,787	44,928
231	Plochy a úpravy územia	151,65	1 454,47	1 606,12	1,836	0,000
231/180	Povrchové úpravy terénu	91,56	55,75	147,31	1,734	0,000
231/181	Hĺbenie a výsadby	32,71	983,48	1 016,19	0,099	0,000
1	Zemné práce	985,26	678,03	1 663,29	7,951	0,000
HSV m	Mulčovanie	985,26	678,03	1 663,29	7,951	0,000
B	Búracie práce	0,00	4 889,80	4 889,80	0,000	44,928
S	Materiál HSV	1 641,30	0,00	1 641,30	0,000	0,000
S2	KRY	562,50	0,00	562,50	0,000	0,000
S3	TRVALKY A TRÁVY	828,80	0,00	828,80	0,000	0,000
S4	Cibuľoviny	15,00	0,00	15,00	0,000	0,000
231/190	Presun hmôt	0,00	180,10	180,10	0,000	0,000
SP	Spevnené plochy	9 885,50	5 743,89	15 629,39	199,608	0,000
1/12	Betónová dlažba	5 677,89	2 547,27	8 225,16	157,831	0,000
1/13	Hĺbené vykopávky	0,00	508,58	508,58	0,000	0,000
1/23	Palisady	1 261,82	434,54	1 696,36	11,941	0,000
1/14	Presun hmôt	0,00	609,97	609,97	0,000	0,000
Celkom		12 678,71	14 446,29	27 125,00	209,396	44,928

ROZPOČET

Stavba: Úprava a tvorba modrozelenej infraštruktúry v obci Radvanovce

Objekt: Realizácia zelene v obci Radvanovce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
N00 Projektová dokumentácia						1 500,00	0,000
1	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
HSV HSV						9 995,61	9,787
231 Plochy a úpravy územia						1 606,12	1,836
2	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	75,000	0,96	72,00	0,000
3	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 35g/m2	kg	2,625	9,00	23,63	0,003
4	185803211.S	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,04	3,00	0,000
5	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	134,900	1,36	183,46	0,000
6	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,900	0,96	129,50	0,000
7	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,900	0,05	6,75	0,000
8	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,900	0,16	21,58	0,000
9	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,900	0,02	2,70	0,000
231/180 Povrchové úpravy terénu						147,31	1,734
10	183205111.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	59,900	0,53	31,75	0,000
11	917511121.S	Osadenie obruby výšky 50 mm	m	20,000	1,20	24,00	0,000
12	592170001000.S	Obrubník záhradný, plast, 1000x50x80mm	ks	20,400	3,90	79,56	1,734
13	592170001001.T	Klinec plastový	ks	60,000	0,20	12,00	0,000
231/181 Híbenie a výsadby						1 016,19	0,099
14	183101112.S	Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	204,000	0,51	104,04	0,000
15	183101114.S	Híbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	119,000	2,88	342,72	0,000
16	183101221.S	Híbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000	41,04	41,04	0,000
17	18410114	Výsadba cibulovín a hlúz	ks	50,000	0,25	12,50	0,000
18	184102110.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	204,000	1,13	230,52	0,000
19	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	119,000	1,73	205,87	0,000
20	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	1,000	42,90	42,90	0,000
21	184202112.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	1,000	12,60	12,60	0,000
22	052170000700.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 3-4 m bez kóry s priečkou	ks	3,000	8,00	24,00	0,099

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1		Zemné práce				1 663,29	7,951
	HSV m	Mulčovanie				1 663,29	7,951
23	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	59,900	5,55	332,45	0,000
24	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, farba antracit	t	5,900	25,00	147,50	5,900
25	184921112	Položenie kokosovej siete na svahu do 1:2	m2	52,700	3,55	187,09	0,011
26	6731131000	Kokosová sieť EKO 700g/m2	m2	54,281	3,25	176,41	0,012
27	184921111	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	52,700	2,01	105,93	0,011
28	6936590000	Mulčovacia EKOTextília s prírodnými vláknami AGROTEX EKO+	m2	57,970	3,00	173,91	0,005
29	141970100520.S	Spony pre uchytenie geotextílie z betónovej ocele, 10mm, dĺžka 80cm, zahnuté do U	ks	100,000	1,40	140,00	0,004
30	767916550.S	Osadenie kameňa balvanitého, strojovo	t	2,000	50,00	100,00	0,009
31	583820000800.S	Balvany, lomové kamenivo fr.64+ vrátane dovozu	t	2,000	150,00	300,00	2,000
B		Búracie práce				4 889,80	0,000
32	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom v hĺbených výkopoch s premiestnením sutiny na hromady na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m3	5,000	238,70	1 193,50	0,000
33	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 300mm, -0,16000t	m2	93,600	7,85	734,76	0,000
34	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	54,690	24,08	1 316,94	0,000
35	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54,690	5,50	300,80	0,000
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné	t	10,000	45,00	450,00	0,000
37	979089012.Z	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	44,690	20,00	893,80	0,000
S		Materiál HSV				1 641,30	0,000
38	AD	Prunus serullata Kanzan	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
S2		KRY				562,50	0,000
39	cb	Carpinus betulus	ks	14,000	9,00	126,00	0,000
40	Bd	Buddleia davidii mini	ks	8,000	6,00	48,00	0,000
41	cc	Caryopteris claudodensis	ks	8,000	7,00	56,00	0,000
42	cd	Cotoneaster dameri	ks	40,000	3,50	140,00	0,000
43	pt	Potentilla fruticosa	ks	35,000	3,50	122,50	0,000
44	hpb	Perovskia atriplicifolia	ks	14,000	5,00	70,00	0,000
S3		TRVALKY A TRÁVY				828,80	0,000
45	T3	Trvalky pokrývne	ks	68,000	4,00	272,00	0,000
46	T1	Trvalky skupinové	ks	72,000	4,00	288,00	0,000
47	T2	Trvalky solitérne	ks	64,000	4,20	268,80	0,000
S4		Cibuľoviny				15,00	0,000
48	ns	Narcis Narcissus ssp.	ks	50,000	0,30	15,00	0,000
231/190		Presun hmôt				180,10	0,000
49	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,000	36,02	180,10	0,000
SP		Spevnené plochy				15 629,39	199,608

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
50	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,650	113,97	188,05	3,688
51	589130000400.S	Malta cementová pre murovanie z cementu troskoportlandského, 10 MPa	m3	1,400	113,94	159,52	2,940
52	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	0,250	74,00	18,50	0,553
53	5969125110.ST	Kladenie betónovej dlažby - schody z prefabrikátu, hr. 150 mm, dĺžky 500mm, do lôžka z malty vo svahu	ks	19,000	22,50	427,50	2,128
54	596912511.S	Kladenie betónovej dlažby - schody z prefabrikátu, hr. 150 mm, dĺžky 750mm, do lôžka z malty v o svahu	ks	43,000	28,00	1 204,00	4,816
55	SCHOD3	Schod betónový, prefabrikát, 500x350x150mm, farba sivá žula	ks	19,000	19,00	361,00	0,000
56	SCHOD	Schod betónový, prefabrikát, 750x350x150mm, farba sivá žula	ks	43,000	25,00	1 075,00	0,000
57	916561112.S	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,000	12,25	416,50	3,350
58	obr1	Obrubník cestný so skosením, 150x260x1000mm	ks	14,000	7,25	101,50	0,000
59	obr2	Obrubník 100x25x10	m	20,000	5,40	108,00	0,000
60	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,000	7,74	123,84	1,588
61	592170001800.S	Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, prírodný	ks	16,800	3,40	57,12	0,386
62	589720001310.S	Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22	m3	4,700	74,21	348,79	10,387

1/12

Betónová dlažba

8 225,16

157,831

63	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	83,600	19,96	1 668,66	7,022
64	Dlažba	Betónová eko dlažba sivá, formát 20x20x8cm, 3cm drenážne škáry (K. 1.05)	m2	58,170	24,00	1 396,08	0,000
65	Dlažba2	Betónová dlažba sivá, kombi formát 70x15x8, 50x15x8, 50x11,5x8, 40x11,5x8, 30x11,5x8cm (K. 1.05)	m2	29,610	28,00	829,08	0,000
66	599432111.S	Zásyp dlažby štrkom fr.4-8 do 80mm	m2	55,400	4,26	236,00	5,736
67	583410001200.ST 2	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	1,600	25,00	40,00	1,600
68	271563001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm hr.40mm	m3	3,678	63,00	231,71	7,106
69	583410001200.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	5,872	25,00	146,80	5,872
70	271573001.ST	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm hr.150mm	m3	12,188	52,00	633,78	25,229
71	583410002900.ST	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	19,501	24,53	478,36	19,501
72	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	25,200	72,44	1 825,49	52,164
73	583310003400.S	Kamenivo frakcia 0-63 mm	t	33,600	22,00	739,20	33,600

1/13

Hĺbené vykopávky

508,58

0,000

74	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	45,300	8,30	375,99	0,000
75	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,000	1,10	16,50	0,000
76	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	45,300	1,64	74,29	0,000
77	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	83,600	0,50	41,80	0,000

1/23

Palisady

1 696,36

11,941

78	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm hr.150mm	m3	0,200	65,00	13,00	0,414
79	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm	t	0,300	23,69	7,11	0,300
80	NO32	Osadenie šlapákov	ks	6,000	8,00	48,00	0,000
81	S1	Dlažba sivá, betón 800x400x80mm vr. dovozu	ks	6,300	12,00	75,60	0,000
82	Ind. Kalk. Z2	Postavenie palisády z prefabrikátu výšky 0.6m	m	10,900	35,00	381,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	31311105031	Palisáda 12x16cm, výška 1m, farba sivá	ks	68,125	9,50	647,19	0,000
84	589310002000.S	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S2 z cementu portlandského	m3	5,400	97,03	523,96	11,227

1/14

Presun hmôt

609,97

0,000

85	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,819	9,71	609,97	0,000
----	-------------	--	---	--------	------	--------	-------

Celkom

27 125,00

209,396