

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------|--|----------------|----------|----------|
| 1 | | Malowanie | | | |
| 1 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk cementowy. | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | uwaga pod tablicą. | | | |
| | | 41*2 | m ² | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 2 | KNR 4-01 | Przewóz gruzu taczkami na odległość 50 m | m ³ | | |
| d.1 | 0105-06 + | | | | |
| | KNR 4-01 | | | | |
| | 0105-07 | poz.1*0.025 | m ³ | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-11 | poz.2 | m ³ | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 4 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-12 | Krotność = 4 | | | |
| | | poz.2 | m ³ | 2.050 | |
| | | | | RAZEM | 2.050 |
| 5 | KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru | m ² | | |
| d.1 | 0101-04 | poz.1 | m ² | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 6 | KNR AT-26 | Gruntowanie ręczne | m ² | | |
| d.1 | 0102-01 | poz.1 | m ² | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 7 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa | m ² | | |
| d.1 | 0201-02 | poz.1 | m ² | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 8 | KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie | m ² | | |
| d.1 | 0201-04 | poz.1 | m ² | 82.000 | |
| | | | | RAZEM | 82.000 |
| 9 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z naprawą | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | poz.10+poz.11 | m ² | 2509.528 | |
| | | | | RAZEM | 2509.528 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | (14.7+9.9+15.5+17.1+19.6+30.9+15.6+14.95+23.56+38.8+25.53+23.1+10.6+11.07+17.4+33.18+11.2+14.4+14.8+12.3+15.5+17.6+11.2+15.3)*3.2 <parter> | m ² | 1388.128 | |
| | | (20.16+19.7+25.2+26.8+18+18.6+36.7+19.2)*2.5 <piętro> | m ² | 460.900 | |
| | | | | RAZEM | 1849.028 |
| 11 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | 463.4 <parter> | m ² | 463.400 | |
| | | 197.1<piętro> | m ² | 197.100 | |
| | | | | RAZEM | 660.500 |
| 12 | KNR AT-26 | Zabezpieczenia folią | m ² | | |
| d.1 | 0103-02 | analogia | | | |
| | | 200 | m ² | 200.000 | |
| | | | | RAZEM | 200.000 |
| 13 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | poz.11 | m ² | 660.500 | |
| | | | | RAZEM | 660.500 |
| 2 | | Posadzki | | | |
| 14 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż | m ² | | |
| d.2 | 202 1136-01 | analogia | | | |
| | | 63.4+51.7 | m ² | 115.100 | |
| | | | | RAZEM | 115.100 |
| 15 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m ² | | |
| d.2 | 202 1136-01 | analogia | | | |
| | | 63.4+51.7 | m ² | 115.100 | |
| | | | | RAZEM | 115.100 |
| 16 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - parkit | m ² | | |
| d.2 | 0816-06 | 148.2 | m ² | 148.200 | |
| | | | | RAZEM | 148.200 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
| 17 | KNR-W 7-12 d.2 0302-01 | Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych- czyszczenie posadzki betonowej po demontażu parkietu 148.2 | m ² m ² | 148.200 | |
| | | | | RAZEM | 148.200 |
| 18 | KNR-W 2-02 d.2 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 148.2 | m ² m ² | 148.200 | |
| | | | | RAZEM | 148.200 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.2 1122-03 | Parkiet mozaikowy 148.2 | m ² m ² | 148.200 | |
| | | | | RAZEM | 148.200 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 1122-05 | Posadzki i parkiety - cokół 150-17 | m m | 133.000 | |
| | | | | RAZEM | 133.000 |
| 21 | KNNR-W 3 d.2 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 148.2 | m ² m ² | 148.200 | |
| | | | | RAZEM | 148.200 |
| 22 | KNNR-W 3 d.2 0807-04 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 39 | m ² m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 23 | KNNR-W 3 d.2 0807-06 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 39 | m ² m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |