

OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy nawierzchni składnicy drewna przy drodze nr 108 oddz 139h leśnictwo Bukowiec.

1. Przebudowa nawierzchni składnicy polega na:

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 35 cm z przesunięciem ziemi na skraj składnicy celem poszerzenia składnicy,
- wykonanie profilowania podłoża (zagęszczenie) przy użyciu walca wibracyjnego .
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym. 300x150x15 cm na podsypce piaskowej , płyty należy układać wzdłuż krawędzi jezdni , na łuku jezdni płyty należy układać w odstępach 1-20 cm, tak aby zachować łuk składnicy, Szczeliny powstałe pomiędzy płytami należy wypełnić betonem na grubość płyty.
- pobocza płyt należy obsypać tłuczniem kamiennym 0-63 mm o szerokości 30 cm i grubości 15 cm po uwałowaniu,
- za płytami na składnicy należy utwardzić przestrzeń tłuczniem kamiennym 0-63 mm o szerokości 2.00 m i grubości 15 cm po uwałowaniu,

2. Montaż odboi na skraju składnicy polega na:

- wykopaniu dołów o wym 60x60x140 cm pod osadzenie słupów ze złożeniem gruntu na pobocze wraz z rozplantowaniem,
- osadzenie słupów stalowych z rur fi 300x5 mm wysokości 5.00 m, słupy należy osadzić na betonie o grubości 10 cm, słup winien być osadzony w ziemi na głębokość minimum 140 cm i obetonowany. Słup należy pomalować farbą poliwinylową w kolorze czarnym z paskami żółtymi 15cm w odstępach co 15 cm. Po zakończeniu przebudowy teren składnicy należy uporządkować .

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych, Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy” zabudowano na przebudowie składnicy przy drodze nr 108 oddz. 139h leśnictwo Bukowiec.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.