
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Kruszyn oddz. 394 A-g na terenie Nadleśnictwa Żołędowo
ADRES INWESTYCJI : Dz. ew. 22394/17, obr. 0001 Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko, powiat bydgoski, województwo zachodnio-pomorskie
INWESTOR : Skarb Państwa - Nadleśnictwo Żołędowo
ADRES INWESTORA : Żołędowo, ul. Parkowa 4A, 86-031 Osielsko
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Mruk (Drogi)
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie swoim zakresem przebudowę drogi leśnej zlokalizowanej na działce o nr. ewidencyjnych 20394/17 obr. 0001 Dąbrówka Nowa, gmina Sicienko, powiat bydgoski, województwo zachodnio-pomorskie. Ukształtowanie na działkach przeznaczonych pod obiekty ma charakter nizinny.

Projektując drogę dostosowano się do sugestii i potrzeb Inwestora oraz lokalnych uwarunkowań terenowych. W zakresie niniejszego opracowania droga została zaprojektowana jako droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 3,5 m. Jezdnia ma zmienne pochylenie poprzeczne, odcinkowo jednostronne i daszkowe o wartości 5%. Dodatkowo zaprojektowano pobocza o szerokości 1,25 m i zmiennym pochyleniu skierowanym na zewnątrz drogi. Wzdłuż drogi zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:2. Długość drogi to 321,39 m.

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------------|---|----------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | | | |
| 1 d.1 | Analiza własna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.322 | | |
| 2 | | Karczowanie krzewów, usunięcie pni | | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0108-02 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z wywozem gałęzi. | ha | 0.0001*460 = 0.046 | | |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0105-07 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow. 75 cm) | szt. | 104 | | |
| 3 | | Usunięcie warstwy humusu | | | | |
| 4 d.3 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m ² | 802 | | |
| 4 | | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | | | | |
| 5 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. | m ² | 1298 | | |
| 6 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Wzmocnienie poboczy | m ² | 802 | | |
| 5 | | Nawierzchnie nieulepszone - jezdnie, skrzyżowania | | | | |
| 7 d.5 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z gruzu betonowego 0/63,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m ² | 1298 | | |
| 8 d.5 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z gruzu betonowego 0/63,5 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 | m ² | 1298 | | |
| 9 d.5 | KNR 2-31 0204-05 | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m ² | 1235 | | |
| 10 d.5 | KNR 2-31 0204-06 | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 2 | m ² | 1235 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: