

OPIS TECHNICZNY

Do wymiany nawierzchni na placu postojowym, drodze dojazdowej oraz ścieżki pieszej na terenie leśniczówki w Bukowcu.

1. Wymiana nawierzchni na placu drodze dojazdowej i ścieżki pieszej polega na:
 - rozebranie nawierzchni z płyt IOMB oraz kostki brukowej betonowej na chodniku
 - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne z odwozem gruntu na odległość 1 km, składowisko ziemi zapewnia Zamawiający, uporządkowanie składowiska ziemi należy do Wykonawcy.
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm po uwałowaniu,
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm o grubości 8 cm po uwałowaniu,
 - ułożenie obrzeży betonowych o wym. 100x30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej wraz z obetonowaniem,
 - ułożenie krawężników betonowych – oporników na ławie betonowej o wym. 100x12x25 cm,
 - ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej o wym. 20x10x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem kopanym.
 - wykonanie nawierzchni placu postojowego i drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej o wym. 20x10x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnić piaskiem kopanym (żółty drobno ziarnistym),
 - wykonać nawierzchnię z kamienia tłuczonego 0-31.5 mm nawierzchnię należy zamiałować tak aby nie było widoczne luźne kruszywo,
 - obsypać ziemią teren za krawężnikami i obrzeżami wraz z wyrównaniem i obsianiem trawą,
 - ułożyć posadzkę z płytek gress o wym. 30x30 antypoślizgowe R-11 na podcieniu.
 - wykonać obłożenie schodów płytkami gress o wym 30x30 anty poślizgowe R-11
 - wykonać naprawę schodów betonowych zaprawą cementową do naprawy konstrukcji betonowych.
2. Odwodnienie placu i drogi dojazdowej.
 - wykonanie wykopu pod rurociąg i studzienki uliczne z od wozem ziemi na odl. do 1 km,
 - ułożenie kanału z rur PCW fi 200x7.9 mm oraz fi 160 mm na podsypce piaskowej oraz obsypanie rurociągu piaskiem do wysokości 15 cm nad rurociąg,
 - zasypać rurociąg tłuczniem kamiennym do wysokości podbudowy pod nawierzchnię drogi,
 - wykonanie studzienek ulicznych z rur betonowych fi 500 z kratą ściekową żeliwną D 400.

Całość robót należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych.

Po zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu terenu wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót i przygotowaniu całego zakresu do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą,

atesty lub deklaracje zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „zabudowano na placu postojowym, drodze dojazdowej i chodniku w leśniczówce w Bukowcu”.
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót oraz ustaleniami inspektora nadzoru na obiekcie.