
PRZEDMIAR

System Sygnalizacji Pożaru : System Sygnalizacji Pożaru
Archiwum Serwerownia Piekary Śląskie ul.Bytomska 92 : ul.Bytomska 92 Piekary Śląskie
Urząd Miejski : Urząd Miejski
Piekary Śląskie ul.Bytomska 84 : Piekary Śląskie ul.Bytomska 84

DATA OPRACOWANIA : .07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
System Sygnalizacji Pożarowej Urząd Miejski Piekary Śląskie ul.Bytomska 92 .Pomieszczenia archiwum i serwerowni					
1	KNR AL-01 0101-05	Montaż kompaktowej centrali do 64 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR AL-01 0403-02	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek dymu	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR AL-01 0401-03	Montaż czujek pożarowych -czujka dymu i ciepła	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR AL-01 0404-05	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźniki zadziałania	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR AL-01 0404-03	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - obudowa kanałowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01 0404-06	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - element kontrolno sterujący	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR AL-01 0402-03	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z ramka	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora wewnętrzny	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR AL-01 0112-05	Montaż zasilacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów	lin.		
		57	lin.	57.000	
				RAZEM	57.000
15	KNR 5-08 0226-03	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
16	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		750	m	750.000	
				RAZEM	750.000
17	KNR 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
18	KNR 5-08 0206-03	Przewody izolowane układane w gotowych korytkach	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 1002-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazo- betonu o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 40 mm	otw. otw.	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNR 4-03 1004-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm	otw. otw.	4.000	
				RAZEM	4.000