



LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
3.00	Schodisko	12,50	Navrhované PVC	Navrhovaná maľba 2x, vysprávka olejového sokla		
3.01	Chodba	8,31	Jestvujúce PVC	Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vysprávka omietky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné ostenie vonkajších otvorov, maľba na balkóne keramický sokel v=20cm
3.02	Zasadačka	20,70		Jestvujúca maľba Zhotovenie vnútorných ostiení otvorov-styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba ostiení		
3.03	Kancelária	11,57				
3.04	Kancelária	13,80				
3.05	Sprcha	4,68	Jestvujúca keramická dlažba	Oprava ker. obkladu 10% Navrh. oprava ostiení-styrodur, arm. sieťka, lepidlo, štuk, maľba		
3.06	WC	2,02				
3.07	Sklad	2,47	Navrhovaná keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyk $\mu > 0,5$			
3.08	Balkón	7,40				
3.09	Chodba	8,31	Jestvujúce PVC		Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vysprávka omietky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné ostenie vonkajších otvorov, maľba na balkóne keramický sokel v=20cm
3.10	Kancelária	20,70		Navrhovaná štuková omietka 2xpenetrácia, 2xmaľba	Navrhovaná štuková omietka 2xpenetrácia, 2xmaľba	
3.11	Kancelária	11,52		Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba vysprávky		
3.12	Kancelária	13,80		Jestvujúca maľba, Zhotovenie vnút. ostiení otvorov-styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba ostiení		
3.13	Sprcha	4,68	Jestvujúca keramická dlažba			
3.14	WC	2,02		Oprava ker. obkladu 10%		
3.15	Sklad	2,47	Navrhovaná keramická dlažba mrazuvzdorná, protišmyk $\mu > 0,5$			
3.16	Balkón	7,40				
	Plocha spolu	154,35 m ²				

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVÚJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, Z TEHLÁ KERAMICKÝCH, MUROVANE NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm
- JESTVÚJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr.250-375mm, Z TEHLÁ KERAMICKÝCH MUROVANE NA MUROVACIU MALTU
- BETÓN C25/30, XF0
- NAVRHOVANÉ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 250, 300mm
- NAVRHOVANÉ DELIACE PRIEČKY MONTOVANÉ SDK, HR. 100mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.160mm V OBLASTI SOKLA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm
- JESTVÚJÚCA HYDROIZOLÁCIA
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSPY Id=0,5-0,6

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

ALLPLAN 2012

Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Počet formátov:	6 x A4
Miesto stavby:	Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová	Dátum:	Január 2018
Názov stavby:	TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	Účel:	Projekt pre realizáciu stavby
Obsah:	Pôdorys 3.N.P. - navrhovaný stav	Číslo zákazky:	001/2018
Objekt:	SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie	Archívne číslo:	001/18
		Mierka:	M = 1:50
		Číslo výkresu:	11
		Číslo sadu:	