

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer v časti svetelná elektroinštalácia sú navrhované svietidlá pol. č.6 „Svietidlo LED FOX-LED-3580-4K, 27W, 350mA d + m + zdroje -A“ a pol. č. 7 „Svietidlo LED FOX-LED-3060-3K, 23W, 300mA d + m - B“, ale podľa našich prepočtov sú nedostatočne nadimenzované a nedosahujú potrebné parametre podľa normy. Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu návrhu svietidiel.

Odpoveď č. 1

Platí výkaz výmer, typ svietidiel je informatívny, požadovaný svetelný tok 4000 Lm.

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ upravil vo výkaze výmer pre lepšie pochopenie návrh svietidiel, ktoré spĺňajú požadovaný svetelný tok 4000Lm (hárok d1-elektroinšt.):

- pol. č.6 - Svetidlo LED 4000Lm IP20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje - A
- pol. č.7 - Svetidlo LED 3600Lm IP20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje - B

Otázka č. 2

V projektovej dokumentácii je navrhované **na vikier debnenie z dosiek**, ale vo výkaze výmer nie je. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď č. 2

Debnenie je zarátané v m3 reziva.

Úprava č. 1

Debnenie z dosiek – vikier vyžaduje malé množstvo (m3) materiálu, ktorý je zarátaný v položke v položke č. 7 Krovové drevo (hárok b-zateplenie strešného pl).

Otázka č.3

V projektovej dokumentácii, výpis klampiarskych prvkov K23, K24, K25 sú uvedené oplechovania komínov bez akýchkoľvek rozmerov. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie základných rozmerov (RŠ, dĺžka).

Odpoveď č. 3

Platí výkaz výmer, je zřejmé z výkresovej časti

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie doplnil rozmery aj do výkazu výmer k jednotlivým položkám (hárok b-zateplenie strešného pl.):

- pol. č. 28 - K 23 Oplechovanie komína plechom, dl.3,5m r.š.650mm D+M
- pol. č. 29 - K 24 Oplechovanie komína plechom, dl 4,7m r.š.650mm D+M
- pol. č. 30 - K 25 Oplechovanie komína plechom,dl 2,3m, r.š. 650mm D+M

Otázka č.4

Vo výkaze výmer v časti a-Zateplenie obvodového plášťa je uvedená pol. č. 19 „B4 - Kompletná demontáž oplechovania“ ako 1 kompl. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu a doplnenie výmery (kusy, bm, m2...).

Odpoveď č. 4

Platí výkaz výmer, rozsah je zřejmý z výkresovej časti.

Úprava č. 1

Verejný obstarávateľ pre lepšie pochopenie uvádza, čo zahŕňa položka č. 19:

B4 - Kompletná demontáž oplechovania ,B4 – demontáž oplechovanie komínov 5ks, a oplechovanie markíz a skrií 9,5m2.