

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Mesto Zlaté Moravce
Sídlo:	1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V jeho mene konajúci:	PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
Oprávnený rokovať vo veciach	
a) zmluvných:	JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30, e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu
b) technických:	Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15, e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Bankové spojenie:	VÚB Nitra
IBAN:	SK47 0200 0000 0032 2695 7853

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	VKF s.r.o.
Sídlo:	Olichov 646/63, 951 87 Volkovce
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Frajka
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Ľubomír Frajka
b) technických:	Ing. Ľubomír Frajka
IČO:	43 876 323
DIČ/IČ DPH:	SK2022518113
Bankové spojenie:	ČSOB
IBAN:	SK62 7500 0000 0040 0577 2331
Číslo telefónu:	0918/909 370
Číslo faxu/mail:	vkf.sro@gmail.com
Registrácia:	OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č.: 21396/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného obstarávania č. 41/2020 - 18.02.2020 pod značkou 9863 - WYP.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.

Článok 3 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 **ocenený výkaz výmer**.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené poskytovateľom NFP.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 4 Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
 - **Začiatok:** I. etapa - stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy - odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska; II. etapa- stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach, od ukončenia a odovzdania prác realizovaných v I. etape;
 - **Termín realizácie:** I. etapa - stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy - **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska**; II. etapa- stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach, v termíne **do 1 mesiaca od ukončenia a odovzdania prác** realizovaných v I. etape; zhotoviteľ

- odovzdá komplexné dielo (I aj II etapa) najneskôr do 4 mesiacov od prevzatia a odovzdania staveniska;
- **Miesto plnenia: k.ú. Zlaté Moravce, Mestský úrad** – na adrese: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
 3. Dohodnuté termíny sú termíny konečné a záväzné.
 4. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
 5. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
 6. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
 7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené poskytovateľom NFP.
 8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom NFP.
 9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
 10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
 11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena

maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH 655.221,44 €
Slovom: Šesťstopäťdesiatpäťtisícdivestodvadsaťjeden eur a štyridsaťštyri centov
DPH: 131.044,29 €
Cena s DPH/celkom 786.265,73 €
Slovom: Sedemstoosemdesiatšesťtisícdivestošesťdesiatpäť eur a sedemdesiattri centov
4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.
5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitostí a vecí nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.
10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované.
11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.
12. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
13. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a schválené poskytovateľom NFP.
14. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - 14.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - 14.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu

- g) jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu navyiac prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer navyiac prác,
 - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu navyiac prác k rozpočtu,
- 14.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyiac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 14.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy navyiac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis navyiac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na navyiac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 14.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady, bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom.
3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky.
4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
 - c) číslo zmluvy
 - d) číslo faktúry
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela

- j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávateľa
 - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) Faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, názov OP:, ITMS kód:, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
 7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.
 8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom.
 10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
 11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom

a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zvaranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.
8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z.

o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy **najneskôr pri podpise tejto zmluvy**. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ aj subdodávateľia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je

- objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávatelom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávatel'a odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
 16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávatel'a na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávatel'ovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávatel'a podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
 17. V prípade, že sa zástupca objednávatel'a po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
 18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
 19. Skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
 20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
 21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
 22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
 23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
 24. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovňam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávatel'ovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
 25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávatel'ovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku

- boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
- b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiaru ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko
 - d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, za vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa

- d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy a v prípade potreby ho aktualizovať
 - h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálom alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:
 - a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
 - b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenie rozvoja mesta a stavebný dozor.
 - c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
 - d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
 - e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
 - f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne

záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:
 - a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer.
 - b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.
 - c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
 - a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 - 5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
 - 5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
 - Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 10 **Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných väd a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výt'ahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píšú do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány

- štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
 9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
 10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.
Okrem toho do denníka zapisuje:
 - údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
 11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
 12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa **do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na prevzatie staveniska.**
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzдание predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
 - d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
 - e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratání staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
 - h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
 - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
 - j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.

- d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
 4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
 5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.)

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Článok 15

Uplatňovanie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.
4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za

tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto väd zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.
6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

Článok 16 **Odstraňovanie väd**

1. V prípade oznámenia väd podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním väd a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia súdu o reklamáci zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17 **Majetkové sankcie**

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo

- nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy.
 4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živelných udalostí. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátanie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.
 6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
 7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:
 - a) zmluva o dielo, výkaz výmer
 - b) projektová dokumentácia
7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.

8. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
10. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodríava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.
11. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
12. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:
 - dňom prevzatia písomnosti adresátom,
 - dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
 - dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,
 - najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
14. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) **vo výške 20 000 €**, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo forme overenej kópie.
3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov, do 21 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov.
4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy.

Článok 20

Záverečné ustanovenia


1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP); b) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; c) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa NFP.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

V Zlatých Moravciach, dňa: 03. JÚN 2020

Vo Volkovciach, dňa: 03. JÚN 2020



PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta



Ing. Ľubomír Frajka, konateľ

VKFS.r.o.
Volkovce, časť Olichov 646/63
IČO: 43876323 IČ DPH: SK2022518113

-1-

Prílohy:

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Rekapitulacia celá stavba

Názov časti	Cena bez DPH
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce	400 069,81
Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach	255 151,63
Cena celkom bez DPH	655 221,44
DPH 20%	131 044,29
Cena s DPH	786 265,73

VKF s.r.o.
Volkovce, časť OÚ č. 646/63
ICO: 43876323 IČ DPH: SK2022518113
-1-

Výkaz výmer

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce	JKSO	
	Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach	EČO	
		Miesto	Zl. Moravce, ul.1.Mája č.2
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Zlaté Moravce		
Projektant	Ing.Dušan Ondrejka		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing.Dušan Ondrejka	01/2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	Montážna doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			Ostatné 0,00
6	Montáž			VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	255 151,63	12, DN (r. 8-11)	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS		21, Kompl. činnosť 0,00	Ostatné náklady 0,00

Projektant		Celkové náklady
		Súčet 7, 12, 19-22 255 151,63
		20,00 % z 51 030,33
		Cena s DPH (r. 23-24) 306 181,96
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	Prípochy a odpočty
		Dodávky objednávateľa 0,00
		Kľzavá doložka 0,00
		Zvýhodnenie 0,00



KFS r.o.
 Oľchovce, časť Oľchov 646/63
 IČ DPH: SK2022518113
 -1-

03. JÚN 2020

03. JÚN 2020

Položkový rozpočet

Stavba :	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce	255 151,63
Objekt :	Stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	celkom
Diel: 3		Zvislé konštrukcie				
	R pol	Zamurovanie otvorov tehlovým murivom	m3	3,9	179	698,10
Diel: 6		ÚPRAVY POVRCHU, PODLAHY				
1	R pol	Príprava podkladu pre realizáciu omietok /výstužná sieťka ,lepiaca stierka /bez štukovej omietky/	m2	3 450,00	6,70	23 115,00
2	R pol	Uprava dverného otvoru pre montáž ocelových zárubní s prísekaním muriva , úpravou a vyrovnaním ostenia , osadenia ocelových zárubní vrátane oceleovej zárubne, upravenia podlahy pre montáž prahu a všetkých pomocných prác, vrátane hrubej omietky	ks	89,00	195,00	17 355,00
3	R pol	Omietacie profily dodávka + montáž	bm	1 120,00	1,70	1 904,00
4	R pol	Poter pod dlažbu hr do 50mm, vrátane vyspravenia po búraní podlahy	m2	350,90	12,10	4 245,89
5	416251104	Podhľad kazetový RF 1x15-OK,upevnenie na závesoch	m2	1 117,40	28,20	31 510,68
Celkom za		6 ÚPRAVY POVRCHU, PODLAHY				
Diel: 9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, BÚRANIE				
6	965081813R00	Búranie dlaždíc cementových hr.nad 1 cm,nad 1 m2	m2	350,90	1,98	694,78
7	R pol	Búranie cementového poteru pod dlažbou do 50mm	m2	350,90	8,10	2 842,29
8	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	964,00	4,00	3 856,00
9	R pol	Demontáž dverí	ks	89,00	3,20	284,80
10	R pol	Sekacie práce pre zdravotníctvo	hod	150,00	11,50	1 725,00
11	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,80	43,00	77,40
12	R pol	Odstránenie drevených obkladov stien	m2	375,00	3,50	1 312,50
13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	326,00	1,80	586,80
14	R pol	Odstránenie olejových náterov soklov na chodbách	m2	532,00	3,00	1 596,00
15	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	326,00	2,20	717,20

16	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m3	35,09	55,80	1 958,02
17	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	35,09	4,50	157,91
18	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	323,00	1,95	629,85
19		Búranie drevených zárubní	ks	83,00	32,00	2 656,00
20	979011111R00	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za 1. podlažie nosením ručne	t	273,50	31,00	8 478,50
21	979011121R00	Príplatok za každé ďalšie podlažie	t	820,50	3,00	2 461,50
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	273,50	9,00	2 461,50
23	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 367,50	1,90	2 598,25
24	979081111R00	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku do 1 km	t	273,50	11,60	3 172,60
25	979081121R00	Príplatok k odvozu za každý ďalší 1 km	t	820,50	0,99	812,30
26	979081519R00	Poplatok za uloženie sute	T	273,50	46,00	12 581,00
27	979087212R00	Nakladanie na dopravné prostriedky suti	T	273,50	2,50	683,75
28	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 117,40	3,40	3 799,16
	Celkom za	9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, BÚRANIE				
Diel:	99	PRESUN HMÔT				
29	998011002R00	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	T	435,35	12,00	5 224,20
	Celkom za	99 PRESUN HMÔT				
30	766	Konštrukcie stolárske				
31	611720000200	Dvere vnútorné dvojkridlové 1500mm d+m atip	ks	4,00	1 010,00	4 040,00
32	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	89,00	18,00	1 602,00
33	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	93,00	21,00	1 953,00
34		Dverné krídlo CPL, DTD, plné 38dB s dreveným prahom s tesnením d+m š. 600-1000mm	ks	89,00	232,00	20 648,00
35	764	Presun hmôt	%	2,50	215,00	537,50
	Celkom za	766 Konštrukcie stolárske				
Diel:	771	PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY				
36	777552925R00	Opr. podl. stierkou, hr. 12mm, Teralit DN	m2	350,90	8,40	2 947,56
37	771575109R00	Montáž podláh keram. rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	350,90	17,00	5 965,30

38	771579792R00	Príplatok za podlahy keram.v obmedzenom priestore	m2	350,90	1,40	491,26
39	771579793R00	Príplatok za špárovaciu hmotu-plošne	m2	350,90	1,30	456,17
40	59763702	Dlažba neglazovaná protišmyk	m2	368,45	18,00	6 632,01
41	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,50	143,00	357,50
	Celkom za	771 PODLAHY Z DLAZDIC A OBKLADY				
1	781	Obklady				
42	781445210	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	124,00	22,00	2 728,00
43	597640000801	Obkladačky keramické materiál	m2	130,20	21,00	2 734,20
44	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,50	51,00	127,50
	781	Obklady				
Diel:	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				
45	776401800R00	Demontáž soklíkov alebo líšt,pryžových alebo z PVC	m	809,60	0,22	178,11
46	R pol	Brúsenie podkladu po demontáži PVC do 5mm	m2	656,30	4,00	2 625,20
47	776411000R00	Lepenie podlahových soklíkov pryžových	m	765,00	0,50	382,50
48	776511820R00	Odstránenie PVC podláh lepených s podložkou	m2	656,30	3,70	2 428,31
49	776583110R00	Položenie podložky pod povlakové podlahy	m2			0,00
50	776591000R00	Lepenie podláh špec.pryžových z pásov	m2	656,30	7,50	4 922,25
51	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	656,30	8,40	5 512,92
52	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	656,30	1,20	787,56
53	7765212X1	Vytiahnutie povlakových podláh PVC homogénnych na stenu vrátane príslušenstva	m	765,00	5,40	4 131,00
54	28411000X1	podlahovina extrémne trvanlivá, na údržbu nenáročná podlahová krytina z homogénneho vinylu, vysokej kvality a povrchom tvrdeným ochrannou vrstvou PUR, PVC1	m2	787,56	18,00	14 176,08
55	R pol	Plávajúca podlaha d+m vrátane všetkých detailov asoklov	m2	110,20	45,00	4 959,00
56		Presun hmôt	%	2,50	450,00	1 125,00
	Celkom za	776 PODLAHY POVLAKOVÉ				
Diel:	784	MAĽBY				
57	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	174,00	6,40	1 113,60
58	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	174,00	2,10	365,40
	Celkom za	784 MAĽBY				
	725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				

59	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	10,00	5,77	57,70
60	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	10,00	45,00	450,00
61	R pol	Uprava pre pripojenie WC /demontáž pripojenia na splachovacie zariadenie a odtoku, vradenie a úpravy pre	ks	10,00	150,00	1 500,00
62	642340000400	Kombinované WC keramické rozmer 360x670x480 mm, vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm,	ks	10,00	125,45	1 254,50
63	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom , s automatickým pozvoľným sklápaním, , duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	ks	10,00	74,24	742,40
64	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,00	4,72	47,20
65	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	10,00	26,61	266,10
66	642110002400	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, rozmer 550x450x195 mm, biela, JIKA	ks	10,00	65,00	650,00
67	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	10,00	1,41	14,10
68	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	10,00	7,32	73,20
69	551450000300	Batéria umývadlová nástenná rozteč 100-150mm, chróm,	ks	10,00	76,93	769,30
70	725839216	Montáž batérie sprchovej nástennej s roztečou 100-150 mm	súb.	3,00	3,24	9,72
71	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	3,00	3,25	9,75
72	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	3,00	1,93	5,79
73	725849234	Montáž batérie sprchovej rozteč 100-150 mm vrátane sprchovej sady	ks	3,00	15,69	47,07
74	551450002400	Batéria sprchová nástenná kohútiková , rozteč 100-150 mm, so sprchovou sadou, chróm,	ks	3,00	293,27	879,81
75	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	10,00	1,23	12,30
76	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,00	2,51	25,10
77	5516211052	Zápachová uzávierka HL 137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	10,00	17,82	178,20

78	725869330R	Montáž podlahovej vvpuste ,vrátane úpravy pripojenia po demontáži jestvujúcej vpuste, su tesnením a izolovaním	ks	3,00	16,77	50,31
79	551620001800	Podlahový vpust' do sprchovacích miest spodný nerez	ks	3,00	41,73	125,19
80	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,00	2,65	7,95
81	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,50	63,18	157,95
82		Projekt skutočného vhotovenia	ks	1,00	1 545,00	1 545,00
83	R pol	Nepredvídané náklady pri rekonštrukčných prácach	%	5	2 430,02	12 150,08

VÝKAZ VÝMER

Názov stavby:	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce	JRSO	
		EČO	
		Miesto	Zl. Moravce, ul.1.Mája č.2
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Zlaté Moravce		
Projektant	Ing.Dušan Ondrejka		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing.Dušan Ondrejka	01/2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	11		Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky			Ostatné		0,00
6		Montáž			VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	400 069,81	12	DN (r. 8-11)	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 03. JÚN 2020	Pečiatka Pečiatka Zhotoviteľ VKFS s.r.o. Volkovce, časť Oľchov 646/63 IČO: 43876323 IČ DPH: SK202251813 -I- Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">400 069,81</td> </tr> <tr> <td>+ 20,00 % z</td> <td style="text-align: right;">80 013,96</td> </tr> <tr> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">480 083,77</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Prípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Kľúčová doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnenie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Celkové náklady		Súčet 7, 12, 19-22	400 069,81	+ 20,00 % z	80 013,96	Cena s DPH (r. 23-24)	480 083,77	Prípočty a odpočty		Dodávky objednávateľa	0,00	Kľúčová doložka	0,00	Zvýhodnenie	0,00
Celkové náklady																		
Súčet 7, 12, 19-22	400 069,81																	
+ 20,00 % z	80 013,96																	
Cena s DPH (r. 23-24)	480 083,77																	
Prípočty a odpočty																		
Dodávky objednávateľa	0,00																	
Kľúčová doložka	0,00																	
Zvýhodnenie	0,00																	

Rekapitulácia častí stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ:

Miesto: Zlaté Moravce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce			
a	Zateplenie obvodového plášťa	72 720,55	14 544,11	87 264,66
b	Zateplenie strešného plášťa	67 822,78	13 564,56	81 387,34
c	Výmena otvorových konštrukcií	117 192,02	23 438,40	140 630,42
d	Ostatné		0,00	0,00
d1	d1-elktroinštalácia	56 184,07	11 236,81	67 420,88
d2	d2-bleskozvod	2 396,19	479,24	2 875,43
d3	d3- rekuperácia	54 976,00	10 995,20	65 971,20
d4	d4- vykurovanie	28 778,20	5 755,64	34 533,84
	Celkom	400069,81	80013,96	480083,77

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

JKSO: a- Zateplenie obvodového plášťa

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	R	6251	Zateplovací systém TI kontaktný TF hr.=150 mm vrátane detailov	m2	787,61	47,500	37 411,238
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm - ZÁKLADNÝ NÁTER - LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm - FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL FKD 150mm - LEPIACA MALTA							
2	R	6252	Úprava ostení okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy TI hr.=30mm	m2	174,20	29,360	5 114,365
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm - ZÁKLADNÝ NÁTER - LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm - FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - Nobasil FKD 30mm - LEPIACA MALTA							
3	R	6254	Zateplenie sokla vrátane detailov hr.80mm	m2	86,84	45,840	3 980,516
ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm - ZÁKLADNÝ NÁTER - 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm - FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.80mm							

			- LEPIACA MALTA				
4	R	6251	Zatepovací systém TI kontaktný mineral TF hr.=60 mm vrátane detailov (rimsa)	m2	81,38	36,760	2 991,345
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 60mm				
			- LEPIACA MALTA				
5	R	6252	Úprava ostení okien a dverí vrátane detailov a fasádnej úpravy EXP hr.=30mm	m2	33,29	27,930	929,650
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN 30mm				
			- LEPIACA MALTA				
6	R	6251	Zatepovací systém TI kontaktný mineral TF hr.=50 mm vrátane detailov (markíza + komíny nad strešnou rovinou)	m2	61,11	35,950	2 196,905
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm				
			- LEPIACA MALTA				
7	R	6251	Zatepovací systém TI kontaktný mineral TF hr.=50 mm vrátane detailov (komíny pod strešnou rovinou)	m2	63,53	33,380	2 120,465
			- MALBA				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm				
			- LEPIACA MALTA				
8	R	6251	Zatepovací systém TI kontaktný mineral TF hr.=50 mm vrátane detailov (komíny pod strešnou rovinou)	m2	56,18	48,410	2 719,432
			- MALBA				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - NOBASIL 50mm				

			- LEPIACA MALTA				
9	R	6254	Zateplenie sokla vrátane detailov hr.30mm	m2	10,29	27,930	287,400
			ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ) 2mm				
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.30mm				
			- LEPIACA MALTA				
10	R	6254	Zateplenie sokla vrátane detailov hr.80mm (pod úrovňou soklu/terénu)	m2	43,26	42,540	1 840,280
			- ZÁKLADNÝ NÁTER				
			- 2xLEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU 5mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.80mm				
			- LEPIACA MALTA				
11	R	6254	Zateplenie hornej hrany rimsy vrátane dreveného roštu a detailov hr.80mm	m2	6,62	40,850	270,223
			- DREVENÝ ROŠT - HRANOLY 80/80mm				
			- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - extrudovaný polystyrén hr.80mm				
			- LEPIACA MALTA				
12	R	6254	Vyrovnanie existujúcej omietky (20%plochy), vápennocementová om D+M	m2	826,00	2,040	1 685,040
13	R	6254	Skladba balkónovej dosky, skladba S5, D+M	m2	2,950	71,380	210,571
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000	
14	R	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 338,000	1,630	2 180,940
15		941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 30 m	m2	1 333,000	1,070	1 431,660
16		941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	1 338,000	0,960	1 284,480
17		620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	212,300	1,050	222,920
18		R pol	B3 -Demontáž nenosných vrstiev balkonu	m2	2,950	15,550	45,870

19	R pol	B4 - Kompletná demontáž oplechovania ,B4 -, oplechovanie komínov 5ks a oplechovanie markíz a skriň 9,5m2.	kompl.	1,000	68,290	68,290
20	R pol	B7 - osekánie časti pôvodnej omietky (20% plochy)	m2	120,000	1,940	232,800
21	R pol	Búranie okapového chodníka, šírka 0,25m, vrátane zarezania betónu	bm	40,200	25,030	1 006,210
22	R pol	CH - okapový chodník, lemovanie záhradnými obrubníkmi, D+M	bm	17,500	21,830	382,030
23	R pol	CH1 - okapový chodník, lemovanie záhradnými obrubníkmi, D+M	bm	40,200	23,810	957,160
24	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	121,500	6,490	788,540
25	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	243,000	0,440	106,920
26	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	121,500	3,930	477,500
27	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	121,500	1,300	157,950
28	97913-1409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	121,500	8,240	1 001,160

99

Presun hmôt HSV

0,000

2011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	75,450	8,200	618,690
	PSV	Práce a dodávky PSV				

M**Práce a dodávky M****Celkom****72 720,549**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

JKSO: b-zateplenie strešného plášt'a

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	R pol	Vyspravenie komínových telies	m2	106,400	10,78	1 146,990
		PSV	Práce a dodávky PSV				

713

Izolócie tepelné

0,000

2	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, trojvrstvová	m2	426,900	1,460	623,270
3	283	2837653447	EPS 150S Stabil penový polystyrén hrúbka 3x100 mm	m2	469,500	20,160	9 465,120
4	283	2830010400r	Geotextília 300g/2 d+m poistná fólia	m2	469,600	1,590	746,660
5	283	2830010401r	Fólia Jutafol d+m parozábrana	m2	469,600	1,720	807,710
		762	Konštrukcie tesárske				
6	762	762332120r	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 doplnenie	m	115,000	15,62	1 796,300
7	MAT	6051591700	Krovové drevo	m3	2,950	322,42	951,140
8	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová ocel', vruty, i	m3	2,950	44,91	132,480

9	762	762342202R00	Montáž laťovania striech vzdialenosť lát do 22 cm	m2	646,950	2,04	1 319,780
10	762	762342811R00	Montáž laťovania striech vzdialenosť lát do 100 cm	m2	646,950	0,95	614,600
11	762	R pol	Laty 50/40	bm	4 320,000	0,77	3 326,400
12	762	R pol	Laty 60/40	bm	840,000	0,93	781,20
13	283	2830010401r	Podstrešná poistná fólia. D+M	m2	711,600	2,060	1 465,900
14	762	76234101	Demontáž viazaných konštrukcii hranených do 224 cm2	m	115,000	5,480	630,200
15	762	762342811R00	Demontáž laťovania striech,rozstup látí do 22 cm	m2	646,950	0,410	265,250
16	762	762711810R00	Demontáž viazaných konš.hranených do 120 cm2	m	35,000	5,490	192,150
17	732	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,500	120,810	422,840
		764	Konštrukcie klampiarske				
18	PK	76400001	Demontáž strešných žľabov a vrátane hákov	bm	126,500	0,950	120,180
19	PK	76400002	Demontáž strešných zvodov	bm	85,000	0,870	73,950
20	PK	76400003	Demontáž oplechovania úžľabí	bm	51,000	1,730	88,230
21	764	764211101	K17 Strešný pododkvapový žľab z poplast. Plechu, hranatý hr . 0,6 mm D+M	m	126,500	20,580	2 603,370
22	764	764211102	Žlabový hák pre pododkvapový žľab z pásovej ocele 30x6 mm, D+M	ks	130,000	3,170	412,100
23	764	764211103	K 18 Dažďový zvod z poplast. plechu, hranatý, vrátane držiakov a kotvenia hr. 0,6 mm, D+M	m	85,000	30,070	2 555,950

24	764	764211103	K 19 Zvodové koleno 60° z poplast. plechu, hranaté, hr. 0,6 mm, D+M	ks	16,000	27,440	439,040
25	764	764211103	K 20 Žľabový kotlík z poplast. plechu, hranatý, hr. 0,6 mm, D+M	ks	8,000	31,930	255,440
26	764	764211105	K 21 Oplechovanie úžľabia z poplast. plechu hr. 0,6 mm , r.š. 400mm, D+M	m	51,000	21,730	1 108,230
27	764	764211105	K 22 Podokvapová lišta, z poplast. plechu hr. 0,6 mm , r.š. 250mm, D+M	m	126,500	21,730	2 748,850
28	764	764211112	K 23 Oplechovanie komína plechom, dl.3,5m r.š.650mm D+M	ks	2,000	100,800	201,600
29	764	764211112	K 24 Oplechovanie komína plechom, dl 4,7m r.š.650mm D+M	ks	1,000	108,150	108,150
30	764	764211112	K 25 Oplechovanie komína plechom,dl 2,3rn, r.š. 650mm D+M	ks	2,000	102,900	205,800
31	764	764211105	K 26 Oplechovanie soklu, r.š.=250mm, z poplast. plechu hr. 0,6 mm, D+M	m	18,500	14,420	266,770
32	764	764211105	K 27 Oplechovanie anglického dvorca, r.š.=350mm, z poplast. plechu hr. 0,6 mm , D+M	m	8,100	15,520	125,710
33	764	764211105	SV - Výlez na strechu 750/540 SV, D+M	ks	2,000	253,820	507,640
34	764	764211105	VH - Odvetrávacia hlavica, D+M	ks	11,000	66,950	736,450
35	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	124,140	310,350
		765	KRYTINY TVRDÉ				
36	765	765312813R00	Demontáž keramickej krytiny	m2	646,950	2,960	1 914,970
37	765	765311111R00	Zastrešenie striech pultových,na sucho ,vrátane všetkých detailov , doplnkov ktoré sú podľa dodávky konkrétneho typu bobrovky	m2	646,950	11,540	7 465,800
38	765	pc	Škridla keramická Bobrovka vrátane všetkých doplnkov ,snehových zábran,hrebenáčov podľa typu použitej bobrovky	m2	646,95	28,810	18 638,630

39	765	998765202	Presun hmôt pre krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	291,070	1 018,750
----	-----	-----------	---	---	-------	---------	-----------

783

Dokončovacie práce - nátery

40	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 182,000	2,01	2 375,820
----	-----	-----------	---	----	-----------	------	-----------

M

Práce a dodávky M

Celkom

67 822,780

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

JKSO: Výmena otvorových konštrukcií

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1		94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	1 230,000	2,060	2 533,800
2		952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 30m	m2	1 230,000	1,960	2 410,800
3		R pol	B1 - Demontovanie okennej konštrukcie	ks	103,000	9,700	999,100
4		R pol	B2 - Demontovanie dvernej konštrukcie	ks	6,000	17,460	104,760
		PSV	Práce a dodávky PSV			0,000	

764 Konštrukcie klampiarske

0,000

		764	Konštrukcie klampiarske				
5	PK	76400004	K1 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=2250mm D+M	ks	33,000	40,100	1 323,300
6	PK	76400004	K2 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=1400mm D+M	ks	32,000	38,110	1 219,520
7	PK	76400004	K3 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=1300mm D+M	ks	14,000	35,410	495,740
8	PK	76400004	K4 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=650mm D+M	ks	1,000	29,200	29,200

9	PK	76400004	K5 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=550mm D+M	ks	4,000	30,180	120,720
10	PK	76400004	K6 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=1030mm D+M	ks	2,000	33,170	66,340
11	PK	76400004	K7 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=700+850+700mm D+M	ks	1,000	44,230	44,230
12	PK	76400004	K8 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=1490mm D+M	ks	1,000	36,480	36,480
13	PK	76400004	K9 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=1000mm D+M	ks	4,000	35,540	142,160
14	PK	76400004	K10 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=900mm D+M	ks	1,000	32,830	32,830
15	PK	76400004	K11 Okenný parapet, poplastovaný plech, dl=800mm D+M	ks	4,000	34,300	137,200
16	PK	76400004	K12 Oplechovanie okapu balkónovej dosky D+M	bm	4,540	16,980	77,090
37	PK	76400004	Demontáž oplechovania okenných parapetov	bm	0,000	1,370	0,000
38	PK	76400004	K12 Oplechovanie okapu balkónovej dosky D+M	bm	0,000	18,030	
39	PK	76400004	K13 Oplechovanie markízy, r.š.=1200mm, pl=5,904m ² , D+M	ks	1,000	179,450	179,450
40	PK	76400004	K14 Oplechovanie markízy, r.š.=850mm, pl=1,5m ² , D+M	ks	1,000	46,560	46,560
41	PK	76400004	K15 Oplechovanie markízy, r.š.=850mm, pl=1,5m ² , D+M	ks	1,000	46,080	46,080
42	PK	76400004	K16 Oplechovanie rozvodovej skrine, r.š.=450mm, pl=0,5m ² , D+M	ks	1,000	25,750	25,750
43	764	764211105	K 27 Oplechovanie anglického dvorca, r.š.=350mm, z poplast. plechu hr. 0,6 mm, D+M	m	8,100	15,680	127,010

766

Konštrukcie stolárske

17	76658	OK1 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 2250/1450 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	25,000	1 199,58	29 989,500
18	76658	OK2 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1400/1450 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	24,000	802,76	19 266,240
19	76658	OK3 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1400/1450 biele d+m+vnútorný parapet, + rozširovací pás+vnútorná žalúzia	ks	3,000	813,88	2 441,640
20	76658	OK3b Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1400/1450 biele d+m+vnútorný parapet+ rozširovací pás+vnútorná žalúzia	ks	3,000	855,40	2 566,200
21	76658	OK4 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 2250/1280 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	4,000	1 070,79	4 283,160
22	76658	OK5 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 2250/880 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	4,000	743,76	2 975,040
23	76658	OK6 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1300/800 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	10,000	410,59	4 105,900
24	76658	OK6a Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1300/800 biele d+m+vnútorný parapet, vetracia mriežka	ks	2,000	347,01	694,020
25	76653	OK7 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 650/800 biele d+m+vnútorný parapet+vetracia mriežka	ks	1,000	193,34	193,340
26	76658	OK8 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 550/550 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	4,000	116,52	466,080
27	76658	OK9 Okno z EURO profilu $U_f=1,26$ $U_g=0,6$, trojsklo 1300/2150 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	1 112,02	1 112,020

28	76658	OK10 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1300/3760 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	1 853,13	1 853,130
29	76658	OK11 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1030/2150 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	881,72	881,720
30	76658	OK12 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1030/3760 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	1 437,63	1 437,630
31	76658	OK13 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1300/600 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	294,25	294,250
32	76658	OK14 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 2250/2300, biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	2 042,43	2 042,430
33	76658	OK15 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1490/500 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	276,37	276,370
34	76658	OK16 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 300/600 biele d+m+vnútorný parapet	ks	2,000	99,15	198,300
35	76658	OK17 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 1000/1450 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	4,000	533,55	2 134,200
36	76658	OK18 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 900/600 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	250,04	250,040
37	76658	OK19 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Ug=0,6, trojsklo 800/800 biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	3,000	244,16	732,480
38	76658	OK20 Okno z EURO profilu Uf=1,26, Uf=1,2 Ug=0,6, trojsklo 800/600, biele d+m+vnútorný parapet+vnútorná žalúzia	ks	1,000	197,40	197,400
39	76658	OK21 Okno drevené, jednoduché zasklenie, 1050/600, d+m	ks	8,000	148,72	1 189,760
40	76658	D1 Dvere z EURO profilu, trojsklo, 1390/2230, d+m	ks	1,000	1 690,36	1 690,360
41	76658	D2 Dvere z EURO profilu, trojsklo, 1340/2200, d+m	ks	1,000	1 723,96	1 723,960
42	76658	D3 Dvere z EURO profilu, 800/2000 d+m	ks	1,000	594,88	594,880
43	76658	D4 Dvere z EURO profilu, 800/2000 d+m	ks	1,000	644,46	644,460

44		76658	D5 Dvere z EURO profilu, 800/1970 d+m	ks	2,000	613,28	1 226,560
45	766	998766202	Presun hmot pre konstrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	965,920	2 414,800
		765	Konštrukcie zámočnice		0,000	0,000	
46		R pol	Z1 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2,40x1,28 m, D+M	ks	4,000	341,190	1 364,760
47		R pol	Z2 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2,40x0,96 m, D+M	ks	4,000	248,560	994,240
48		R pol	Z3 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 2,40x1,44 m, D+M	ks	3,000	330,750	992,250
49		R pol	Z4 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 1,8x1,44 m, D+M	ks	6,000	276,810	1 660,860
50		R pol	Z5 - OKENNÁ OCEĽOVÁ MREŽA, 1,45x0,960 m, D+M	ks	7,000	127,310	891,170
51		R pol	Z6 - OPRAVA BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLIA, D+M	ks	1,000	140,040	140,040
52		R pol	ST - OPRAVA DRŽIAKOV ZÁSTAV, D+M	ks	2,000	30,600	61,200

784 Dokončovacie práce - maľby 0,000

54	784	784452371	Oprava, očistenie a nater ocelevej konštrukcie zimnej záhrady + výmena zasklenia, zasklenie jednoduché	m2	80,500	53,900	4 338,950
55	784	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	4 016,000	2,160	8 674,560

M Práce a dodávky M

Celkom

117 192,020

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Objekt:

Časť: Svetelná elektroinštalácia

P.č.	Kód cenn	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
Celkový súčet							56 184,07
	21-M		Elektromontáže				56 184,07
1	921	210010301R	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3), včítane dodávky KP 68/2, KU 1901+ 2 x šrób	kus	25,000	1,18	29,50
2	921	210010321R	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová, včítane dodávky Krabica 1903+svork+viečko	kus	30,000	4,62	138,60
3	921	210020951R	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	kus	3,000	1,55	4,65
4	921	210100001R	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	180,000	0,43	77,40
5	921	210100002R	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	kus	24,000	0,42	10,08
6		rpol	Svietidlo LED 4000Lm IP20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje -A	kus	102,000	149,35	15 233,70
7		rpol	Svietidlo LED 3600Lm IP20 do modulu 600/600mm d+m+zdroje - B	kus	31,000	132,30	4 101,30
8		rpol	Svietidlo LED CORSO-LED-12-830-350, 12W d+m -C	kus	34,000	128,75	4 377,50
9	921	210201034	Svietidlo LED núdzové d+m	kus	10,000	179,45	1 794,50
10	921	210201037	Svietidlo žiarivkové 2x18W nástenné+zdroj d+m	kus		35,06	0,00
11	921	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ uložený pod omietku CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5+dodávka	m	255,000	1,23	313,65
12	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ uložený pod omietkou CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5+dodávka	m	650,000	1,29	838,50
13	KP	220309999.4	Doplnenie rozvádzačov o istenie rekuperačných jednotiek	ks	4,000	101,85	407,40
14		R pol	Demontáž jestvujúcich svietidiel	hod	130,000	11,09	1 441,70
15	KP	220309999.5	Pripojenie rekuperačných jednotiek	ks	40,000	32,45	1 298,00
16	KP	220309999.7	HZS - nezmerateľné práce čl.17-1a Práce v tarifnej triede 6	hod	25,000	11,32	283,00
17	KP	220309999.8	HZS - Skúšanie a meranie intnzity	hod	45,000	14,28	642,60
18	011	611461126r	Vnúťorná omietka stien ručné miešanie a nanášanie	m2	228,23	9,600	2 190,990
19	011	611461126r	Vyspravenie stien po búracích prácach,vnúťorná omietka stien ručné miešanie a nanášanie po montáži osvetlenia,kúrenia a rekuperácie.	m2	2706,00	8,500	23 001,000

Zadanie s výkazom výmer

Stavba : Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Objekt :

Časť: Bleskozvod

JKSO :

Spracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
EURO							
Práce a dodávky M							
21-M Bleskozvod							
1	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevné typ 1529 - 29 mm	m	30,000	0,93	27,90
2	MAT	3450726400	Trubka tuhá PVC 1529	m	60,000	1,58	94,80
3	921	210010313	Škatuľa odbočnica s tyčkom, Lez zapojenia (KO 125) štandardná	kus	6,000	2,83	16,98
4	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	6,000	2,42	14,58
5	921	210220101	Zvodový vodič šitane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 2 mm	m	165,000	5,98	986,70
6	921	210220101	Uzemňovacia tyč FeZn 10x4 vrátane materiálu uložený do základu	m	18,000	2,45	44,10
7	MAT	1331522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	100,000	1,04	104,24
8	MAT	3540404800	HR-Podpera PV	ks	65,000	1,69	109,85
9	921	210220212	Zachyt tyč včít upínania do steny do 3 m dĺžky typ POHOCNÝ JIM 1 č	kus	4,000	11,55	46,20
10	MAT	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	8,000	2,95	23,60
11	MAT	3540300400	HR-Jimnica typ JP 215	ks	4,000	9,28	37,12
12	MAT	3540402000	HR-Ochr. strieska OS 02	ks	4,000	1,18	4,72
13	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (3S, SR 03)	kus	8,000	3,07	24,56
14	MAT	3540406800	HR-Svorka 3S	ks	8,000	0,46	3,68
15	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	24,000	4,54	108,96
16	MAT	3540400200	HR-Svorka SO	ks	6,000	1,28	7,68
17	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,72	10,32
18	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	0,63	2,52
19	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,000	0,9	7,20
20	921	210220302	Tyčový uzemňovacie zaradenie do zeme a pripojenie 4,5 m súprava	kus	6,000	25,62	153,72
21	MAT	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	6,000	17,06	102,36
22	921	210220401	Označenie zvodcovými štítkami smaltované, z umelej hmoty	kus	6,000	2,19	13,14
23	MAT	3450913000	Štítko smaltované do 5 písmen 10x15 mm	Kus	6,000	0,33	1,98
24	HZS	HZS-001	Meranie odporu	hod	25,000	14,68	367,00
25			PPV 1%	%	2,000	23,4921	46,98
							2396,19

Časť PD : VETRANIE S REKUPERÁCIOU

**Názov stavby : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO
ÚRADU ZLATÉ MORAVCE**

Investor : MESTO ZLATÉ MORAVCE

Miesto stavby : UL. 1. MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE

Poz.	Názov - rozmer - typ	M.j.	Množstvo	Cena v € bez DPH	
				Jednotková	Spolu
1.	Lokálna rekuperačná jednotka Brink AIR 70 s bielou exteriérovou mriežkou pre hrúbku steny od 500 do 600 mm, s predohrevom a bypassom	ks	40	1 050,00	42 000,00
2.	jadrové vrtanie Ø 280mm, do steny hr. 600 mm zabezpečí stavba	ks	40	120,00	4 800,00
3.	dopravné	€			1 376,00
4.	Kompletná montáž rekuperačných jednotiek, vrátane odskúšania a odovzdania investorovi	ks	40	170,00	6 800,00

REALIZACNA CENA bez DPH

€

54 976,00

Poznámky:

Rozpočet-vetranie s rekuperáciou nerieši:

Hl. prírody el. energie a istenie pre rekuperačné jednotky, a revíziu elektroinštalácie.

Jadrové vrtanie pre rekuperačné jednotky

v Nitre, dňa: 22.02.2016

Vypracoval: Ing. Štefan Domankuš



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ Zlaté Moravce

Objekt: ÚK - Ústredné kúrenie

Miesto: Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Dátum: 20. 2. 2016

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Projektant: Miroslav Drienovský - PROMiE

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Miroslav Drienovský - PROMiE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-----------------

28 778,20

Náklady z rozpočtu

28 778,20

96 - Búranie konštrukcií

140,00

1	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	m	200,000	0,70	140,00
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

1 473,51

2	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	15,000	1,70	25,50
1	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	3,000	2,50	7,50
3	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	3,000	5,81	17,43
2	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	16,000	4,75	76,00
4	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	385,900	2,00	771,80
3	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m,vrátane prírážky za tri nadzemné podlažia	t	15,548	17,00	264,32
5	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	31,096	6,00	186,58
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,548	8,00	124,38

6

713 - Izolácie tepelné

1 537,63

5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	270,000	2,14	577,80
7	M	2837741542	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	270,000	0,30	81,00
6	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38	m	119,000	2,28	271,32
8	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 42-70	m	80,000	2,53	202,40

7	M	2837741558	TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	m	69,000	1,00	69,00	
9	M	2837741571	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	m	50,000	0,70	35,00	
8	M	2837741583	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	m	50,000	3,50	175,00	
10	M	2837741592	TUBOLIT izolácia - trubica 48/30-DG (22) ARC-0068 Armacell AZ FLEX	m	30,000	4,20	126,00	
9	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	45,00	0,09	
11	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,002	10,00	0,02	
10	732 - Ústredné vykurovanie - strojovne							74,24
12	K	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	4,000	8,00	32,00	
11	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	3,00	12,00	
13	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	4,000	7,00	28,00	
12	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	54,00	1,57	
14	K	998732193	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,029	23,00	0,67	
13	733 - Ústredné vykurovanie - potrubie						0,00	8 053,58
15	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	243,000	0,58	140,94	
14	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	319,000	0,63	200,97	
16	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	120,000	1,29	154,80	
15	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	90,000	1,50	135,00	
17	K	733111213	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 15	m	443,000	9,20	4 075,60	
16	K	733111214	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 20	m	69,000	9,78	674,82	
18	K	733111215	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25	m	55,000	12,97	713,35	
17	K	733111216	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 32	m	50,000	15,99	799,50	
19	K	733111217	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 40	m	30,000	19,08	572,40	
18	K	733113117	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	4,000	9,64	38,56	
20	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	647,000	0,35	226,45	
19	K	733190801	Demontáž príslušenst. a potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	60,000	0,07	4,20	

21	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	42,000	0,19	7,98
20	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	3,100	50,76	157,36
22	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,100	35,68	110,61
21	K	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	3,100	13,24	41,04
23	734 - Ústredné vykurovanie - armatúry					0,00	7 588,00
22	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	4,000	7,19	28,76
24	K	734190818	Demontáž príruby rozpojenie prírubového spoja nad 50 do DN 100	ks	4,000	2,56	10,24
23	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	90,000	2,09	188,10
25	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	8,000	2,88	23,04
24	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 d+m	ks	117,000	0,78	91,26
26	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 d+m	ks	192,000	2,24	430,08
25	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 d+m	ks	14,000	4,44	62,16
27	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 d+m	ks	4,000	4,64	18,56
26	K	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 d+m	ks	87,000	3,04	264,48
28	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	87,000	1,96	170,52
27	M	5518100140	Termostatická hlavica M30 x 1,5, napr. OVENTROP	ks	87,000	39,76	3 459,12
29	M	5518100055	Regulačné šróbenie - priame 1/2", napr. OVENTROP	ks	87,000	5,44	473,28
28	M	4848907310	Termostatický ventil priamy, 1/2"x15, napr. OVENTROP	ks	87,000	20,32	1 767,84
30	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,43	21,72
29	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm d+m	ks	4,000	11,35	45,40
31	K	734423130	Tlakomer kontaktný č. 03393 priem. 160 d+m	ks	4,000	121,06	484,24
30	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	8,000	4,99	39,92
32	K	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 24m	t	0,120	42,30	5,08
31	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	27,78	1,67
33	K	998734193	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,060	42,22	2,53

32		735 - Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá				0,00		6 475,84
34	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	277,000	0,83	229,91	
33	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	5,01	50,10	
35	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	35,000	5,31	185,85	
34	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	5,61	95,37	
36	K	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	19,000	7,17	136,23	
35	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,09	10,18	
37	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	5,44	16,32	
36	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,78	5,78	
38	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	81,000	2,98	241,38	
37	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	6,000	5,78	34,68	
39	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	360,000	0,31	111,60	
38	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	277,000	0,58	160,66	
40	K	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	5,750	48,94	281,41	
39	K	998735101	Odstránenie hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch v šky do 6 m	t	1,186	34,00	40,32	
41	M	4845366620	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600	ks	10,000	45,00	450,00	
40	M	4845366640	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800	ks	25,000	54,00	1 350,00	
42	M	4845366660	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1000	ks	8,000	63,00	504,00	
41	M	4845366680	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1200	ks	9,000	72,00	648,00	
43	M	4845366690	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1300	ks	9,000	76,00	684,00	
42	M	4845366700	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1400	ks	8,000	76,00	608,00	
44	M	4845366720	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1600	ks	2,000	59,00	118,00	
43	M	4845380350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600 AAA	ks	2,000	68,00	136,00	

45	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks	2,000	84,00	168,00	
44	M	4845380500	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0900 AAA	ks	1,000	98,00	98,00	
46	M	4845380550	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	1,000	99,00	99,00	
45	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,186	11,00	13,05	
47	783 - Dokončovacie práce - nátery						0,00	1 065,30
46	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	173,000	1,50	259,50	
48	K	783424241	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	474,000	1,70	805,80	
47	923 - Montáž potrubia						0,00	1 434,10
49	K	230120014	Odmast'ovanie potrubia DN 25	m	567,000	0,80	453,60	
48	K	230120015	Odmast'ovanie potrubia DN 32	m	50,000	0,87	43,50	
50	K	230120016	Odmast'ovanie potrubia DN 40	m	30,000	0,94	28,20	
49	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	617,000	1,40	863,80	
51	K	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	30,000	1,50	45,00	
50	HZ - Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00	936,00
52	K	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	9,00	648,00	
51	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	12,00	288,00	

Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Zhotoviteľ: VKF s.r.o., so sídlom Olichov 646/63, 951 87 Volkovce,
IČO: 43 876 323 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie
stavebných prác - predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského
úradu Zlaté Moravce“

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)~~
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**
 1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:
0,23 %, t. z. 1 507,01 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia

Obchodné meno subdodávateľa	Sídlo	IČO	Oprávnená osoba meno a priezvisko
PP Invests.r.o.	Štúrova 106,952 01 Vráble	365 475 22	Ing. Pavol Šlošár

3. predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
PP Invests.r.o.	Poradensko-konzultačná činnosť v zmysle manažérskych systémov ISO 9001 a ISO 14001	0,23%	1 507,01 €

Vo Volkovciach, dňa 03.jún 2020

konateľ

.....
Ing. Lubomír Frajka

VKF s.r.o.
Volkovce, časť Olichov 646/63
IČO: 43876323 IČ DPH: SK2022518113
-1-