



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

„Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom“

Predmetom zákazky je materská škola, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa č.11 v Žiari nad Hronom. Budova materskej škôlky sa skladá z viacerých stavieb pospájaných vnútorným koridorom a je tvaru nepravidelného T. V ľavej časti sa na prízemí sa nachádzajú priestory, kde sídli klub dôchodcov. Aktuálny stav priestorov je nevyhovujúci, maľby na stenách sú nesúdržné, dlažba popukaná a zariadenie predmety značne poškodené. Mesto sa rozhodlo obnoviť tieto priestory v materskej škôlke a vrátiť im pôvodnú funkciu.

Miesto dodania predmetu zákazky: Budova MŠ, A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom

Lehota dodania predmetu zákazky: 08/2021

Architektonické a dispozičné riešenie existujúcich priestorov sa mení a prispôsobuje požiadavke vytvoriť dve triedy s celkovým počtom detí 35. Triedy majú byť určené najvyššej vekovej kategórii škôlkarov - predškôlkom. Dispozícii sa prispôsobuje nový návrh vnútorných priečok z dôvodu vytvorenia nových priestorov nevyhnutných pre prevádzku predškolského zariadenia.

Vypracovanie časti projektovej dokumentácie v stupni na stavebné povolenie, s vyznačením stavebných úprav búracích prác, kde budú zrejmé stavebné úpravy, ktoré je nutné zrealizovať pred začatím navrhovaných prác a to je :

Samotné búracie práce stavebných prác pozostávajú z :

- odstránenia častí existujúcich stien, priečok a stienok
- odstránenia existujúcej dlažby, obkladu, sokla v jednotlivých miestnostiach
- odstránenia kruhového kovového schodiska v miestnosti 1.16
- odstránenia existujúcich zariadení zdravotníckej techniky
- odstránenia starých náterov a odlúpnutých častí omietky stien a stropov
- odstránenia existujúceho stropného osvetlenia a elektroinštalácie
- vybúranie drážok pre zdravotnícku a elektroinštaláciu
- odstránenie dverových konštrukcií – dverných krídiel a kovových zárubní
- odstránenie vymurovaných sprchových kútov
- odstránenie vykurovacích telies
- odstránenie časti kovového zábradlia na dvojramennom schodisku v miestnosti 1.21

Vypracovanie časti projektovej dokumentácie v stupni na stavebné povolenie, s vyznačením stavebných úprav navrhovaných prác a to je :



Navrhované práce pozostávajú z :

- Navrhovaných priečok hrúbky 100 a 150 mm, navrhovaných výplní v existujúcich priečkach
- Navrhovanej skladby novej podlahy
- Navrhovaných zariadených predmetov a prívodov k zariadeným predmetom
- Navrhovanej skladby nových omietok stien a stropov
- Navrhovanej elektroinštalácie
- Navrhovanej výplne drážok a škár po inštalátorskej práci
- Navrhovanej výmeny vykurovacích telies
- Navrhovaných dverí a dverných zárubní
- Navrhovaného madla v priestore dvojramenného schodiska
- Navrhovaných okien
- Navrhované sadrokartónové konštrukcie pre prekrytie existujúcich nevhodne riešených kanalizačných zvodov a strešných zvodov
- Navrhovaná kuchynská linka s kuchynským dvojdrezom
- Navrhovaný interiérový nábytok

Celkový rozpočet stavebných prác a použitých materiálov, výkaz výmer

Realizáciou tohto zámeru sa dosiahne predĺženie celkovej životnosti stavby materskej školy a zvýši sa kvalita výchovného a vzdelávacieho procesu.