

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Ležaté rozvody vody - kanál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektroinštalácia a bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02 Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odborné el. zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Vodovodná prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Spevnené a ostatné plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	346,2800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	144,3300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	221,7200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	7,6800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	16,2500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	736,2600	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	1,7000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	0,00	0,00	0,00	2,6000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	8,8200	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	3,6400	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	2,7400	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,6300	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	20,8500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	757,1100	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	128,250	0,00	0,00		0	
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	79,802	0,00	0,00		0	
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,120	0,00	0,00		0	
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,922	0,00	0,00		0	
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,922	0,00	0,00		0	
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	80,922	0,00	0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
7	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	42,553	0,00	0,00	2,070	88,085	
8	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	31,320	0,00	0,00	2,378	74,476	
9	273362421	Výstuž základových dosiek do zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	300,200	0,00	0,00	0,005	1,483	
10	274271302	Murivo základových pásov (m3) debniacich tvarnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,125	0,00	0,00		0	
11	274271304	Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	8,690	0,00	0,00	2,011	17,48	
12	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	68,155	0,00	0,00	2,378	162,066	
13	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,178	0,00	0,00	0,004	0,009	
14	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,178	0,00	0,00		0	
15	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov debniacich tvarnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,508	0,00	0,00	1,002	0,509	
16	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,910	0,00	0,00	2,378	2,164	
17	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,440	0,00	0,00	0,004	0,006	
18	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,440	0,00	0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		346,28	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
19	311272121	Murivo nosné (m3) z tvárnice hr. 499 mm P1.8-300 Theta alebo ekvivalent + hladkých, na MVC a maltu (499x249x300)	m3	159,598	0,00	0,00	0,549	87,54	
20	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnice hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu (250x249x499)	m3	33,338	0,00	0,00		0	
21	311273118	Murivo nosné (m3) z tvárnice hr. 375 mm P2-350 PDK, na MVC a maltu (375x249x599)	m3	8,690	0,00	0,00	0,485	4,212	
22	314275327,1	Komínová zostava, dvojprieduchová, DN 18/90°, 20/90° výšky 7,25 m	súb.	4,000	0,00	0,00		0	
23	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	48,000	0,00	0,00	0,019	0,933	
24	317162104	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	96,000	0,00	0,00	0,027	2,555	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

25	317165101	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	8,000	0,00	0,00	0,017	0,134	
26	317165102	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	24,000	0,00	0,00	0,019	0,454	
27	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,291	0,00	0,00	2,212	0,644	
28	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	2,496	0,00	0,00	0,007	0,018	
29	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	2,496	0,00	0,00		0	
30	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,005	0,00	0,00	1,012	0,005	
31	342272122	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 PD, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	312,096	0,00	0,00	0,153	47,838	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,00		144,33	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
32	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	54,277	0,00	0,00	2,212	120,076	
33	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	325,707	0,00	0,00	0,003	1,137	
34	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	325,707	0,00	0,00		0	
35	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	310,675	0,00	0,00	0,002	0,708	
36	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	310,675	0,00	0,00		0	
37	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	5,513	0,00	0,00	1,017	5,606	
38	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,638	0,00	0,00	1,203	0,767	
39	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	26,684	0,00	0,00	2,262	60,355	
40	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	142,240	0,00	0,00	0,003	0,485	
41	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	142,240	0,00	0,00		0	
42	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,007	0,00	0,00	1,068	2,143	
43	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	65,638	0,00	0,00		0	
44	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	68,920	0,00	0,00	0,003	0,207	
45	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	13,155	0,00	0,00	2,240	29,463	
46	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,487	0,00	0,00	1,017	0,495	
47	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	27,705	0,00	0,00	0,008	0,234	
48	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	27,705	0,00	0,00		0	
49	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,826	0,00	0,00	0,006	0,041	
50	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,826	0,00	0,00		0	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,00		221,72	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
51	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	197,840	0,00	0,00		0	
52	611460252	Vnútrná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	197,840	0,00	0,00		0	
53	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 194,188	0,00	0,00	0,003	3,439	
54	612460252	Vnútrná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1 194,188	0,00	0,00		0	
55	621462231	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	247,716	0,00	0,00	0,003	0,79	
56	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	119,177	0,00	0,00		0	
57	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	68,313	0,00	0,00		0	
58	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	542,738	0,00	0,00	0,003	1,65	
59	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m2	31,356	0,00	0,00	0,006	0,194	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

60	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	428,828	0,00	0,00	0,002	0,841	
61	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	43,450	0,00	0,00		0	
62	625251627	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	145,266	0,00	0,00		0	
63	953945111	Rohová lišta hliníková	m	388,320	0,00	0,00	0,000	0,012	
64	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	24,000	0,00	0,00	0,018	0,42	
65	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm L,	ks	4,000	0,00	0,00	0,014	0,055	
66	5533198100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm P,	ks	4,000	0,00	0,00	0,014	0,055	
67	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm L,	ks	8,000	0,00	0,00	0,014	0,114	
68	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm P,	ks	8,000	0,00	0,00	0,014	0,114	
69	632451056,1	Poter pieskocementový hr. nad 50 do 60 mm (krycí nášľapný)	m2	454,105	0,00	0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		7,68	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
70	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	286,750	0,00	0,00	0,026	7,375	
71	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	286,750	0,00	0,00		0	
72	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	286,750	0,00	0,00	0,026	7,375	
73	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	982,510	0,00	0,00	0,002	1,503	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		16,25	0
99		PRESUNY HMŔT							
74	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	905,717	0,00	0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		736,260	0
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
75	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	250,815	0,00	0,00		0	
76	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,075	0,00	0,00	1,000	0,075	
77	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	250,815	0,00	0,00	0,001	0,135	
78	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov V 60 S 35	m2	288,437	0,00	0,00	0,004	1,226	
79	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	58,125	0,00	0,00	0,005	0,263	
80	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,510	0,00	0,00		0	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,00		1,7	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
81	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	297,200	0,00	0,00		0	
82	6314153470	Tepelná izolácia šikmých striech, sklená minerálna izolácia - rolka 200x1200x3200 mm	m2	303,144	0,00	0,00	0,008	2,425	
83	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	791,360	0,00	0,00	0,000	0,087	
84	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, podlahové - izolácie	m2	910,064	0,00	0,00	0,000	0,091	
85	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	395,680	0,00	0,00		0	
86	2837653423,1	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 130 mm	m2	201,797	0,00	0,00		0	
87	2837653302,1	EPS 70F penový polystyrén hrúbka 25 mm	m2	201,797	0,00	0,00		0	
88	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	77,420	0,00	0,00		0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					0,00		2,6	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
89 762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	156,000	0,00	0,00	0,000	0,033		
90 762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	342,000	0,00	0,00		0		
91 6072628000	Doska OSB 3 P+D nebrúsené hr. 25 mm, 2500x1250 mm	m2	376,200	0,00	0,00	0,015	5,455		
92 762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,550	0,00	0,00	0,023	0,198		
93 762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zráz hr. dosky 18 mm	m2	196,130	0,00	0,00	0,011	2,181		
94 762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	567,200	0,00	0,00	0,000	0,017		
95 6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,622	0,00	0,00	0,550	0,892		
96 762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	179,403	0,00	0,00	0,000	0,043		
97 998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	99,250	0,00	0,00		0		
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,00		8,82	0
763	DREVOSTAVBY								
98 763138252,1	Protipožiarny podhlád SDK 2xRF 12.5 mm (EI60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm + parozábrana	m2	183,760	0,00	0,00		0		
99 763138253	Protipožiarny podhlád SDK 2xRFI 12.5 mm (EI60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 40 mm+parozábrana	m2	14,080	0,00	0,00		0		
100 763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	354,900	0,00	0,00		0		
101 6122201002,1	Strešný drevený priehradový väzník pre strechy rozpätia do 10 m, s náterom	m2	344,826	0,00	0,00		0		
102 998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	12,447	0,00	0,00		0		
763	DREVOSTAVBY					0,00		0	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
103 764171271	Krytina - lemovanie komína na ploche	m2	4,400	0,00	0,00	0,010	0,043		
104 764171301	Krytina falcovaná sklon strechy do 30°	m2	342,000	0,00	0,00	0,010	3,369		
105 764171433	Krytina - záveterná lišta r.š. 400 mm	m	45,350	0,00	0,00	0,004	0,177		
106 764711114,1	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 260 mm	m	55,200	0,00	0,00		0		
107 764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	28,125	0,00	0,00		0		
108 764753011	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	10,000	0,00	0,00		0		
109 764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	5,000	0,00	0,00		0		
110 764753021	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm	ks	5,000	0,00	0,00		0		
111 764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	37,150	0,00	0,00	0,001	0,051		
112 764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	5,000	0,00	0,00	0,000	0,001		
113 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	142,210	0,00	0,00		0		
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,00		3,64	0
765	KRYTINY TVRDÉ								
114 765901023	Strešná fólia , na plné debnenie	m2	342,000	0,00	0,00	0,000	0,003		
115 998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,720	0,00	0,00		0		
765	KRYTINY TVRDÉ					0,00		0	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
116 766621400	Montáž okien plastových	m	216,000	0,00	0,00		0		

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

117	6114123832,1	Plastové okno ozn.101 - 1500x1500 mm	ks	32,000	0,00	0,00	0	
118	6114123833,1	Plastové okno ozn.102 - 900x600 mm	ks	8,000	0,00	0,00	0	
119	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	53,000	0,00	0,00	0,000	0,006
120	6114123501,1	Plastové dvere ozn. 201 - 1000 x 2050 mm	ks	8,000	0,00	0,00	0	
121	6114123502,1	Plastové dvere ozn. 204 - 900 x 1200 mm	ks	1,000	0,00	0,00	0	
122	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	0,00	0,00	0	
123	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	24,000	0,00	0,00	0	
124	6116201800	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň MDF, plné, šírka 600-900 mm	ks	24,000	0,00	0,00	0	
125	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0,002
126	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	32,000	0,00	0,00	0,000	0,012
127	6119000990,1	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=310mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	55,200	0,00	0,00	0	
128	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	24,000	0,00	0,00	0,000	0
129	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	8,000	0,00	0,00	0,001	0,007
130	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	16,000	0,00	0,00	0,001	0,02
131	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	224,240	0,00	0,00	0	
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0,05
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
132	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	44,350	0,00	0,00	0,000	0,003
133	5534667242,1	Oceľové zábradlie - ozn.- Z1- madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy, včetně povrchovej úpravy	m	44,350	0,00	0,00	0	
134	767221110	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	12,450	0,00	0,00	0	
135	5534667042,1	Oceľové zábradlie pre schody, ozn. Z2+Z3, výška 90 cm, kotvenie do podlahy, včetně povrchovej úpravy	m	12,450	0,00	0,00	0	
136	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	45,450	0,00	0,00	0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
137	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	131,120	0,00	0,00	0	
138	5978650821,1	Sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	445,808	0,00	0,00	0	
139	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	117,705	0,00	0,00	0,005	0,624
140	5976455021,1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	120,059	0,00	0,00	0	
141	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,350	0,00	0,00	0	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,00		0,62
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
142	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	360,000	0,00	0,00	0	
143	6119800950	Líšta soklová, KLASIK alebo ekvivalent - drevená líšta, typ: hladká, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m	m	363,600	0,00	0,00	0,001	0,182
144	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	336,400	0,00	0,00	0	
145	6119800904	Laminátové parkety CLICK (1285x192) 7 mm	m2	343,128	0,00	0,00	0,007	2,539
146	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	336,400	0,00	0,00	0	
147	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON alebo ekvivalent	m2	346,492	0,00	0,00	0,000	0,021
148	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,980	0,00	0,00	0	
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00		2,74

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - ASR

781	OBKLADY KERAMICKÉ								
149	781445102,1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	117,636	0,00	0,00		0	
150	5978650622,1	Obkladačka - výber investora	m2	119,989	0,00	0,00		0	
151	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29,720	0,00	0,00		0	
781	OBKLADY KERAMICKÉ					0,00		0	0
783	NÁTERY								
152	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,479	0,00	0,00	0,000	0,002	
153	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	27,479	0,00	0,00	0,000	0,004	
154	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	113,440	0,00	0,00	0,000	0,036	
783	NÁTERY					0,00		0,04	0
784	MALBY								
155	784452261	Malby z maliarskych zmesí , ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	1 472,232	0,00	0,00	0,000	0,147	
156	784452371	Malby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 472,232	0,00	0,00	0,000	0,486	
784	MALBY					0,00		0,630	0
		Práce PSV				0,00		20,850	0
		Celkom v EUR				0,00		757,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ _____ Dodávateľ _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,1800	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,3400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,5500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,5500	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
1	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	0,00	0,00		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
2	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	288,500	0,00	0,00	0,000	0,009	
3	283310008300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m,	m	220,320	0,00	0,00		0	
4	283310008400	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	53,550	0,00	0,00		0	
5	283310008500	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	6,000	0,00	0,00		0	
6	283310008600	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m	m	14,000	0,00	0,00		0	
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,450	0,00	0,00		0	
8	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	7,450	0,00	0,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,01	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
9	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	3,000	0,00	0,00		0	
10	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	3,000	0,00	0,00		0	
11	40801	HL 900N alebo ekvivalent privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou vzduchovou izoláciou	ks	3,000	0,00	0,00		0	
12	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	4,000	0,00	0,00		0	
13	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	4,000	0,00	0,00		0	
14	721180923r	Spojovací materiál koléná, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	1,000	0,00	0,00		0	
15	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	16,000	0,00	0,00		0	
16	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	0,00	0,00		0	
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	0,00	0,00		0	
18	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	0,00	0,004	0,012	
19	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,680	0,00	0,00		0	
20	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	7,680	0,00	0,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		0,01	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
21	722172602	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	216,000	0,00	0,00	0,000	0,056	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

22	722172603	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo ekvivalent	m	52,500	0,00	0,00	0,000	0,023	
23	722172611	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	6,000	0,00	0,00	0,001	0,005	
24	722172612	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach	m	14,000	0,00	0,00	0,001	0,017	
25	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0,001	
26	286220049900	Nástenka D 20x1/2, PeX-Al-PeX systém	ks	8,000	0,00	0,00		0	
27	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	24,000	0,00	0,00	0,000	0,006	
28	286220049300	Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	24,000	0,00	0,00		0	
29	198730021300	Prechod s vnútorným závitom, 20-Rp 1/2, červený bronz	ks	56,000	0,00	0,00		0	
30	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	16,000	0,00	0,00		0	
31	551110013800	Guľový uzáver pre vodu, 3/4 FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	16,000	0,00	0,00		0	
32	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	8,000	0,00	0,00		0	
33	551110007700	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2 FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz	ks	8,000	0,00	0,00		0	
34	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	0,00	0,00		0	
35	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz	ks	8,000	0,00	0,00		0	
36	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	8,000	0,00	0,00		0	
37	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	8,000	0,00	0,00		0	
38	722221230	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	8,000	0,00	0,00		0	
39	5511872690	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubéním, 1, filtrom a vypúšťaním	ks	8,000	0,00	0,00		0	
40	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	8,000	0,00	0,00		0	
41	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	8,000	0,00	0,00		0	
42	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	89,840	0,00	0,00		0	
43	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	8,000	0,00	0,00	0,002	0,015	
44	388240002100	Vodomer viacvtokový VM 3-5 3/4	ks	8,000	0,00	0,00		0	
45	722270130	Montáž zmäčkovacieho filtra	ks	1,000	0,00	0,00		0	
46	436310000500	Filter zmäčkovací pre úpravu tvrdosti vody	ks	1,000	0,00	0,00		0	
47	722270210	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1	ks	1,000	0,00	0,00		0	
48	436320007469	Magnetická úprava vody, 1x1	ks	1,000	0,00	0,00		0	
49	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	288,500	0,00	0,00	0,000	0,052	
50	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	288,500	0,00	0,00	0,000	0,003	
51	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	89,840	0,00	0,00		0	
52	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	89,840	0,00	0,00		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00		0,18	0
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
53	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	0,00	0,00	0,001	0,006	
54	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia	ks	8,000	0,00	0,00		0	
55	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	8,000	0,00	0,00		0	
56	552370000600	Predstavený systém DuoFix alebo ekvivalent pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast	ks	8,000	0,00	0,00		0	
57	725219501	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	0,00	0,00	0,000	0,003	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

58	64213000100	Umývadlo keramické pultové MIO alebo ekvivalent , rozmer 670x470x200 mm, biela, alebo ekvivalent	ks	8,000	0,00	0,00	0	
59	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	8,000	0,00	0,00	0,000	0,003
60	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sifón	ks	8,000	0,00	0,00	0,013	0,104
61	725245122	Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	8,000	0,00	0,00	0,000	0,003
62	5548443200	Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm	ks	8,000	0,00	0,00	0,020	0,16
63	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačítko	súb.	8,000	0,00	0,00	0,000	0
64	6420144750	Sedátko s poklopom a-biela,	ks	8,000	0,00	0,00		0
65	6420145010r	Tlačítko pre WC	ks	8,000	0,00	0,00		0
66	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	8,000	0,00	0,00	0,000	0,002
67	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	8,000	0,00	0,00	0,006	0,048
68	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	8,000	0,00	0,00	0,001	0,005
69	541320005500	Ohrievač vody EO V 80 elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 80 l	ks	8,000	0,00	0,00		0
70	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	16,000	0,00	0,00	0,000	0,002
71	5513006670	Drezová batéria stojacia	ks	8,000	0,00	0,00		0
72	5513006040	Umývadlová stojanková batéria	ks	8,000	0,00	0,00		0
73	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
74	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2, pochrómovaná mosadz	ks	8,000	0,00	0,00		0
75	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
76	5513006810	Sprchová sada	ks	8,000	0,00	0,00		0
77	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
78	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast	ks	8,000	0,00	0,00		0
79	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
80	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2, vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, alebo ekvivalent	ks	8,000	0,00	0,00		0
81	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
82	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2 vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4, PE	ks	8,000	0,00	0,00		0
83	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, sprchovej do D 50	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0
84	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, lebo ekvivalent	ks	8,000	0,00	0,00		0
85	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	164,450	0,00	0,00		0
86	998725292	Zariadenia predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	164,450	0,00	0,00		0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00		0,34
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE						
87	732331000	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 8 l	ks	8,000	0,00	0,00		0
88	484630005100	Nádoba expanzná s membránou typ NG 8 I, D 206 mm, v 308 mm, pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá	ks	8,000	0,00	0,00		0
89	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1,320	0,00	0,00		0
90	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,320	0,00	0,00		0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				0,00		0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY						
91	734261223	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	8,000	0,00	0,00	0,000	0,002

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Zdravotechnika

92	734261223r	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	19,000	0,00	0,00		0	
93	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	8,000	0,00	0,00	0,001	0,004	
94	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	0,00	0,00		0	
95	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,070	0,00	0,00		0	
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				0,00		0,010	0
		Práce PSV				0,00		0,550	0
		Celkom v EUR				0,00		0,550	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Ležaté rozvody vody - kanál

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Ležaté rozvody vody - kanál

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	6,6600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	6,6600	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	6,7500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Ležaté rozvody vody - kanál

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,560	0,00	0,00		0	
2	130001101r	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy	m3	10,560	0,00	0,00		0	
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,560	0,00	0,00		0	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,160	0,00	0,00		0	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,400	0,00	0,00		0	
6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,640	0,00	0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	2	ZÁKLADY							
7	279100014r	Prestup v základoch pre kanál.potrubia /200x200/ mm dĺžky 1 x 700 mm, 3 x 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	4,000	0,00	0,00		0	
8	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 400 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	0,00	0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		0	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
9	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	4,000	0,00	0,00		0	
10	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	4,000	0,00	0,00		0	
11	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	2,000	0,00	0,00		0	
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,520	0,00	0,00	1,891	6,656	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		6,66	0
	99	PRESUNY HMÔT							
13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,010	0,00	0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		6,660	0
		Práce PSV							
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
14	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	44,000	0,00	0,00	0,002	0,086	
15	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	29,000	0,00	0,00		0	
16	368.045.16.1	Koleno PE: 45°, d=125mm	ks	29,000	0,00	0,00		0	
17	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	6,000	0,00	0,00		0	
18	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	6,000	0,00	0,00		0	
19	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	7,000	0,00	0,00		0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Ležaté rozvody vody - kanál

20	368.576.16.1	Excentrická redukcia PE, krátka: d=125mm, d1=75mm	ks	3,000	0,00	0,00	0
21	368.586.16.1	Excentrická redukcia PE, krátka: d=125mm, d1=110mm	ks	4,000	0,00	0,00	0
22	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	0,00	0,00	0
23	369.588.16.1	Excentrická redukcia PE, krátka: d=160mm, d1=125mm	ks	1,000	0,00	0,00	0
24	721172339r	Tvarovky nad rámec (% z ceny)	%	171,220	0,00	0,00	0
25	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	0,00	0,00	0
26	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,120	0,00	0,00	0
27	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	17,120	0,00	0,00	0
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,00	0,09
	Práce PSV					0,00	0,090
	Montážne práce						
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						
28	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	44,000	0,00	0,00	0
29	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	44,000	0,00	0,00	0
30	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	2,000	0,00	0,00	0
31	MV	Murárske výpomoci	%	2,370	0,00	0,00	0
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,370	0,00	0,00	0
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00	0,000
	Montážne práce					0,00	0,000
	Celkom v EUR					0,00	6,750

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektoinštalácia a bleskozvod

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektoinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,3300	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	6,1100	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	6,4400	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	6,4800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektoinštalácia a bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	9	Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
1	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	60,000	0,00	0,00		0	
2	971033161	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm, -0,00200t	ks	10,000	0,00	0,00		0	
3	971036007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	1 820,000	0,00	0,00	0,000	0,018	
4	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00100t	m	1 050,000	0,00	0,00	0,000	0,011	
5	974032851	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00125t	m	360,000	0,00	0,00	0,000	0,004	
6	974032860	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00100t	m	180,000	0,00	0,00	0,000	0,002	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,04	0
		Práce HSV				0,00		0,040	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
7	280356	Rozvodnica, pod omietku, priehľad.plast.dvere,24 modulov, 2 rady, min.IP20	ks	10,000	0,00	0,00		0	
8	4918	PREPOJOVACÍ HREBEŇ 3P 57M 16 MM2 VIDLICOVÝ pre ističe	ks	10,000	0,00	0,00		0	
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	69,000	0,00	0,00		0	
	10 3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	69,000	0,00	0,00		0	
11	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	22,000	0,00	0,00		0	
	12 3452107000	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L	ks	22,000	0,00	0,00		0	
13	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	60,000	0,00	0,00		0	
14	262676	Ističe, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	50,000	0,00	0,00		0	
15	262674	Ističe, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	10,000	0,00	0,00		0	
16	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	10,000	0,00	0,00		0	
17	263391	Ističe, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	10,000	0,00	0,00		0	
18	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	10,000	0,00	0,00		0	
19	263586	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A,obj.č.: 263586	ks	10,000	0,00	0,00		0	
20	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	10,000	0,00	0,00		0	
	21 1172955	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Zvodiče prepätia SPD 1+2 Napr.SALTEK FLP B+C MAXI/3 alebo ekvivalent	ks	10,000	0,00	0,00		0	
22	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	40,000	0,00	0,00		0	
23	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	40,000	0,00	0,00		0	
24	210800611	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5	m	35,000	0,00	0,00		0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektroinštalácia a bleskozvod

25	3410350552	H07V-K 2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000	0,00	0,00	0	
26	OST009	Montáž skrine rozvádzača, osadenie súčastí skrine	ks	10,000	0,00	0,00	0	
27	280354a	Rozvodnica, pod omietku, priehlad.plast.dvere,12 modulov, 1 rad, min.IP20	ks	1,000	0,00	0,00	0	
28	4918	PREPOJOVACÍ HREBEŇ 3P 57M 16 MM2 VIDLICOVÝ pre ističe	ks	1,000	0,00	0,00	0	
29	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	22,000	0,00	0,00	0	
30	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	22,000	0,00	0,00	0	
31	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	0,00	0,00	0	
32	3452107000	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L	ks	8,000	0,00	0,00	0	
33	210110062	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat CRM	ks	2,000	0,00	0,00	0	
34	3850008000a	Schodiskový automat na DIN, 230V, (Např. CRM-4/230, ELKO EP alebo ekvivalent)	ks	2,000	0,00	0,00	0	
35	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	0,00	0,00	0	
36	262674	Ističe, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,000	0,00	0,00	0	
37	262677	Ističe PL 7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A,obj.č.: 262677	ks	1,000	0,00	0,00	0	
38	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	0,00	0,00	0	
39	1172950a	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Zvodiče prepätia SPD1+2 1-pólový	ks	1,000	0,00	0,00	0	
40	OST009	Montáž skrine rozvádzača, osadenie súčastí skrine	ks	1,000	0,00	0,00	0	
41	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	180,000	0,00	0,00	0	
42	21332020	KUMS-E-MF 20 TOPSPEED, Ohybná rúra, Toplevel, 750N/5cm, - 25°C až 60°C, PVC-U, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, Šedá, alebo ekvivalent	m	180,000	0,00	0,00	0	
43	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	20,000	0,00	0,00	0	
44	21332032	KUMS-E-MF 32 TOPSPEED, Ohybná rúra, Toplevel, 750N/5cm, - 25°C až 60°C, PVC-U, Samozhášavá, Oheňretardujúca, Zvnútra modrá, Šedá, alebo ekvivalent	m	20,000	0,00	0,00	0	
45	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	230,000	0,00	0,00	0	
46	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	230,000	0,00	0,00	0	
47	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	85,000	0,00	0,00	0	
48	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	82,000	0,00	0,00	0	
49	210010312	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	10,000	0,00	0,00	0	
50	3450910000	Krabica KO-97	ks	10,000	0,00	0,00	0	
51	173255	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka 2x2,5mm	ks	180,000	0,00	0,00	0	
52	173253	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka 3x2,5mm	ks	275,000	0,00	0,00	0	
53	273254	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka 4x2,5mm	ks	100,000	0,00	0,00	0	
54	273255	Elektroinštalčný materiál a prístroje - Svorka 5x2,5mm	ks	90,000	0,00	0,00	0	
55	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	6,000	0,00	0,00	0	
56	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	50,000	0,00	0,00	0	
57	3450612900	Svorka keramická lustrová 3x4	ks	50,000	0,00	0,00	0	
58	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	450,000	0,00	0,00	0	
59	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8	ks	250,000	0,00	0,00	0,000	0,003
60	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm	ks	200,000	0,00	0,00	0,000	0,008
61	210011304	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva	ks	60,000	0,00	0,00	0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektroinštalácia a bleskozvod

62	2830404500	Hmoždinka klasická 12 mm T12	ks	60,000	0,00	0,00	0,000	0,004
63	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	190,000	0,00	0,00		0
64	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	44,000	0,00	0,00		0
65	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	41,000	0,00	0,00		0
66	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000	0,00	0,00		0
67	774401	Spínač polozápustný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD) bez rámcčka	ks	41,000	0,00	0,00		0
68	774405.1	Prepínač polozápustný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD) bez rámcčka	ks	10,000	0,00	0,00		0
69	774451	Rámček pre spínače a zásuvky 1-násobný biely	ks	93,000	0,00	0,00		0
70	774452	Rámček pre spínače a zásuvky 2-násobný biely	ks	100,000	0,00	0,00		0
71	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	130,000	0,00	0,00		0
72	774396.1	Zásuvka polozápustná jednoduchá, AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP68/2) bez rámcčka	ks	130,000	0,00	0,00		0
73	210193070	Domova rozvodnica do 12 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	0,00	0,00		0
74	210193071	Domova rozvodnica do 24 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	10,000	0,00	0,00		0
75	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	20,000	0,00	0,00		0
76	3486301492	Svietidlo A žiarivkové prisadené, el. predradník, kryt, 1x22W, kompaktná žiarivka T-R (päťica G10q), AC 230V/50Hz, min. IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	20,000	0,00	0,00		0
77	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	15,000	0,00	0,00		0
78	428150	Svietidlo C exteriérové reflektorové nástenné, LED 20W, AC 230V/50Hz, min. IP44	ks	15,000	0,00	0,00		0
79	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	0,00	0,00		0
80	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	113,040	0,00	0,00	0,001	0,113
81	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	36,000	0,00	0,00		0
82	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	m	36,000	0,00	0,00	0,001	0,036
83	210220040	Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu	ks	10,000	0,00	0,00		0
84	3544247905	Svorka zemniaca ZSA 16; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,00	0,00		0
85	3544247910	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	10,000	0,00	0,00		0
86	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,00	0,00		0
87	3544247925	Štítko orientačný 1, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00		0
88	3544247930	Štítko orientačný 2, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00		0
89	3544247935	Štítko orientačný 3, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00		0
90	3544247940	Štítko orientačný 4, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00		0
91	3544247945	Štítko orientačný 5, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00		0
92	3544247950	Štítko orientačný 6-9, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,00	0,00	0,002	0,002
93	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	158,000	0,00	0,00		0
94	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	158,000	0,00	0,00	0,000	0,025
95	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	28,000	0,00	0,00		0
96	3544216500	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02	ks	28,000	0,00	0,00	0,000	0,005
97	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	5,000	0,00	0,00		0
98	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	5,000	0,00	0,00	0,001	0,007

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektroinštalácia a bleskozvod

99	3544216100	Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	5,000	0,00	0,00	0,012	0,062	
100	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	0,00	0,00		0	
101	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	10,000	0,00	0,00	0,000	0,004	
102	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	12,000	0,00	0,00		0	
103	3544219150	Svorka križová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	12,000	0,00	0,00	0,000	0,003	
104	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	36,000	0,00	0,00		0	
105	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	36,000	0,00	0,00	0,000	0,005	
106	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	0,00	0,00		0	
107	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	0,00	0,00	0,000	0,002	
108	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	0,00	0,00		0	
109	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	0,00	0,00	0,000	0,002	
110	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	18,000	0,00	0,00		0	
111	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	18,000	0,00	0,00	0,000	0,004	
112	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	0,00	0,00		0	
113	3544221350	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 B	ks	14,000	0,00	0,00	0,000	0,003	
114	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	0,00	0,00		0	
115	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	6,000	0,00	0,00	0,001	0,009	
116	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	0,00	0,00		0	
117	3544221950	Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 3	ks	12,000	0,00	0,00	0,000	0,004	
118	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	80,000	0,00	0,00		0	
119	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	80,000	0,00	0,00		0	
120	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica	ks	1,000	0,00	0,00		0	
121	SHH201505	OBO-5015057 prípojnica 1810	ks	1,000	0,00	0,00		0	
122	210220402	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	6,000	0,00	0,00		0	
123	5489511001	Výstražná tabuľka, text: Pri búрке je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy	ks	6,000	0,00	0,00		0	
124	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	195,000	0,00	0,00		0	
125	3544245350	Územňovacie vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	26,325	0,00	0,00	0,001	0,026	
126	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 010,000	0,00	0,00		0	
127	34103500850	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	650,000	0,00	0,00		0	
128	34103500851	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,000	0,00	0,00		0	
129	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 220,000	0,00	0,00		0	
130	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 220,000	0,00	0,00		0	
131	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	12,000	0,00	0,00		0	
132	3410350088	CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	12,000	0,00	0,00		0	
133	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	480,000	0,00	0,00		0	
134	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	480,000	0,00	0,00		0	
135	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	25,000	0,00	0,00		0	
136	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	25,000	0,00	0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,33	0

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-01 8 B.J.- Nižší štandard - Benkovce - Elektoinštalácia a bleskozvod

	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
137	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	55,000	0,00	0,00		0	
138	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	55,000	0,00	0,00		0	
139	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	6,101	0,00	0,00	1,000	6,101	
140	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	55,000	0,00	0,00		0	
141	2830002000	Fólia červená v m	m	55,000	0,00	0,00	0,000	0,012	
142	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	55,000	0,00	0,00		0	
143	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	55,000	0,00	0,00		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,00		6,11	0
		Montážne práce				0,00		6,440	0
		HZS							
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
144	HZS001	Revízie	ks	1,000	0,00	0,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00		0,000	0
		HZS				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		6,480	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-02 Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odborné el. zariadenie Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberteľ: Obec Benkovce

IČO: DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberteľ	Dodávateľ
----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-02 Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odborné el. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	16,6500	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	16,6500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	16,6500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO-02 Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odborné el. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
1	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	0,00	0,00		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
2	00010082682	ZMES BETONOVA TR.C 12/15	M3	7,000	0,00	0,00		0	
3	00010081830	Chranicka kab. HDPE 75 ohybna vlnita	M	160,000	0,00	0,00		0	
4	3457100240	Spojka nasúvacia FA - čierna 02075 FA	ks	30,000	0,00	0,00		0	
5	3410101381	1kV koncovky hlava 502K016-53(239) -50/150	ks	4,000	0,00	0,00		0	
6	3450117700	Poist.patron PN1 63A gG	ks	3,000	0,00	0,00	0,000	0	
7	10116222	RE 1.0 - 4x25 A DIN 1 P2, bez ističov		1,00	3,000	0,00	0,00	0	
8	00010076022	Riedidlo aplik.natieranim S 6006	L	0,300	0,00	0,00		0	
9	00010076032	Email synt.vrchny KD25/5300 zelený	L	0,400	0,00	0,00		0	
10	00010076033	Email synt.vrchny KD25/6200 žltý	L	0,400	0,00	0,00		0	
11	00010083379	Paska FeZn 30x4 mm zemniaca pozinkovana	KG	8,460	0,00	0,00		0	
12	3544224150	Územňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	7,500	0,00	0,00	0,001	0,008	
13	00010083383	Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyči	KUS	9,000	0,00	0,00		0	
14	00010083388	Svorka SR 03 uzemnovacia	KUS	12,000	0,00	0,00		0	
15	00010083406	Tyc ZT 2 uzemnovacia pozinkovana	KUS	9,000	0,00	0,00		0	
16	00010075659	Štítok káblový 90 X 50 mm	KUS	7,000	0,00	0,00		0	
17	3410350022	1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	200,000	0,00	0,00		0	
18	00010076372	Istic trojpol., char.B, 25A	KUS	9,000	0,00	0,00		0	
19	00010081744	FOLIA VYSTRAZNA PE CERVENA 330 x 0,6 mm	M	280,000	0,00	0,00		0	
20	00010075230	Kamen na oznacenie kabl. trasy 1 kV	KUS	2,000	0,00	0,00		0	
21	00010076026	Email synt.vrchny KD25/1000 biely	L	0,100	0,00	0,00		0	
22	00010076036	Email synt.vrchny KD25/8140 červený	L	0,100	0,00	0,00		0	
23	PM	Podružný materiál	%	32,920	0,00	0,00		0	
24	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	7,000	0,00	0,00	2,378	16,645	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO-02 Elektrická prípojka - SO-02.1- Elektrická prípojka NN, SO 02.2 - Odborné el. zariadenie

25	210010162	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	160,000	0,00	0,00	0	
26	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	4,000	0,00	0,00	0	
27	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,00	0,00	0	
28	210193057	Skriňa ER plastová trojfázová, jednotarifná, SPP2	ks	3,000	0,00	0,00	0	
29	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	0,00	0,00	0	
30	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	9,000	0,00	0,00	0	
31	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	3,000	0,00	0,00	0	
32	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	9,000	0,00	0,00	0	
33	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	0,00	0,00	0	
34	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	9,000	0,00	0,00	0	
35	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	7,000	0,00	0,00	0	
36	210902144	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	200,000	0,00	0,00	0	
37	210950203	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	180,000	0,00	0,00	0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,00	16,65	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
38	460200303	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	140,000	0,00	0,00	0	
39	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	280,000	0,00	0,00	0	
40	460560303	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	140,000	0,00	0,00	0	
41	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	8,000	0,00	0,00	0	
42	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	2,000	0,00	0,00	0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					0,00	0,000	0
	Montážne práce					0,00	16,650	0
	Celkom v EUR					0,00	16,650	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	4,0500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,0800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	6,1300	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	6,1400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,325	0,00	0,00		0	
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,325	0,00	0,00		0	
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,800	0,00	0,00		0	
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,800	0,00	0,00		0	
5	141720012	Neriadene zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 50 do 63 mm	m	23,000	0,00	0,00		0	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,920	0,00	0,00		0	
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,205	0,00	0,00		0	
8	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,700	0,00	0,00		0	
9	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	4,050	0,00	0,00	1,000	4,05	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		4,05	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,220	0,00	0,00	1,703	2,078	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		2,08	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
11	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	53,500	0,00	0,00		0	
12	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,700	0,00	0,00		0	
13	877313121r	Tvarovky pre kanalizačné potrubie (10% z ceny)	%	116,230	0,00	0,00		0	
14	877375144	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100	ks	1,000	0,00	0,00		0	
15	PREAM400/15	Navŕtavacia sedlová odbočka 160 - tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	0,00	0,00		0	
16	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	53,000	0,00	0,00		0	
17	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	1,000	0,00	0,00	0,000	0	
18	T05D2	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž.	ks	1,000	0,00	0,00		0	
19	KGSGK400/160	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	0,00	0,00		0	
20	894810012	Montáž prečerpavacej šachty dn1000	ks	1,000	0,00	0,00		0	
21	02200010	Prečerpávacia kanalizačná šachta 1000/1600-130m	ks	1,000	0,00	0,00		0	
22	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	2,000	0,00	0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMŔT							
23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,287	0,00	0,00		0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

99	PRESUNY HMŔT					0,00		0	0
	Práce HSV					0,00		6,130	0
	Montážne práce								
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
24 230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	0,00	0,00			0	
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00		0	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
25 460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	53,000	0,00	0,00			0	
26 2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	53,000	0,00	0,00	0,000		0,011	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					0,00		0,010	0
	Montážne práce					0,00		0,010	0
	Celkom v EUR					0,00		6,140	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 04 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	20,1900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,8800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	23,5700	0,0000
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	23,5800	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 04 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,800	0,00	0,00		0	
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	12,800	0,00	0,00		0	
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	12,800	0,00	0,00		0	
4	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,800	0,00	0,00		0	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,800	0,00	0,00		0	
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	8,277	0,00	0,00		0	
7	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	9,932	0,00	0,00	1,670	16,586	
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	0,00	0,00		0	
9	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	2,160	0,00	0,00	1,670	3,607	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		20,19	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,523	0,00	0,00	1,891	2,88	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		2,88	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
11	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 40x3,7 mm	m	20,000	0,00	0,00		0	
12	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	20,000	0,00	0,00		0	
13	117805	PET Koleno 90° PE100 SDR11 L D40	ks	3,000	0,00	0,00		0	
14	286530227200	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	0,739	0,00	0,00		0	
15	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	0,00	0,00		0	
16	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1-32	ks	1,000	0,00	0,00	0,002	0,002	
17	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4-2	ks	1,000	0,00	0,00	0,002	0,002	
18	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	0,00	0,00		0	
19	4227531182	Vodárenské armatúry Univerzálny navrtávací pás závitový výstup DN 100-1	ks	1,000	0,00	0,00	0,003	0,003	
20	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 25	m	15,000	0,00	0,00		0	
21	892241111	Ostatné práce na rúrov vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,00	0,00		0	
22	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	15,000	0,00	0,00		0	
23	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	0,00	0,00	0,432	0,432	
24	57382	Vodomerná šachta DN1200 v1900	ks	1,000	0,00	0,00		0	

Rozpočet 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce / SO 04 Vodovodná prípojka

25	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	0,00	0,00	0,059	0,059	
26	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop tuhý - ťažký pre domové prípojky	ks	1,000	0,00	0,00	0,006	0,006	
27	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	15,000	0,00	0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY					0,00	0,5	0
99		PRESUNY HMŔT							
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,517	0,00	0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT					0,00	0	0
		Práce HSV					0,00	23,570	0
		Práce PSV							
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
29	722150203	Potrubie z ocel. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	1,000	0,00	0,00	0,004	0,004	
30	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	0,00	0,00		0	
31	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta alebo ekvivalent, 5/4 FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	1,000	0,00	0,00		0	
32	722263416	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	0,00	0,00	0,003	0,003	
33	35068	Vodomerná zostava DN 5/4 prípojková so šraubením, kohútikmi, spätnou klapkou, voda a kanál	ks	1,000	0,00	0,00		0	
34	388240002100	Vodomer domový M100 KN ARTIST alebo ekvivalent Q3=6,3 L=260mm. DN25 R1 (závit G5/4) PN 16 T50°	ks	1,000	0,00	0,00		0	
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					0,00	0,01	0
		Práce PSV					0,00	0,010	0
		Montážne práce							
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
35	230203563	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	3,000	0,00	0,00	0,000	0	
36	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4	ks	3,000	0,00	0,00		0	
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00	0	0
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
37	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	15,000	0,00	0,00		0	
38	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	15,000	0,00	0,00	0,000	0,003	
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					0,00	0	0
		Montážne práce					0,00	0,000	0
0		HZS							
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
39	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	0,00	0,00		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					0,00	0,000	0
		HZS					0,00	0,000	0
		Celkom v EUR					0,00	23,580	0

Krycí list rozpočtu

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 05 Spevnené a ostatné plochy

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 7. 12. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Stavba 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 05 Spevnené a ostatné plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEŇ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	78,9300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	1,2700	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	80,2000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	80,2000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 7. 12. 2020

Zákazka 8 B.J. - Nižší štandard Benkovce

Objekt SO 05 Spevnené a ostatné plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1	451577879,1	Okrasný štrk hr. 100 mm	m2	14,984	0,00	0,00		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0	0
	5	SPEVNEÉ PLOCHY							
2	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	14,984	0,00	0,00	0,486	7,278	
3	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	70,645	0,00	0,00	0,716	50,613	
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	70,645	0,00	0,00	0,112	7,912	
5	5921952490	Dlažba HAKA 8N-normál alebo ekvivalent 20x16,5x8cm, sivá	m2	71,351	0,00	0,00	0,184	13,129	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		78,93	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
6	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,670	0,00	0,00		0	
7	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	55,217	0,00	0,00	0,023	1,27	
8	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,640	0,00	0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		1,27	0
	99	PRESUNY HMÔT							
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,863	0,00	0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		80,200	0
		Celkom v EUR				0,00		80,200	0