

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Miestná komunikácia						
SO 02 Parkovisko						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vetř Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 01.11.2018			
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vet</u> Miesto:				
Objekt SO 01 Miestná komunikácia				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	01.11.2018
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka

Objekt SO 01 Miestná komunikácia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 01.11.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				137,2100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				2 361,9100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				28,7900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				754,5900	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>3 282,5000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>3 282,5000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 01 Miestná komunikácia

<b>Odberateľ: Obec Sečovská Polianka</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 01.11.2018</b>					
<b>Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka</b>								
<b>Objekt SO 01 Miestná komunikácia</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	58,500				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	58,500				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	482,240				
1/A 1	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	482,240				
1/A 1	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	540,740				
1/A 1	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste	m3	540,740				
1/A 1	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	540,740				
1/A 1	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	1 081,480				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 400,600				
221/B 1	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	195,000				
221/B 1	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	195,000				
221/B 1	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového hr.vrstvy do 50 mm 0,098t	m2	195,000				
221/B 1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm, -0,12700t	m2	7 085,000			0,213	

**Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 01 Miestná komunikácia**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	3 021,000				
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 507,000				
231/A 2	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 507,000				
R/RE	979093111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	540,740				
S/S60	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	137,000			137,000	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>137,210</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
6/B 1	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	1 447,625				
13/B 1	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	1 447,625				
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 848,000			1 152,899	
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	1 205,600			227,943	
221/A 1	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm - chodníky	m2	843,000			196,849	
221/A 1	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.150 mm - pojazdná pl.	m2	775,000			250,937	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	14 560,000			8,882	
221/B 1	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 447,625				
221/B 1	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 028,625				
221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1 447,625				
221/C 1	572713112	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	510,120			524,403	
R/RE	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 280,000				

**Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 01 Miestná komunikácia**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 618,000				
R/RE	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	615,000				
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>2 361,910</b>	<b>0,000</b>
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>						
221/C 1	899232111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením / zvýšením mreže (poklopu)	ks	79,000			26,072	
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50+ napojenie do šachty	ks	6,000			2,047	
S/S50	5524360050	Vpusť uličný, trieda D-400 kN	ks	6,000			0,672	
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>					<b>28,790</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000			0,907	
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 100,000			0,099	
221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 100,000			0,044	
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000			0,020	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000			0,010	
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 100,000				
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	30,000				
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	830,000			81,307	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	2 184,000			358,242	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	120,560			265,363	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	3 014,000			0,060	

## Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 01 Miestná komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	7 085,000				
R/RE	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000				
R/RE	000600053	Vytýčenie inžinierskych sietí	súb.	1,000				
R/RE	4044781420	P1 „Daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	2,000				
R/RE	4044789520	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000				
R/RE	59217451001	Obrubník betónový 100x20x10 cm	kus	838,300				
R/RE	915914111	Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení (montáž, osadenie, demontáž)	súb.	1,000				
S/S40	4044777000	Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m	ks	4,000			0,006	
S/S40	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	8,000				
S/S40	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	4,000				
S/S70	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	2 205,840			48,528	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>754,590</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 462,226				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>3 282,500</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/C 1	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	1 100,000				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					<b>0,000</b>	0,000



Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 01 Miestná komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV					0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>3 282,500</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Vet</u> Miesto:							
Objekt SO 02 Parkovisko							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	01.11.2018			
Odberateľ: Obec Sečovská Polianka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sečovská Polianka

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka

Objekt SO 02 Parkovisko

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 01.11.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				7,7300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				358,2800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				54,3800	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>420,3900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>420,3900</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 02 Parkovisko

<b>Odberateľ: Obec Sečovská Polianka</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 01.11.2018</b>					
<b>Stavba Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka</b>								
<b>Objekt SO 02 Parkovisko</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	210,000				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	100,000				
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,000				
1/A 1	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	40,000				
1/A 1	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	244,000				
1/A 1	162501123	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenj ceste	m3	244,000				
1/A 1	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	244,000				
1/A 1	171209002	Poplatok za uskladnenie sypaniny	t	244,000				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	488,000				
221/B 1	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.40 mm, -0,12700t	m2	210,000			0,006	
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	104,000				
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000				
231/A 2	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000				

**Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 02 Parkovisko**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	9790931111	Uloženie výkopku na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	244,000				
S/S60	5812110000	Ornica, vrátane dopravy na stavenisko	t	7,727			7,727	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>7,730</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
6/B 1	9790931111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	41,750				
13/B 1	979089012	Poplatok za uskladnenie SO	t	488,000				
221/A 1	5642611111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	840,000			340,040	
221/A 1	5648311111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm (lôžko pod obruby)	m2	10,200			1,929	
221/A 1	5732111111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 260,000			0,769	
221/B 1	979082213	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,750				
221/B 1	979082219	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	375,750				
221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,750				
221/C 1	5727131112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	15,120			15,543	
R/RE	5771341111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	630,000				
R/RE	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	420,000				
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>358,280</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						
221/A 1	9140011111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000			0,227	
221/A 1	9157111111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	250,000			0,023	

## Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 02 Parkovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	250,000			0,010	
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	250,000				
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	170,000			27,885	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,200			22,451	
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm - pozdĺž exist. parkoviska	m	104,000			0,002	
221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	420,000				
R/RE	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000				
R/RE	000600053	Vytýčenie inžinierskych sietí	súb.	1,000				
R/RE	4044789670	IP13a „Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000				
R/RE	915914111	Dočasné dopravné značenie - označenie obchádzok a obmedzení (montáž, osadenie, demontáž)	súb.	1,000				
S/S40	4044777000	Stĺpik pre dopravnú značku - Zn, f60 mm / 2,5 m	ks	1,000			0,001	
S/S40	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	2,000				
S/S40	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	1,000				
S/S70	5921745100	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x26 cm	ks	171,700			3,777	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>54,380</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	555,139				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>420,390</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Stavebné úpravy a udržiavacie práce MK na Veternej ulici v obci Seč. Polianka / SO 02 Parkovisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>420,390</b>	<b>0,000</b>