

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Prestavba - severná tribúna - ASR						
Prestavba - severná tribúna - ZTI						
Prestavba - severná tribúna - ÚK						
Prestavba - severná tribúna - ELI						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drh Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 18.11.2018			
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR									
Ks:									
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 18.11.2018					
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225							
DIČ:									
Dodávateľ:		IČO:							
DIČ:									
Projektant:		IČO:							
DIČ:									
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6			
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18.11.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene j haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				24,2400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,2500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				9,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>34,9800</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,4600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ				0,2200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				17,1700	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
MALBY				0,2000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>18,0600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>53,0400</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR**

Odberateľ: MBB a. s.				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 18.11.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>						
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
1	11/A 1	311272120	Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent	m3	24,279			23,028	
2	11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, dĺžky 1290 mm	ks	5,000			0,352	
3	11/A 1	342272121	Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent	m2	4,350			0,518	
4	S/S70	5953170213	Dodávka : YTONG alebo ekvivalent - Nosný preklad rozmer š.200mm dl.1290 mm	ks	5,000			0,340	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>24,240</b>	<b>0,000</b>
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
5	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,109			0,244	
6	11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,420			0,004	
7	11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,420				
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,250</b>	<b>0,000</b>
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
8	11/A 1	612421637	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	232,112			9,354	
9	11/A 1	631313611	Betónová zálievka z prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,021			0,046	
10	11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	5,000			0,088	

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	R/RE	5533192701	Dodávka : Zárubňa ocelová 1000/1970	ks	1,000				
12	R/RE	612421647	Cementový špic stien vnútorný	m2	232,112				
13	R/RE	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťkou brúsená do hladka	m2	232,112				
14	S/S50	5533198700	Dodávka : Zárubňa ocelová CGU 900/1970	ks	4,000			0,058	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>9,550</b>	<b>0,000</b>
			OSTATNÉ PRÁCE						
15	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	594,650			0,910	
16	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	594,650			0,030	
17	13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	4,060				
18	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,467				
19	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,203				
20	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,467				
21	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,335				
22	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,467				
			OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,940</b>	<b>0,000</b>
			PRESUNY HMÔT						
23	11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	87,013				
			PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce HSV</b>					<b>34,980</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce PSV</b>						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
24	711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,441				
25	R/RE	711111006	M+D Izolačný náter dvojnásobný SANIFLEX SCHONBURG alebo ekvivalent	m2	440,589				
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>DREVOSTAVBY</b>						
26	763	763135003	M+D Sádrokartónový podhľad kazetový 600/600 aj s nosnou konštrukciou	ks	516,320				
27	763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,590				
			DREVOSTAVBY					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>						
28	766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	5,000				
29	766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089				
30	R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970	ks	4,000				
31	R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/1970	ks	1,000				
32	R/RE	766694125	M+D Parapetná doska na báze dreva povrchová úprava obloženie fóliou 220/20	m	14,400				
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
33	767/A 3	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zvaraním	m2	83,482			0,012	
34	767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,665				
35	R/RE	553000023	Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pletivových panelov	m2	83,482				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
36	R/RE	553000024	Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov	ks	6,000				
37	R/RE	767133020	M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spŕch s umyvateľným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat.	m2	77,280				
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,010	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
38	771/A 1	771575108	Montáž podláh z dlaždíc GRES ukladanie do tmelu	m2	87,370			0,463	
39	771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,245				
40	R/RE	597772004	Dodávka : Gresová dlažba protišmyková ukladaná do tmelu	m2	89,117				
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,460	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
41	775/A 2	776591000	Položenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov	m2	507,280			0,223	
42	775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,983				
43	R/RE	2841291520	Dodávka : Peniazková guma čierna COBADOT alebo ekvivalent š.1200 mm výšky 3 mm	m2	522,498				
			PODLAHY POVLAKOVÉ					0,220	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
44	771/A 2	781441012	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek GRES veľkoplôšné ukladané do tmelu	m2	440,589			17,170	
45	771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	43,758				
46	R/RE	597781005	Dodávka : Vnútorný obklad stien z GRESU veľkoplôšný lepený tmelom	m2	449,401				
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					17,170	0,000
			NÁTERY						



Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
47	783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,000			0,001	
48	783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,000			0,000	
49	783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,000			0,000	
			<b>NÁTERY</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>MALBY</b>						
50	784/A 1	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal alebo ekvivalent jednofarebné dvojnás.neotierateľné výšky do 3,80 m	m2	1 096,053			0,197	
			<b>MALBY</b>					<b>0,200</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce PSV</b>					<b>18,060</b>	<b>0,000</b>
			<b>Montážne práce</b>						
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
51	R/R 0	924100015	VZT - vid' podrobný rozpočet - príloha č. 1 výkazu výmer	kpl	1,000				
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					<b>0,000</b>	0,000
			<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>53,040</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:				
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	18.11.2018	
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225		
DIČ:				
Dodávateľ:		IČO:		
DIČ:				
Projektant:		IČO:		
DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18.11.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0400	0,0000
Práce PSV				<b>0,0400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0400</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI

Odberateľ: MBB a. s.				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 18.11.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV						
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
1	721	725129202	Montáž pisoárov keramických	súbor	12,000				
2	721	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	12,000				
3	721	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	6,000				
4	721	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000				
5	721/A 5	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000			0,012	
6	721/A 5	725219201	Montáž umyvadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000			0,022	
7	721/A 5	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	26,000			0,007	
8	721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,347				
9	P/PE	137850	Umyvadlo ker biele Zita 1335.0 alebo ekvivalent	kus	10,000				
10	P/PE	3A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA alebo ekvivalent	kus	6,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	P/PE	410100	Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8	kus	26,000				
12	P/PE	5C0101	Urínál DOMINO 4110.0 alebo ekvivalent , biela	kus	12,000				
13	P/PE	5D0301	Splachovač pisoarový Schel alebo ekvivalent	kus	12,000				
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,040	0,000
			<b>Práce PSV</b>					0,040	0,000
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,040</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr					Miesto:	
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK						
						Ks:
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa 18.11.2018	
Odberateľ: MBB a. s.				IČO: 36039225		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14				19		
15				20	Spolu	
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
				22	DPH 20% z	
				23	DPH 0% z	
				24	Spolu v EUR	
				<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18.11.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce PSV</b>					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0200	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0300</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK

Odberateľ: MBB a. s.				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 18.11.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce PSV</b>						
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
1	731/A 4	734209115	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	4,000			0,000	
2	731/A 4	734291113	Kohút plniaci a vypušťací G1/2	kus	11,000			0,005	
3	731/A 4	998734103	Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m	t	0,060				
4	P/PC	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	22,000				
5	P/PE	734PC	Radiátorový ventil priamy Herz TS-90V alebo ekvivalent DN 15	kus	11,000				
6	P/PE	734PC	Skrutkovanie uzatváratelné priame DN15	kus	11,000				
7	P/PE	734PC	Termostatická hlavica typ B	kus	11,000				
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
8	731	7351531PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 11K-600/600 alebo ekvivalent	kus	5,000				
9	731	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/600 alebo ekvivalent	kus	4,000				
10	731	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/800 alebo ekvivalent	kus	1,000				
11	731	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/900 alebo ekvivalent	kus	1,000				
12	731	PC	Uchytenie radiátorov	sada	11,000				



Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ÚK

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	731/A 5	735158120	Tlakova skúška telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	11,000				
14	731/A 5	735159523	Montáž panelových telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	11,000			0,022	
15	731/A 5	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 6 m	t	0,360				
16	731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilov s termostát ovládaním	kus	22,000				
17	P/PE	1	Vykurovací skúška	hod	36,000				
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					<b>0,020</b>	0,000
			<b>Práce PSV</b>					<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,030</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba <u>Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dr</u> Miesto:				
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	18.11.2018	
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225		
DIČ:				
Dodávateľ:		IČO:		
DIČ:				
Projektant:		IČO:		
DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: MBB a. s.

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 18.11.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevene haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Odberateľ: MBB a. s.				Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ:				Dátum: 18.11.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie									
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1	921	210120601	Montáž odpojovacích poistiek 3-pól, 10kV, ručný pohon	kus	1,000				
2	921	210201081	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP54-66	kus	70,000				
3	921	213290152	Montáž zdroja ZAS	hod	4,000				
4	921	213290153	Montáž senzora APIS	hod	14,000				
5	921/M21	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	690,000				
6	921/M21	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	534,000				
7	921/M21	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	29,000				
8	921/M21	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm <sup>2</sup> , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	197,000				
9	921/M21	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	kus	29,000				
10	921/M21	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	kus	197,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11	921/M21	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	21,000				
12	921/M21	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	18,000				
13	921/M21	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	8,000				
14	921/M21	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	54,000				
15	921/M21	210120103	Montáž vložky poistkovej, nožová PC	kus	3,000				
16	921/M21	210200040	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prisadené stropné	kus	16,000				
17	921/M21	210200058	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	7,000				
18	921/M21	210200059	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	48,000				
19	922/M22	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	kus	1 100,000				
20	R/RE	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	7,000				
21	R/RE	AN36597	Senzor APIS 4K1 alebo ekvivalent	kus	14,000				
22	P/PE	2M00246	Svietidlo stropné a nástenné I2D BRO38 WH 2D4pin 1x38W, IP54 alebo ekvivalent	kus	24,000				
23	P/PE	350A801	Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	21,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
24	P/PE	363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	18,000				
25	P/PE	374A801	Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	8,000				
26	P/PE	3E0163	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 / 23W W IP 54 alebo ekvivalent	kus	7,000				
27	P/PE	3M00051	Svietidlo žiarivkové A2367PM FL 2x36W, IP66 alebo ekvivalent	kus	70,000				
28	P/PE	420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent	kus	54,000				
29	P/PE	5656O03	Odpínač lištový 3-pól pre poistky 1 - 11223 : FD1-33/LM, 3-pól ovládanie	kus	1,000				
30	P/PE	5702O35	Poistková vložka nožová PHNA1 : 40456 - 200A gG	kus	3,000				
31	P/PE	5O0220	Žiarivka lineárna L 36W/827 25X1 LF	kus	140,000				
32	P/PE	608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná, šedá	kus	29,000				
33	P/PE	620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny	kus	197,000				
34	P/PE	710I002	Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely	m	690,000				
35	P/PE	710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	m	244,000				
36	P/PE	710I006	Lišta el-inšt PVC minižľab 035587 : MIK 16/40, biely	m	290,000				

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
37	P/PE	8S00368	Svietidlo núdzové MULTISIGNAL 18W.1 NM-M / 1h IP20 alebo ekvivalent	kus	16,000				
38	P/PE	8S0779	Svietidlo TONDO 25/G 55740 1 x 18W IP 44 tr. ochr. II alebo ekvivalent	kus	15,000				
39	P/PE	8S08001	Svietidlo FOLIO 57745, 1 x 23W, IP 44 alebo ekvivalent	kus	9,000				
40	P/PE	8S0881	Snímač pohybu BUSCH-WACHTER MASTER 220 alebo ekvivalent	kus	7,000				
41	P/PE	AN36006	Hmoždinka HL 8 + skrutka	kus	1 100,000				
42	P/PE	AN36596	Zdroj ZAS 50/12 alebo ekvivalent	kus	4,000				
43	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,0000				
44	921	213280061	Podružný materiál	%	3,0000				
45	921	213280062	Zaobstarávací prírážka	%	10,0000				
46	921	213280064	Prirážka na dopravu	%	3,6000				
47	921	213280065	Prirážka na presun	%	1,0000				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
			Montážne práce					0,000	0,000
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>