

Krycí list stavby

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 192 681,31	2 146 654,09	4 339 335,39	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			4 339 335,39	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 339 335,39
					22	DPH 20% z	4 339 335,39 867 867,08
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	5 207 202,47
					F		

Odberateľ

Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice


J. Orkay

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 – Durdínová, Hybeľ, Breh SO01a – Durdínová	1 332 353,92					1 332 353,92
SO 01 – Durdínová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh	808 789,31					808 789,31
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou	75 111,34					75 111,34
SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav	184 374,43					184 374,43
SO 05 – Nové Ústie	560 615,86					560 615,86
SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste	1 102 898,99					1 102 898,99
SO 08 – Chodníky na cintorínoch	275 191,54					275 191,54
Celkom bez DPH	4 339 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 335,39
DPH 20% z	867 867,08					867 867,08
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR	5 207 202,47					5 207 202,47


EUROVIA [®]
 VINCI
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

J. Orlov

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurďinová

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.


IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 332 353,92	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20 1 332 353,92
						22	DPH 20% z 1 332 353,92 266 470,78
						23	DPH 0% z 0,00 0,00
						24	Spolu v EUR 1 598 824,70
						F	

Odberteľ

26 Dodávateľ



J. Orhan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurdínová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurdínová

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	104 504,80	12 990,45	117 495,25	0,7100	6 760,9900
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 519,76	8 948,50	17 468,26	528,5400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	219 349,76	529 852,97	749 202,73	7 885,5900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	35 110,28	1 142,68	36 252,96	73,7500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	304 834,52	89 286,85	394 121,37	1 928,5800	0,0000
PRESUNY HMÔT	17 813,35	0,00	17 813,35	0,0000	0,0000
Práce HSV	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	10 417,1700	6 760,9900
Celkom v EUR	690 132,47	642 221,45	1 332 353,92	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** ⁹
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orhan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01a – Ďurďinová

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "rozš.chodníka 444.00*0.47	m3	208,680	5,35		1 116,44		0	
				208,680						
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	208,680	0,53		110,60		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	208,680	4,69		978,71		0	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 "ku park.obrubníkom 359.04*0.20	m3	71,808	2,21		158,70		0	
				71,808						
5	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením "pri obrubn.parkových 897.60*0.40	m2	359,040	0,41		147,21		0	
				359,040						
6	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením 2750	m2	2 750,000	0,41		1 127,50		0	
				2 750,000						
7	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	2 750,000	2,00		5 500,00		0	
8	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t "zámk.dlažba 3.0+65.10+12.3+103.3	m2	183,700	5,17		949,73		0	47,762
				183,700						
9	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	98,000	5,35		524,30		0	23,030
10	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t "zámk.dlažba-šlrk+zemina 183.70 "chodník -šlrk+zemina 3239 "bet. povrch 126 "bet. panely 20	m2	3 568,700	5,40		19 270,98		0	1 998,472
				183,700						
				3 239,000						
				126,000						
				20,000						
11	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostého hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2 7.2+27.25	m2	34,450	10,70		368,62		0	17,225
				34,450						
12	11315131R01	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm "chodník 3239	m2	3 239,000	2,09		6 769,51	0,000	0,097	735,253
				3 239,000						
13	11315131R02	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm "asfalt. komunikácia 17517.00	m2	17 517,000	1,78		31 180,26	0,000	0,526	3 153,060
				17 517,000						
14	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t "cestný obrubník 5281	m	5 281,000	5,47		28 887,07		0	765,745
				5 281,000						
15	113208101	Vytrhanie betónových záhonových obrúb vr. bet. lôžka 511	m	511,000	5,47		2 795,17		0	20,440
				511,000						
16	180405114	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	2 750,000	1,62		4 455,00		0	
17	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	2 750,000	0,06		165,00		0	
18	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka 2750*0.15	m3	412,500		29,48	12 160,50		0	
				412,500						

19	0057211100	Trávové semeno - dodávka	kg	82,500		10,06	829,95	0,001	0,083	
		2750*0.03		82,500						
1		ZEMNÉ PRÁCE			104 504,80	12 990,45	117 495,25		0,710	6760,99
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
20	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	3 264,000	2,59	2,70	17 266,56	0,162	528,507	
		"zámk.dlažba								
		3264		3 264,000						
21	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šířky geotextílie do 3 m	m2	100,000	0,66		66,00	0,000	0,028	
		"asfaltbet komun.								
		100		100,000						
22	693665141	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová PINEMAX 200	m2	115,000		1,18	135,70		0	
		100*1.15		115,000						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			8 519,76	8 948,50	17 468,26		528,540	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
23	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	3 264,000	3,62	4,69	27 123,84	0,368	1202,262	
		"zámk.dlažba								
		3264		3 264,000						
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhuľnením, hr.po zhuľnení 150 mm	m2	3 264,000	3,63	7,56	36 524,16	0,280	913,724	
		"zámk.dlažba								
		3264		3 264,000						
25	569231111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm (alter použ. z podkl vrstiev 50%)	m2	1 529,000	2,27	2,40	7 140,43	0,202	309,47	
		"pri cestn.obrubn.								
		3058*0.50		1 529,000						
26	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný, PI, CBP v množstve do 0,80 kg/m2	m2	100,000	1,06		106,00	0,006	0,601	
		"asfalt.bet.komun. nová								
		100		100,000						
27	573211111	Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	34 532,000	0,74		25 553,68	0,001	21,065	
		"asfalt.bet.kom.								
		100		100,000						
		"1.vrstva								
		17216		17 216,000						
		"2.vrstva								
		17216		17 216,000						
28	577133211	Betón asfaltový po zhuľnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS), hr. 40 mm	m2	17 617,000	2,85	12,50	270 420,95	0,106	1872,159	
		100		100,000						
		"asfalt. komunikácia								
		17517.00		17 517,000						
29	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopĺňovania dlažby a spárovania pieskom	m2	3 264,000	20,05	2,27	72 852,48	0,112	365,568	
		3264		3 264,000						
30	5648661111	Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhuľnením, hr.po zhuľnení 230 mm	m2	100,000	3,79	11,60	1 539,00	0,425	42,53	
		"asfalt.bet.komun.- nová								
		100		100,000						
31	573210111	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	100,000	11,74	13,56	2 530,00	0,397	39,7	
		"asfalt.bet.komun.nová								
		100		100,000						
32	577143201	Betón asfaltový po zhuľnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávací vrstva	m2	17 316,000	2,85	11,51	248 657,76	0,151	2614,716	
		"asfalt.bet.komun.								
		17216		17 216,000						
		"nová komunikácia								
		100		100,000						
33	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	3 427,200		16,56	56 754,43	0,147	503,798	
		3264*1.05		3 427,200						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			219 349,76	529 852,97	749 202,73		7 885,590	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								

34	8993311R01	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	164,000	138,34	6,34	23 727,52	0,420	68,864	
		"vpustí" cestná dažďová								
		30+5+3+7+3+4+7		59,000						
		"kanalizačná								
		45+14+12+9+3+6+16		105,000						
35	9197944R1	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov vs plochou do 2 m2 vr. dopilovania dlažby	ks	3,000	61,03	3,69	194,16	1,628	4,885	
		136		136,000						
36	83137901R01	Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí, - očistenie pre opätovné osadenie	ks	167,000	73,29	0,55	12 331,28		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			35 110,28	1 142,68	36 252,96		73,750	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
37	915711111	Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým slúdeným plastom	m	2 590,000	5,16		13 364,40	0,000	0,233	
38	915719111	Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	2 590,000	0,29		751,10	0,000	0,104	
39	915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo z náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m	2 590,000	0,29		751,10		0	
40	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovaní	m	1 940,000	14,74		28 595,60	0,098	190,042	
		1940		1 940,000						
41	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	377,000	0,24	108,35	40 938,43	2,201	829,811	
		"cestn.obrub								
		3058.00*0.20*0.25		152,900						
		"nábeh.obrub.								
		1747*0.30*0.25		131,025						
		"prechod.obrub.								
		465*0.30*0.25		34,875						
		"park.obrub.								
		1940*0.20*0.15		58,200						
42	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	6 760,987	11,62		78 562,67		0	
43	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začalých 5 km nad 5 km	t	6 760,987	1,55		10 479,53		0	
		6760.987		6 760,987						
44	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6 760,987	2,21		14 941,78		0	
45	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	4 991,000	17,69		88 290,79	0,089	441,704	
		"cestný skosený								
		3508.00		3 508,000						
		"cestný nábehový								
		411.0		411,000						
		"cestný prechod								
		1072.00		1 072,000						
46	979087214	Poplatok za skládku vybraných hmôt (zemina, sut)	t	2 492,483	12,53		31 230,81		0	
		"celkom								
		6760.987		6 760,987						
		"odpoč.živič.hmoty								
		-4268.504		- 4 268,504						
47	979087215	Poplatok za skládku vybraných hmôt- živичné (17517*0.203)+(3139*0.227)	t	4 268,504	8,85		37 776,26		0	
				4 268,504						
48	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	3 119,160		6,13	19 120,45	0,085	265,129	
		3058.0*1.02		3 119,160						
49	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	1 781,940		7,19	12 812,15	0,065	115,826	
		1747*1.02		1 781,940						
50	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	474,300		23,37	11 084,39	0,085	40,221	
		465*1.02		474,300						
51	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	1 978,800		2,74	5 421,91	0,023	45,512	
		1940*1.02		1 978,800						
9		OSTATNÉ PRÁCE			304 834,52	89 286,85	394 121,37		1 928,580	0
99		PRESUNY HMÔT								

52	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 417,162	1,71		17 813,35		0	
	99	PRESUNY HMÔT			17 813,35	0,00	17 813,35		0,000	0
		Práce HSV			690 132,47	642 221,45	1 332 353,92		10 417,170	6760,99
		Celkom v EUR			690 132,47	642 221,45	1 332 353,92		0,000	0


EUROVIA®
VINE
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

F. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.


IČO: 31651518

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV	690 132,47	425 776,35	808 789,31	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			808 789,31	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	808 789,31
					22	DPH 20% z 808 789,31	161 757,86
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	970 547,17
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	50 130,56	7 558,08	57 688,64	0,4300	2 870,7100
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	777,11	954,61	1 731,72	39,7300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	106 377,25	327 226,86	433 604,11	4 053,0600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	23 047,37	749,95	23 797,32	49,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	192 298,65	89 286,85	281 585,50	1 928,3200	0,0000
PRESUNY HMÔT	10 382,02	0,00	10 382,02	0,0000	0,0000
Práce HSV	383 012,96	425 776,35	808 789,31	6 071,3500	2 870,7100
Celkom v EUR	383 012,96	425 776,35	808 789,31	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** ⁹
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orlik

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 01 – Ďurďinová, Hybeľ, Breh SO01b – Hybeľ, Breh

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "po odstášení štrk. lôžka 119*0.47	m3	55,930	5,35		299,23		0	
				55,930						
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	55,930	0,53		29,64		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	55,930	4,69		262,31		0	
4	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 "ku park.obrubníkom 359.04*0.20	m3	71,808	2,21		158,70		0	
				71,808						
5	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuŕnením "pri obrubn.parkových 897.60*0.40	m2	359,040	0,41		147,21		0	
				359,040						
6	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuŕnením - zatrávnenie	m2	1 600,000	0,41		656,00		0	
7	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 600,000	2,00		3 200,00		0	
8	113106122	Rozobratie chodníka z panelov komunikácií pre peších z kamenných dlaždíc alebo dosiek s premiestnením hmôt na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na auto 85*42.2	m2	127,200	7,14		908,21		0	30,528
				127,200						
9	113107122	Odsránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 200 mm s plochou do 200 m2	m2	119,000	5,35		636,65		0	27,965
10	113107123	Odsránenie podkladov alebo krytov z kameniva drveného hrúbky do 300 mm s plochou do 200 m2 "s pod bet. panelov chodník (83.8+42.2)	m2	126,000	5,35		674,10		0	50,400
				126,000						
11	11315131R02	Frézovanie živčného krytu alebo podkladu hrúbky do 80 mm	m2	12 838,000	1,78		22 851,64	0,000	0,385	2 310,840
12	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t "cestný obrubník 3068	m	3 068,000	5,47		16 781,96		0	444,860
				3 068,000						
13	113208101	Vytrhanie betónových záhonových obrúb vr. bet. lôžka 153	m	153,000	5,47		836,91		0	6,120
				153,000						
14	180405114	Založenie trávniká výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 600,000	1,62		2 592,00		0	
15	185803211	Uvalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 600,000	0,06		96,00		0	
16	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka 1600*0.15	m3	240,000		29,48	7 075,20		0	
				240,000						
17	0057211100	Trávové semeno - dodávka 1600*0.03	kg	48,000		10,06	482,88	0,001	0,048	
				48,000						
1		ZEMNÉ PRÁCE			50 130,56	7 558,08	57 688,64		0,430	2870,71
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
18	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého "zámk.dlažba 245	m2	245,000	2,59	2,70	1 296,05	0,162	39,67	
				245,000						
19	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m "asfaltbet.komun. 216	m2	216,000	0,66		142,56	0,000	0,06	
				216,000						
20	693665141	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová PINEMAX 200	m2	248,400		1,18	293,11		0	

		216*1.15		248,400						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			777,11	954,61	1 731,72		39,730	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
21	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	245,000	3,62	4,69	2 035,95	0,368	90,243	
		"zámk.dlažba								
		245		245,000						
22	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	245,000	3,63	7,56	2 741,55	0,280	68,585	
		"zámk.dlažba								
		245		245,000						
23	569231111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm (alter.použ. z podkl.vrstiev 50%)	m2	1 529,000	2,27	2,40	7 140,43	0,202	309,47	
		"pri cestn.obrubn.								
		3058*0.50		1 529,000						
24	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný, Pí, CBP v množstve do 0,80 kg/m2	m2	216,000	1,06		228,96	0,006	1,298	
		"asfalt.bet.komun. nová								
		216		216,000						
25	573211111	Postrek asfaltový spojovací, PS-A, CBP v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25 632,000	0,74		18 967,68	0,001	15,636	
		"asfalt.bet.kom.								
		216		216,000						
		"1.vrstva								
		12708		12 708,000						
		"2.vrstva								
		12708		12 708,000						
26	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS), hr. 40 mm	m2	12 924,000	2,85	12,50	198 383,40	0,106	1373,433	
		"asfalt.bet.komun.								
		12708		12 708,000						
		216		216,000						
27	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopilovania dlažby a špárovania pieskom	m2	245,000	20,05	2,27	5 468,40	0,112	27,44	
		245		245,000						
28	5648661111	Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m2	216,000	3,79	11,60	3 324,24	0,425	91,865	
		"asfalt.bet.komun. - nová								
		216		216,000						
29	573210111	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	216,000	11,74	13,56	5 464,80	0,397	85,752	
		"asfalt.bet.komun.nová								
		216		216,000						
30	577143201	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávací vrstva	m2	12 924,000	2,85	11,51	185 588,64	0,151	1951,524	
		"asfalt.bet.komun.								
		12708		12 708,000						
		"nová komunikácia								
		216		216,000						
31	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	257,250		16,56	4 260,06	0,147	37,816	
		245*1.05		257,250						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			106 377,25	327 226,86	433 604,11		4 053,060	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
32	8993311R01	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	107,000	136,34	6,34	15 480,76	0,420	44,929	
		"vpust' cestná dažďová								
		1+2+17+25+4		49,000						
		"kanalizačná								
		2+3+4+18+24+7		58,000						
33	9197944R1	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov vs plochou do 2 m2 vr. dopilovania dlažby	ks	3,000	61,03	3,69	194,16	1,628	4,885	
		136		136,000						
34	83137901R01	Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí, - očistenie pre opätovné osadenie	ks	110,000	73,29	0,55	8 122,40		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			23 047,37	749,95	23 797,32		49,810	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
35	915711111	Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým sludným plastom	m	563,000	5,16		2 905,08	0,000	0,051	

36	915719111	Príplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	563,000	0,29		163,27	0,000	0,023	
37	915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m	563,000	0,29		163,27		0	
38	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	1 940,000	14,74		28 595,60	0,098	190,042	
		1940		1 940,000						
39	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	377,000	0,24	108,35	40 938,43	2,201	829,811	
		"cestn.obrub								
		3058.00*0.20*0.25		152,900						
		"nábeh.obrub.								
		1747*0.30*0.25		131,025						
		"prechod.obrub.								
		465*0.30*0.25		34,875						
		"park.obrub.								
		1940*0.20*0.15		58,200						
40	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 870,713	11,62		33 357,69		0	
41	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 870,713	1,55		4 449,61		0	
		2870.713		2 870,713						
42	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 870,713	2,21		6 344,28		0	
43	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	4 991,000	17,69		88 290,79	0,089	441,704	
		"cestný skosený								
		3508.00		3 508,000						
		"cestný nábehový								
		411.0		411,000						
		"cestný prechod								
		1072.00		1 072,000						
44	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut)	t	688,253	12,53		8 623,81		0	
		"celkom								
		2870.713		2 870,713						
		"odpoč.živič.hmoty								
		-2182.46		- 2 182,460						
45	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živичné	t	2 182,460	8,85		19 314,77		0	
		12838*0.17		2 182,460						
46	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	3 119,160		6,13	19 120,45	0,085	265,129	
		3058.0*1.02		3 119,160						
47	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	1 781,940		7,19	12 812,15	0,065	115,826	
		1747*1.02		1 781,940						
48	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	474,300		23,37	11 084,39	0,085	40,221	
		465*1.02		474,300						
49	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	1 978,800		2,74	5 421,91	0,023	45,512	
		1940*1.02		1 978,800						
9		OSTATNÉ PRÁCE			192 298,65	89 286,85	281 585,50		1 928,320	0
99		PRESUNY HMÔT								
50	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 071,358	1,71		10 382,02		0	
99		PRESUNY HMÔT			10 382,02	0,00	10 382,02		0,000	0
		Práce HSV			383 012,96	425 776,35	808 789,31		6 071,350	2870,71
		Celkom v EUR			383 012,96	425 776,35	808 789,31		0,000	0



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orkán

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	30 298,53	44 812,81	75 111,34	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			75 111,34	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	75 111,34
					22	DPH 20% z 75 111,34	15 022,27
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	90 133,61
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. onka

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 253,14	148,80	4 401,94	0,0600	422,6200
SPEVNENÉ PLOCHY	13 170,84	43 905,86	57 076,70	477,3700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	634,89	20,67	655,56	1,2600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	11 391,08	737,48	12 128,56	17,5600	0,0000
PRESUNY HMÔT	848,58	0,00	848,58	0,0000	0,0000
Práce HSV	30 298,53	44 812,81	75 111,34	496,2500	422,6200
Celkom v EUR	30 298,53	44 812,81	75 111,34	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orlik

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04b – Ústie nad Priehradou

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	181201102	Úprava plánu na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením "pri obrubn.parkových 10*0.40	m2	4,000	0,41		1,64		0	
2	181201102	Úprava plánu na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením - zatrávnenie (10+53)*0.5	m2	31,500	0,41		12,92		0	
3	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	31,500	2,00		63,00		0	
4	11315131R01	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m2	1 826,000	2,09		3 816,34	0,000	0,055	414,502
5	113206111	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojalých, -0,14500t "cestný obrubník 56	m	56,000	5,47		306,32		0	8,120
6	180405114	Založenie trávniku výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	31,500	1,62		51,03		0	
7	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	31,500	0,06		1,89		0	
8	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka 31.5*0.15	m3	4,725		29,48	139,29		0	
9	0057211100	Trávové semeno - dodávka 31.50*0.03	kg	0,945		10,06	9,51	0,001	0,001	
1		ZEMNÉ PRÁCE			4 253,14	148,80	4 401,94		0,060	422,62
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
10	569231111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm (alter.použ. z podkl.vrstiev 50%) "pri cestn.obrubn. 53*0.50	m2	26,500	2,27	2,40	123,76	0,202	5,364	
11	573211111	Posiľok asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 "1.vrstva 1826 "2.vrstva 1826	m2	3 652,000	0,74		2 702,48	0,001	2,228	
12	577133211	Betón asfaltový po zhuľnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 mm "asfalt bet.komun. 1826.00	m2	1 826,000	2,85	12,50	28 029,10	0,106	194,049	
13	577143201	Betón asfaltový po zhuľnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávacia vrstva "asfalt bet.komun. 1826.00	m2	1 826,000	2,85	11,51	26 221,36	0,151	275,726	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			13 170,84	43 905,86	57 076,70		477,370	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
14	8993311R01	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu "vpust' cseťná dažďová 1 "kanalizačná 1+1	kus	3,000	138,34	6,34	434,04	0,420	1,26	
15	83137901R01	Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí, - očistenie pre opätovné osadenie	ks	3,000	73,29	0,55	221,52		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			634,89	20,67	655,56		1,260	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								

16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	10,000	14,74		147,40	0,098	0,98
		10.0		10,000					
17	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,050	0,24	108,35	331,20	2,201	6,713
		"cestn.obrub							
		53*0.20*0.25		2,650					
		"prechod.obrub.							
		2.00*0.20*0.25		0,100					
		"park.obrub.							
		10.00*0.20*0.15		0,300					
18	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	422,622	11,62		4 910,87		0
19	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	422,622	1,55		655,06		0
		18721.533		18 721,533					
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	422,622	2,21		933,99		0
21	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	55,000	17,69		972,95	0,089	4,868
		"cestný skosený							
		53		53,000					
		"cestný prechod							
		2		2,000					
22	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, suť)	t	8,120	12,53		101,74		0
		"celkom							
		422.622		422,622					
		"odpoč.živič.hmoty							
		-414.502		- 414,502					
23	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné	t	414,502	8,85		3 668,34		0
		1826*0.227		414,502					
24	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	54,060		6,13	331,39	0,085	4,595
		53*1.02		54,060					
25	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	2,040		23,37	47,67	0,085	0,173
		2*1.02		2,040					
26	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	10,200		2,74	27,95	0,023	0,235
		10.0*1.02		10,200					
9		OSTATNÉ PRÁCE			11 391,08	737,48	12 128,56		17,560
99		PRESUNY HMÔT							
27	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	496,245	1,71		848,58		0
99		PRESUNY HMÔT			848,58	0,00	848,58		0,000
		Práce HSV			30 298,53	44 812,81	75 111,34		496,250
		Celkom v EUR			30 298,53	44 812,81	75 111,34		0,000


EUROVIA [®]
 VINCI
 EUROVIA SK s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

F. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	77 175,07	107 199,37	184 374,43	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			184 374,43	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	184 374,43
					22	DPH 20% z 184 374,43	36 874,89
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	221 249,32
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orhan

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10 096,63	262,17	10 358,80	0,1300	1 053,5800
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	357,42	372,60	730,02	22,3500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	34 117,26	105 893,57	140 010,83	1 218,8600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	30 445,38	671,03	31 116,40	20,8800	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 158,38	0,00	2 158,38	0,0000	0,0000
Práce HSV	77 175,07	107 199,37	184 374,43	1 262,2200	1 053,5800
Celkom v EUR	77 175,07	107 199,37	184 374,43	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. onkars

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 04 - Prístav, Ústie nad priehradou SO04a – Prístav

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením "pri obrubn.parkových 111*0.40	m2	44,400	0,41		18,20		0	
				44,400						
2	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením - zatrávnenie 111*0.5	m2	55,500	0,41		22,76		0	
				55,500						
3	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	55,500	2,00		111,00		0	
4	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	150,000	4,69		703,50		0	60,000
5	11315131R01	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm "asfalt.chodník 150 "asfalt.komunikácia 4227	m2	4 377,000	2,09		9 147,93	0,000	0,131	993,579
				150,000						
				4 227,000						
6	180405114	Založenie trávniku výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	55,500	1,62		89,91		0	
7	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	55,500	0,06		3,33		0	
8	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka 55.5*0.15	m3	8,325		29,48	245,42		0	
				8,325						
9	0057211100	Trávové semeno - dodávka 55.5*0.03	kg	1,665		10,06	16,75	0,001	0,002	
				1,665						
1		ZEMNÉ PRÁCE			10 096,63	262,17	10 358,80		0,130	1053,58
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
10	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného "zámk.dlažba 138	m2	138,000	2,59	2,70	730,02	0,162	22,345	
				138,000						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			357,42	372,60	730,02		22,350	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
11	584752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0- 63mm(vibr.štrk) po zhuľn. hr. 150 mm "zámk.dlažba 138	m2	138,000	3,62	4,69	1 146,78	0,368	50,831	
				138,000						
12	584851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhuľnením, hr.po zhuľnení 150 mm "zámk.dlažba 138	m2	138,000	3,63	7,56	1 544,22	0,280	38,632	
				138,000						
13	573211111	Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 "1.vrstva 4227 "2. vrstva 4227	m2	8 454,000	0,74		6 255,96	0,001	5,157	
				4 227,000						
				4 227,000						
14	577133211	Betón asfaltový po zhuľnení II.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 mm "asfalt.bet.komun. 4227	m2	4 227,000	2,85	12,50	64 884,45	0,106	449,203	
				4 227,000						
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopĺňovania dlažby a špárovania pieskom "chodník 138	m2	138,000	20,05	2,27	3 080,16	0,112	15,456	
				138,000						

16	577143201	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávacia vrstva	m2	4 227,000	2,85	11,51	60 699,72	0,151	638,277	
		4227		4 227,000						
17	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	144,900		16,56	2 399,54	0,147	21,3	
		138*1.05		144,900						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			34 117,26	105 893,57	140 010,83		1 218,860	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
18	915711111	Trvalé vodorovné dopravné značenie realizované dvojzložkovým studeným plastom	m	533,000	5,16		2 750,28	0,000	0,048	
19	915719111	Priplatok za reflexnú balotinovú úpravu vodorovného značenia striekaného farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	533,000	0,29		154,57	0,000	0,021	
20	915791111	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou aleno z náterových hmôt - deliacich čiar, vodiacich prúžkov	m	533,000	0,29		154,57		0	
21	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	111,000	14,74		1 636,14	0,098	10,874	
		111		111,000						
22	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu proslého tr. C 16/20	m3	3,330	0,24	108,35	361,60	2,201	7,33	
		"park. obrub.								
		111*0.20*0.15		3,330						
23	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1 053,579	11,62		12 242,59		0	
24	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 053,579	1,55		1 633,05		0	
		1053.579		1 053,579						
25	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 053,579	2,21		2 328,41		0	
26	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut)	t	60,000	12,53		751,80		0	
		"celkom								
		1053.579		1 053,579						
		"odpoč. živ. hmoty								
		-993.579		- 993,579						
27	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živ. hmoty	t	993,579	8,85		8 793,17		0	
		(4227.0+150)*0.227		993,579						
28	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	113,220		2,74	310,22	0,023	2,604	
		111.0*1.02		113,220						
9		OSTATNÉ PRÁCE			30 445,38	671,03	31 116,40		20,880	0
99		PRESUNY HMÔT								
29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 262,211	1,71		2 158,38		0	
99		PRESUNY HMÔT			2 158,38	0,00	2 158,38		0,000	0
		Práce HSV			77 175,07	107 199,37	184 374,43		1 262,220	1053,58
		Celkom v EUR			77 175,07	107 199,37	184 374,43		0,000	0



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	282 371,66	278 244,20	560 615,86	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			560 615,86	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	560 615,86
					22	DPH 20% z 560 615,86	112 123,17
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	672 739,03
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orlov

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	37 366,79	2 822,48	40 189,27	0,2700	2 136,9400
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 833,54	6 439,20	12 272,74	342,7700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	117 726,68	250 337,93	368 064,61	4 296,4000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	8 021,64	260,76	8 282,40	20,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	104 750,08	18 383,83	123 133,91	412,4500	0,0000
PRESUNY HMÔT	8 672,93	0,00	8 672,93	0,0000	0,0000
Práce HSV	282 371,66	278 244,20	560 615,86	5 071,8900	2 136,9400
Celkom v EUR	282 371,66	278 244,20	560 615,86	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** ©
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orhan

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 05 – Nové Ústie

Odberteľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 05 – Nové Ústie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 "zemný výkop	m3	267,500	5,35		1 431,13		0	
		535*0.5		267,500						
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	267,500	0,53		141,78		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	267,500	4,69		1 254,58		0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	267,500	10,64		2 846,20		0	
5	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 "ku park.obrubníkom	m3	267,500	2,21		591,18		0	
		221.60		221,600						
6	171209000	Poplatok za skládku zeminy	m3	267,500	9,58		2 562,65		0	
7	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením "pri obrubn.parkových	m2	48,000	0,41		19,68		0	
		120*0.40		48,000						
8	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhuľnením - zatrávnenie	m2	597,500	0,41		244,98		0	
		(1075+120)*0.5		597,500						
9	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	597,500	2,00		1 195,00		0	
10	11315131R01	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm "asf. kom	m2	8 425,000	2,09		17 608,25	0,000	0,253	1 912,475
		6310.00		6 310,000						
		"asf. chodník		2 115,000						
11	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 548,000	5,47		8 467,56		0	224,460
		"cestný obrubník		1 548,000						
12	180405114	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	597,500	1,62		967,95		0	
13	185803211	Uvalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	597,500	0,06		35,85		0	
14	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka	m3	89,625		29,48	2 642,15		0	
		597.5*0.15		89,625						
15	0057211100	Trávové semeno - dodávka	kg	17,925		10,06	180,33	0,001	0,018	
		597.5*0.03		17,925						
1		ZEMNÉ PRÁCE			37 366,79	2 822,48	40 189,27		0,270	2136,94
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
16	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	2 116,000	2,59	2,70	11 193,64	0,162	342,623	
		"zámk.dlažba		2 116,000						
17	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	535,000	0,66		353,10	0,000	0,15	
		"asfaltbet.komun.		535,000						
18	693665141	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová PINEMAX 200	m2	615,250		1,18	726,00		0	
		535*1.15		615,250						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 833,54	6 439,20	12 272,74		342,770	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časť / SO 05 – Nové Ústie

19	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	2 116,000	3,62	4,69	17 583,96	0,368	779,407	
		"zámk.dlažba								
		2116		2 116,000						
20	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	2 116,000	3,63	7,56	23 678,04	0,280	592,353	
		"zámk.dlažba								
		2116		2 116,000						
21	569231111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm (alter.použ. z podkl.vrstiev 50%)	m2	537,500	2,27	2,40	2 510,13	0,202	108,79	
		"pri cestn.obrubn.								
		1075*0.50		537,500						
22	573111112	Postrek asfaltový infiltračný, PI, CBP v množstve do 0,80 kg/m2	m2	535,000	1,06		567,10	0,006	3,215	
		"asfalt.bet.komun.								
		535		535,000						
23	573211111	Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	13 465,000	0,74		9 964,10	0,001	8,214	
		"asfalt.bet.kom.								
		535		535,000						
		"1.vrstva								
		6465		6 465,000						
		"2.vrstva								
		6465		6 465,000						
24	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrný AC 11 (ABS),hr. 40 mm	m2	7 000,000	2,85	12,50	107 450,00	0,106	743,89	
		"asfalt.bet.komun.								
		6465		6 465,000						
		535		535,000						
25	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopilovania dlažby a špárovania pieskom	m2	2 116,000	20,05	2,27	47 229,12	0,112	236,992	
		"chodník								
		2116		2 116,000						
26	5648661111	Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m2	535,000	3,79	11,60	8 233,65	0,425	227,536	
		"asfalt.bet.komun.								
		535		535,000						
27	573210111	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	535,000	11,74	13,56	13 535,50	0,397	212,395	
		"asfalt.bet.komun.								
		535		535,000						
28	577143201	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávacia vrstva	m2	7 000,000	2,85	11,51	100 520,00	0,151	1057	
		"asfalt.bet.komun.								
		535		535,000						
		6465		6 465,000						
29	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	2 221,800		16,56	36 793,01	0,147	326,605	
		2116*1.05		2 221,800						
5		SPEVNENÉ PLOCHY			117 726,68	250 337,93	368 064,61	4 296,400	0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY								
30	8993311R01	Výšková úprava uličných vstupov alebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	36,000	138,34	6,34	5 208,48	0,420	15,116	
		"vpustí csečná dažďová								
		14		14,000						
		"kanalizačná								
		11+10		21,000						
		"šachtá s poklopom								
		1		1,000						
31	9197944R1	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov, šupákov vs plochou do 2 m2 vr. dopilovania dlažby	ks	3,000	61,03	3,69	194,16	1,628	4,885	
		"vodovod, podzemný hzdrant šupáko								
		3		3,000						
32	83137901R01	Demontáž kanalizačných poklopov, vpustí, - očistenie pre opätovné osadenie	ks	39,000	73,29	0,55	2 879,76		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			8 021,64	260,76	8 282,40		20,000	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
33	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	120,000	14,74		1 768,80	0,098	11,755	
		554.00		554,000						

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 05 – Nové Ústie

34	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	76,550	0,24	108,35	8 312,56	2,201	168,493	
		"cestn.obrub								
		1075.00*0.20*0.25		53,750						
		"nábeh.obrub.								
		186.00*0.30*0.25		13,950						
		"prechod.obrub.								
		70.00*0.30*0.25		5,250						
		"park.obrub.								
		120.00*0.20*0.15		3,600						
35	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 136,935	11,62		24 831,18		0	
36	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 136,935	1,55		3 312,25		0	
		4276.885		4 276,885						
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 136,935	2,21		4 722,63		0	
38	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C16/20 do lôžka	m	1 331,000	17,69		23 545,39	0,089	117,794	
		"cestný skosený								
		1075		1 075,000						
		"cestný nábehový								
		186		186,000						
		"cestný prechod								
		70		70,000						
39	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut')	t	2 364,410	12,53		29 626,06		0	
		"celkom								
		4276.885		4 276,885						
		"odpoč.živič.hmoty								
		-1912.475		- 1 912,475						
40	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živичné (6310.0+2115.0)*0.227	t	1 912,475	8,85		16 925,40		0	
				1 912,475						
41	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	1 096,500		6,13	6 721,55	0,085	93,203	
		1075*1.02		1 096,500						
42	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	189,720		7,19	1 364,09	0,065	12,332	
		186.00*1.02		189,720						
43	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x26/15 cm - PRECHODOVÝ	KUS	71,400		23,37	1 668,62	0,085	6,055	
		70*1.02		71,400						
44	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	122,400		2,74	335,38	0,023	2,815	
		120.0*1.02		122,400						
9		OSTATNÉ PRÁCE			104 750,08	18 383,83	123 133,91		412,450	0
99		PRESUNY HMÔT								
45	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 071,888	1,71		8 672,93		0	
99		PRESUNY HMÔT			8 672,93	0,00	8 672,93		0,000	0
		Práce HSV			282 371,66	278 244,20	560 615,86		5 071,890	2136,94
		Celkom v EUR			282 371,66	278 244,20	560 615,86		0,000	0


 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

F. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníky v meste Trstená a jeho prímest.časť

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.


IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			1 102 898,99	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 102 898,99
					22	DPH 20% z 1 102 898,99	220 579,80
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	1 323 478,79
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orhan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:


Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	124 078,67	4 944,64	129 023,32	0,4700	3 546,4700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11 698,92	13 610,66	25 309,58	644,7100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	235 654,20	490 667,35	726 321,55	8 855,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	168 651,48	35 836,90	204 488,37	883,2900	0,0000
PRESUNY HMÔT	17 756,17	0,00	17 756,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	10 383,7200	3 546,4700
Celkom v EUR	557 839,44	545 059,55	1 102 898,99	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. Orkán

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti

Objekt SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2 502,750	5,35		13 389,71		0	
		*zemný výkop pre chodníky								
		164.0*0.35		57,400						
		2725.0*0.35		953,750						
		739.00*0.35		258,650						
		320.0*0.35		112,000						
		*komunikácia								
		1807.0*0.53		957,710						
		308.0*0.53		163,240						
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny	m3	2 502,750	0,53		1 326,46		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	2 502,750	4,69		11 737,90		0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	M3	2 375,490	10,64		25 275,21		0	
		2502.75-127.26		2 375,490						
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	2 502,750	2,21		5 531,08		0	
		*ku park.obrubníkom								
		221.60		221,600						
6	171209000	Poplatok za skládku zeminy	m3	2 375,490	9,58		22 757,19		0	
		2502.75-127.26		2 375,490						
7	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	127,260	8,24		1 048,62		0	
		1414*0.3*0.3		127,260						
8	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	565,600	0,41		231,90		0	
		*pri obrubn.parkových								
		1414.0*0.4		565,600						
9	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením - zašrávnenie	m2	1 046,750	0,41		429,17		0	
		{121.5+1972.0}*0.5		1 046,750						
10	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 046,750	2,00		2 093,50		0	
11	11315131R01	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 100 mm	m2	14 720,000	2,09		30 764,80	0,000	0,442	3 341,440
		"asf. kom časť "2"								
		3520		3 520,000						
		"časť "3"								
		207		207,000						
		"časť "5"								
		4215		4 215,000						
		"časť "6"								
		2830		2 830,000						
		"asf. chodníky časť "1"								
		164		164,000						
		"časť "2"								
		2725		2 725,000						
		"časť "3"								
		739		739,000						
		"časť "4"								
		320.0		320,000						
12	113206111	Vytŕhanie obrub betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 414,000	5,47		7 734,58		0	205,030
		*cestný obrubník								
		114.7+907.1+270.4+121.8		1 414,000						
13	180405114	Založenie trávniky výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 046,750	1,62		1 695,74		0	
		"časť "1"								

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

		121.5*0.5		60,750						
		"časť "2"								
		1972.0*0.5		988,000						
14	185803211	Uvalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m2	1 046,750	0,06		62,81		0	
15	052172280	Chýbajúca zemina - dodávka	m3	157,013		29,48	4 628,74		0	
		1046.75*0.15		157,013						
16	0057211100	Trávové semeno - dodávka	kg	31,403		10,06	315,91	0,001	0,031	
		1046.75*0.03		31,403						
1		ZEMNÉ PRÁCE			124 078,67	4 944,64	129 023,32		0,470	3546,47
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
17	451577777	Podklad pod dlažbu v plocha vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva drveného fr. 4-8 mm	m2	3 978,000	2,59	2,70	21 043,62	0,162	644,118	
		"zámk.dlažba								
		3978.00		3 978,000						
18	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	2 115,000	0,66		1 395,90	0,000	0,592	
		"asfalt.bet.komun. časť 5+6								
		1807.00+308.00		2 115,000						
19	693665141	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília polyesterová PINEMAX 200	m2	2 432,250		1,18	2 870,06		0	
		2115.00*1.15		2 432,250						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			11 698,92	13 610,66	25 309,58		644,710	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
20	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.šírk) po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 978,000	3,62	4,69	33 057,18	0,368	1465,257	
		"časť "1"								
		164.0		164,000						
		"časť "2"								
		2725.00		2 725,000						
		"časť "3"								
		769.00		769,000						
		"časť "4"								
		320.00		320,000						
21	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	3 978,000	3,63	7,56	44 513,82	0,280	1113,601	
		"zámk.dlažba								
		3978.00		3 978,000						
22	569231111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií ťaženým kamenivom alebo štrkopieskom hrúbky 100 mm (alter.použ. z podkl.vrstiev 50%)	m2	707,000	2,27	2,40	3 301,69	0,202	143,097	
		"pri cestn.obrubn.								
		1414*0.50		707,000						
23	573111112	Postrek asfaltový infiltrčný, Pí, CBP v množstve do 0,80 kg/m2	m2	2 115,000	1,06		2 241,90	0,006	12,711	
		"asfalt.bet.komun. časť 5+6 nová skladba								
		1807.00+308.00		2 115,000						
24	573211111	Postrek asfaltový spojovací , PS-A, CBP v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	23 659,000	0,74		17 507,66	0,001	14,432	
		"asfalt.bet.kom.								
		1807.00+308.00		2 115,000						
		"1.vrstva								
		10772.00		10 772,000						
		"2.vrstva								
		10772.00		10 772,000						
25	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.fr. strednozrnný AC 11 (ABS), hr. 40 mm	m2	12 887,000	2,85	12,50	197 815,45	0,106	1369,501	
		"časť "2"								
		3520		3 520,000						
		"časť "3"								
		207		207,000						
		"časť "5"								
		4215+1807.00		6 022,000						
		"časť "6"								
		2830.00+308.0		3 138,000						
26	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopilovania dlažby a špárovania pieskom	m2	3 948,000	20,05	2,27	88 119,36	0,112	442,176	
		"časť "1"								
		164.00		164,000						
		"časť "2"								

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 07 – Chodníky popri štátnej ceste

		2725.00		2 725,000					
		"časť "3"							
		739.00		739,000					
		"časť "4"							
		320.00		320,000					
27	5648661111	Podklad zo štrkodrviny, ŠD 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m2	2 115,000	3,79	11,60	32 549,85	0,425	899,51
		"asfalt.bet.komun. časť 5+6							
		1807.00+308.00		2 115,000					
28	573210111	Hydraulicky stmelená zmes CBGM C 5/6 hr. 200 mm	m2	2 115,000	11,74	13,56	53 509,50	0,397	839,655
		"asfalt.bet.komun. časť 5+6							
		1807.00+308.00		2 115,000					
29	577143201	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrný AC 11, hr. 40 mm - vyrovnávacia vrstva	m2	12 887,000	2,85	11,51	185 057,32	0,151	1945,937
		"asfalt.bet.komun.							
		10772.00		10 772,000					
		2115.00		2 115,000					
30	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	4 145,400		16,56	68 647,82	0,147	609,374
		3948.00*1.05		4 145,400					
5		SPEVNENÉ PLOCHY			235 654,20	490 667,35	726 321,55		8 855,250
9		OSTATNÉ PRÁCE							
31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	2 093,500	14,74		30 858,19	0,098	205,079
		"časť "1" a "2"							
		121.5+1972.00		2 093,500					
32	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	153,275	0,24	108,35	16 644,13	2,201	337,372
		"cestn.obrub							
		1414.00*0.20*0.25		70,700					
		"nábeh.obrub.							
		105.8*0.30*0.25		7,935					
		"prechod.obrub.							
		157.8*0.30*0.25		11,835					
		"park.obrub.							
		2093.5*0.20*0.15		62,805					
33	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	3 546,470	11,62		41 209,98		0
34	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	3 546,470	1,55		5 497,03		0
		3546.47		3 546,470					
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 546,470	2,21		7 837,70		0
36	919776217	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	1 677,600	17,69		29 676,74	0,089	148,468
		"cestný skosený							
		114.7+907.1+270.4+121.8		1 414,000					
		"cestný nábehový							
		21.0+57.3+27.5		105,800					
		"cestný prechod							
		10+132.8+1.0+14.0		157,800					
37	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut')	t	1 912,475	12,53		23 963,31		0
		"celkom							
		14720.00		14 720,000					
		"odpoč.živíč.hmoty							
		-12807.525		- 12 807,525					
38	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živíčné	t	3 341,440	8,85		29 571,74		0
		14720.00*0.227		3 341,440					
39	5921954390	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ so skosením 100x26x15 cm	KUS	1 442,280		6,13	8 841,18	0,085	122,594
		"časť "1"							
		114.70*1.02		116,994					
		"časť "2"							
		907.1*1.02		925,242					
		"časť "3"							
		270.4*1.02		275,808					
		"časť "4"							
		121.8*1.02		124,236					
40	5921954410	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x10-15 cm - NÁBEHOVÝ	KUS	107,916		7,19	775,92	0,065	7,015

		"časť" "2"								
		21*1.02		21,420						
		"časť" "3"								
		57.3*1.02		58,446						
		"časť" "4"								
		27.5*1.02		28,050						
41	5921954500	Dodávka OBRUBNÍK CESTNÝ 100x15 cm výška skosená - PRECHODOVÝ	KUS	160,956		23,37	3 761,54	0,085	13,649	
		"časť" "1"								
		10*1.02		10,200						
		"časť" "2"								
		132.8*1.02		135,456						
		"časť" "3"								
		1.0*1.02		1,020						
		"časť" "4"								
		14*1.02		14,280						
42	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	KUS	2 135,370		2,74	5 850,91	0,023	49,114	
		"časť" "1"								
		121.5*1.02		123,930						
		"časť" "2"								
		1972.0*1.02		2 011,440						
9		OSTATNÉ PRÁCE			168 651,48	35 836,90	204 488,37		883,290	0
99		PRESUNY HMŔT								
43	998225111	Presun hmŔt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 383,723	1,71		17 756,17		0	
99		PRESUNY HMŔT			17 756,17	0,00	17 756,17		0,000	0
		Práce HSV			557 839,44	545 059,55	1 102 898,99		10 383,720	3546,47
		Celkom v EUR			557 839,44	545 059,55	1 102 898,99		0,000	0



EUROVIA SK, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

F. Orhan

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2020-012

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Mesto Trstená

IČO:

DIČ:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 31651518

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	171 851,18	103 340,36	275 191,54	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			275 191,54	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmí 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	275 191,54
					22	DPH 20% z 275 191,54	55 038,31
23	DPH 0% z 0,00				0,00		
	24				Spolu v EUR	330 229,85	
	F						

Odberateľ

26 Dodávateľ


 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

J. Orhan

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Stavba Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	46 540,12	0,00	46 540,12	0,0000	406,7700
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 923,07	7 217,10	14 140,17	432,8100	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	72 972,90	85 290,08	158 262,98	2 444,8100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	36 802,82	10 833,18	47 636,00	335,9200	0,0000
PRESUNY HMÔT	8 612,27	0,00	8 612,27	0,0000	0,0000
Práce HSV	171 851,18	103 340,36	275 191,54	3 213,5400	406,7700
Celkom v EUR	171 851,18	103 340,36	275 191,54	0,0000	0,0000

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

J. anka

Odberateľ: Mesto Trstená

Spracoval:

Projektant: A-PROJEKT -Ing. Ján Potoma Námestie Š.N.Hýroša 12,

Ks:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.

Zákazka Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.častí

Objekt SO 08 – Chodníky na cintorínoch

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 nad 100 do 1000 m3	m3	1 152,630	5,35		6 166,57		0	
		"v trávnaťom povrchu								
		1068.0*0.53		568,040						
		"v mieste asfaltových chodníkov								
		1467.0*0.35		513,450						
		"v mieste bet. kociek								
		138.0*0.53		73,140						
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1 152,630	0,53		610,89		0	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	1 152,630	4,69		5 405,83		0	
		1069.2		1 069,200						
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	991,350	10,64		10 547,96		0	
		1152.63-161.28		991,350						
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1 152,630	2,21		2 547,31		0	
6	171209000	Poplatok za skládku zeminy	m3	991,350	9,58		9 497,13		0	
		991.35		991,350						
7	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	161,280	8,24		1 328,95		0	
		"časť "1"								
		1334.00*0.30*0.30		120,060						
		"časť "2"								
		222.0*0.3*0.3		19,980						
		"časť "3"								
		236.00*0.30*0.30		21,240						
8	181201102	Úprava pláne na násypoch v hornine triedy 1 až 4 so zhutnením	m2	2 673,000	0,41		1 095,93		0	
		"časť "1"								
		2415.00		2 415,000						
		"časť "2"								
		120.0		120,000						
		"časť "3"								
		138.00		138,000						
9	113106222	Rozobratie dlažby o ploche do 200 m2 z betónových kociek	m2	138,000	5,17		713,46		0	39,744
10	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hrúbky do 100 mm s plochou nad 200 m2	m2	1 467,000	3,27		4 797,09		0	265,527
11	113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojálych, -0,14500t	m	700,000	5,47		3 829,00		0	101,500
1		ZEMNÉ PRÁCE			46 540,12	0,00	46 540,12		0,000	406,77
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
12	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva drveného fr. 4-8 mm	m2	2 673,000	2,59	2,70	14 140,17	0,162	432,812	
		"časť "1"								
		2415.00		2 415,000						
		"časť "2"								
		120.0		120,000						
		"časť "3"								
		138.00		138,000						
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 923,07	7 217,10	14 140,17		432,810	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
13	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	2 673,000	3,62	4,69	22 212,63	0,368	984,573	
		"časť "1"								
		2415.00		2 415,000						

Rozpočet Rekonštr.miestnych komunikácií a chodník v meste Trstená a jeho prímest.časti / SO 08 – Chodníky na cintorínoch

		"časť "2"									
		120.0		120,000							
		"časť "3"									
		138.00		138,000							
14	564851111	Podklad zo štrkodriviny fr.0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	2 673,000	3,63	7,56	29 910,87	0,280	748,28		
		"časť "1"									
		2415.00		2 415,000							
		"časť "2"									
		120.0		120,000							
		"časť "3"									
		138.00		138,000							
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 vr dopilovania dlažby a špárovania pieskom	m2	2 673,000	20,05	2,27	59 661,36	0,112	299,376		
		"časť "1"									
		2415.00		2 415,000							
		"časť "2"									
		120.0		120,000							
		"časť "3"									
		138.00		138,000							
16	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm farba červená	m2	2 806,650		16,56	46 478,12	0,147	412,578		
		"časť "1"									
		2415.00*1.05		2 535,750							
		"časť "2"									
		120.00*1.05		126,000							
		"časť "3"									
		138.00*1.05		144,900							
5		SPEVNENÉ PLOCHY			72 972,90	85 290,08	158 262,98		2 444,810	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE									
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou vr. špárovania	m	1 792,000	14,74		26 414,08	0,098	175,544		
		"časť "1"									
		1334.00		1 334,000							
		"časť "2"									
		222.00		222,000							
		"časť "3"									
		236.00		236,000							
18	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	53,760	0,24	108,35	5 837,80	2,201	118,331		
		"časť "1"									
		1334.00*0.2*0.15		40,020							
		"časť "2"									
		222.0*0.20*0.15		6,660							
		"časť "3"									
		236.00*0.2*0.15		7,080							
19	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	406,771	11,62		4 726,68		0		
20	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	406,771	1,55		630,50		0		
21	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	406,771	2,21		898,96		0		
22	979087214	Poplatok za skládku vybúraných hmôt (zemina, sut')	t	141,244	12,53		1 769,79		0		
		406.771-265.527		141,244							
23	979087215	Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné	t	265,527	8,85		2 349,91		0		
		1467.0*0.181		265,527							
24	5921954660	Dodávka OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	KUS	1 827,840		2,74	5 008,28	0,023	42,04		
		"časť "1"									
		1334.00*1.02		1 360,680							
		"časť "2"									
		222.00*1.02		226,440							
		"časť "3"									
		236.00*1.02		240,720							
9		OSTATNÉ PRÁCE			36 802,82	10 833,18	47 636,00		335,920	0	
99		PRESUNY HMÔT									
25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 213,533	2,68		8 612,27		0		
99		PRESUNY HMÔT			8 612,27	0,00	8 612,27		0,000	0	

		Práce HSV			171 851,18	103 340,36	275 191,54		3 213,540	406,77
		Celkom v EUR			171 851,18	103 340,36	275 191,54		0,000	0



 EUROVIA SK, s.r.o.

 Osloboditeľov 66

 040 17 Košice

J. onkian