

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ „CIAŁGOWSKA” W LEŚNICTWIE KUŹNICA i PORĘBA

Budowa: DROGA LEŚNA „CIAŁGOWSKA”

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO SIEWIERZ, LESNICTWO KUŹNICA, PORĘBA

Województwo śląskie, powiat zawierciański, ewid. 241605_5 Gmina Łazy,
obręb 0001 Chrószobród dz. ewid. 3937, 3942, 3935, 3940, 3966, 3967, 3965,
jedn. ewid. 241601_1 Gmina Poręba, obręb 0001 Poręba dz. ewid. 13519/1

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO SIEWIERZ

Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz

tel./fax. +48 32 674 29 57, +48 32 674 28 58

e-mail: siewierz@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania: 2020-08-24

LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ „CIAŁGOWSKA” W LEŚNICTWIE KUŹNICA i PORĘBA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0						
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	3,6961	0,00	0,00
1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek, grubość warstwy do 15-cm - analogia do 20 Krotność = 1,33	m2	9 426	0,00	0,00
1.3	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 10-15-cm	szt	55,000	0,00	0,00
1.4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25-cm	szt	55,000	0,00	0,00
1.5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35-cm	szt	55,000	0,00	0,00
1.6	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55-cm	szt	55,000	0,00	0,00
1.7	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc - WYWÓZ WYKARCZOWANYCH KORZENI W MIEJSCE I SPOŚÓB ZAGOSPODAROWANIA PO STRONIE WYKONAWCY	mp	396,0000	0,00	0,00
1.8	D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	ha	0,432	0,00	0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0						0,00
2						
ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0						
2.1	D 02.01.01	Wykopy wykonywane sypcharkami, kategoria gruntu I-III, sypcharka 110kW (150KM)	m3	2 148,00	0,00	0,00
2.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - analogia	m3	2 148,00	0,00	0,00
2.3	D 02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego	m3	325,00	0,00	0,00
2.4	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarpu, grubość namułu 30-cm - ANALOGIA rowy odpływowe w ciągu drogi odmulenie oddtworzenie	m	145,00	0,00	0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0						0,00
3						
REMONT PRZEPUSTÓW - CPV 45232452-5						
3.1	D-06.02.01A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV	m3	15,00	0,00	0,00
3.2	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa 0/31,5	m3	0,72	0,00	0,00
3.3	D-06.02.01A	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, po zagęszczeniu 5-cm - podsypka 15cm Krotność = 3	m2	3,6000	0,00	0,00
3.4	D 06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm	m	6,00	0,00	0,00
3.5	D-06.02.01A	Zасыpywanie wykopów ze skarpmi, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczeniem, kategoria gruntu IV	m3	8,61	0,00	0,00
3.6	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60-cm - ścianki 2x2,0x0,2 oraz pręty sprężające 2x fi 14x6m	szt	2,0000	0,00	0,00
RAZEM REMONT PRZEPUSTÓW - CPV 45232452-5						0,00
4						
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CPV 45233220-7						
4.1	D 04.01.01B	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - ANALOGIA - wraz z częściową lokalną niwelacją niwelwelety drogi	m2	#####	0,00	0,00
4.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm frakcja 31,5-63,00	m2	9 097,612	0,00	0,00
4.3	D 05.02.01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10-cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamięłowaniem miętem skalnym frakcji 0/4 gr. 1-1,5 cm	m2	8 728,00	0,00	0,00
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CPV 45233220-7						0,00
5						
PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1						
5.1	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa nasypu 25cm	t	1 316,000	0,00	0,00
5.2	D 06.03.01	Transport materiałów sypkich - materiał na pobocza S=0,75m ziemne wraz zakupem i dowozem - w-wa niesortu z kruszywa 10cm	t	526,400	0,00	0,00
5.3	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, profilowanie	m2	2 632,00	0,00	0,00
5.4	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, zagęszczenie	m2	2 632,00	0,00	0,00
RAZEM PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1						0,00
6						
WODOPUSTY PVC 3xL-7m i 1xL-10m około 30-45st względem osi drogi - 4 sztuki						
6.1	H 03.01.00	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15-cm	m2	15,500	0,00	0,00
6.2	H 03.01.00	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości-do 25 cm Krotność = 10	m2	15,500	0,00	0,00
6.3	H 03.01.00	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1,3-m, transport betonu taczkami, japonkami - ANALOGIA ułożenie betonu z jednoczesnym ułożeniem wodopustu wg SST BETON B30 lub recepta wg założeń SST	m3	4,650	0,00	0,00
6.4	H 03.01.00	Montaż wodopustu PVC - 3X7mb ORAZ 1x10mb wraz z prętami kotwiącymi	mb	31,000	0,00	0,00
RAZEM WODOPUSTY PVC 3xL-7m i 1xL-10m około 30-45st względem osi drogi - 4 sztuki						0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ „CIAŁGOWSKA” W LEŚNICTWIE KUŹNICA i PORĘBA						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ „CIĄGOWSKA”	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	REMONT PRZEPUSTÓW - CPV 45232452-5	0,00
ELEMENT 4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 5	PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
ELEMENT 6	WODOPUSTY PVC 3xL-7m i 1xL-10m około 30-45st względem osi drogi - 4 sztuki	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00