

VÝKAZ VÝMER

**Stavba: Rekonštrukcia lôžkovej časti oddelenia na Klinike neurológie
v bloku "C" a "B" na 1.poschodí na pracovisku
UNB Nemocnica akad.L.Dérera**

Objednávateľ: UNB, Pažitková 4, Bratislava 821 01

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	Vybúranie deliacich priečok	m2	35,400		
2	Vybúranie dlažby vrátane lepidla	m2	78,930		
3	Osekanie obkladu	m2	93,000		
4	Demontáž zárubní kovových	ks	5,000		
5	Demontáž zariadených predmetov	pol.	1,000		
6	Demontáž PVC podlahy	m2	269,000		
7	Demontáž PVC soklov + keramických	bm	507,320		
8	Vybúranie navýšenej podlahy v kúpeľke	m2	9,600		
9	Vyrezanie dverného otvoru do betonovej steny 900/2050	ks	1,000		
10	Osekanie omietky	m2	143,930		
11	Vybúranie dverných otvorov vrátane dodávky keramického prekladu	ks	1,000		
12	Zamurovanie dverných otvorov vrátane armovania steny	ks	2,000		
13	D+M SDK priečok RBI/RB vrátane tmelenia a brúsenia	m2	117,500		
14	Elektroinštalácia (nutné úkony – posuny kabeláží, nové inštalácie, výmena svietidiel, všetkých vypínačov a zásuviek, dopojenie dorozumievacieho zariadenia sestra-pacient do novovzniknutých pozícií a úprava existujúceho, rozšírenie televízneho rozvodu)	pol.	1,000		
15	Vodoinštalácia – hrubá montáž vrátane kanalizácie (výmena komplet ležatých rozvodov vrátane uzatváracích armatúr od stupačiek), výmena sanity (batérie, umývadlá, geberity, WC misy, výlevky so splachovačom, 2x nerezového dvojdrezu 500x500 v=300 s úložným priestorom, podlahové žľaby), kompletizačné práce, ostatný montážny a spojovací materiál, rohové ventily, sifóny	pol.	1,000		
16	Úprava existujúcich rozvodov medicínálnych plynov vrátane výmeny mediskriniek a montáže lek.panelov nerezovým viečkom na O2 a dodávky ukončovacích prvkov	pol.	1,000		
17	Vysprávky stien a stropov po inštalácii a búraniach	pol.	1,000		
18	Nivelizácia podlahy vrátane vyhodnotenia pevnosti podkladovej vrstvy a vykonania odtrhovej skúšky s vyhodnotením	m2	777,000		
19	D+M homogénnej PVC podlahy hr. min. 2mm vrátane soklovania	m2	716,330		
20	D+M ochrannnej bordúry na steny v. 50cm	bm	268,200		
21	D+M plastového madla na stenu	bm	48,500		
22	Tekutá hydroizolácia sprchových kútov vrátane bandážovania rohov	m2	33,000		
23	Vyrovnanie stien pod obklad	m2	143,930		
24	Dodávka obkladov RAKO	m2	333,380		
25	Dodávka dlažby RAKO	m2	69,770		
26	Montáž obkladu vrátane lepidla a špárovačky	m2	303,080		
27	Montáž dlažby vrátane lepidla a špárovačky	m2	60,670		
28	Kapotáž geberitu z SDK	ks	9,000		
29	Akrylovanie rohov, okolo okien	pol.	1,000		
30	Penetruzácia stien pred maľovkou	m2	2 060,810		
31	Maľovka na farebno PRIMALEX FORTISSIMO 2x	m2	2 060,810		
32	Páskovanie a zakrývanie	pol.	1,000		
33	Oprava zárubní a jestvujúcich dverí náterom	pol.	1,000		
34	D+M SDK stropu RBI do vlhkého prostredia	m2	60,670		

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	D+M vnútorných 900 dverí vrátane kovovej zárubne, kovania a ochranného nerezového plechu na výšku 90cm	ks	20,000		
36	D+M ochranných nerezových plechov na výšku 90cm obojstranne	ks	34,000		
37	D+M vstupných dverí do blokov B a C vrátane elektrického zámku, samozatvárača s aretáciou, stávača krídla, 2/3 plná výplň a 1/3 sklo (celokovové prevedenie)	ks	2,000		
38	D+M vstupných dverí pre prednostu kliniky 800 celokovové prevedenie, obložková kovová zárubňa, kovanie, elektrozámok, dorozumievacie zariadenie	ks	1,000		
39	D+M odsávania zo všetkých soc.zariadení (WC, sprchy, čistiacej miestnosti)	pol.	1,000		
40	Vybudovanie soc.zariadenia (sprcha, WC, umývadlo) vrátane nových rozvodov elektroinštalácie a vodoinštalácie a sanity a DZ) pre pac.izby 145/146, 150/151 a 143	pol.	1,000		
41	D+M roldorových skriň a šatníkových skriň a úložných boxov, seminárna miestnosť	pol.	1,000		
42	D+M plastových balkónových dverí, uzamykateľných, otváravo-sklopné s hydroizolačnými ISO páskami exteriér/interiér s kovaním, 1/2 plná výplň a 1/2 sklo				
43	Presun hmôt	pol.	1,000		
44	Odvoz a likvidácia odpadu	pol.	1,000		
45	Vyčistenie objektu s upratovačkou	pol.	1,000		

Celkom, bez DPH :