

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vodovod Prosačov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestny rad 3-1, D90, 71m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4, D110, 338m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4-1, D110, 144m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Vodovod Prosačov

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR	0,00	

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (I)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	308,7300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	21,8700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	330,6100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	2,1500	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	2,1500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	332,7600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval

: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	42,000		0,00		0	
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	42,000		0,00		0	
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	92,000		0,00		0	
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	1 005,440		0,00		0	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	M3	1 005,440		0,00		0	
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	111,660		0,00		0	
7	132301209	Príplatok za lepidlosť horniny 4	m3	111,660		0,00		0	
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	2 619,000		0,00	0,001	2,226	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2 619,000		0,00		0	
10	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	306,500		0,00		0	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m	M3	306,500		0,00		0	
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	306,500		0,00		0	
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	811,104		0,00		0	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	306,500		0,00		0	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	306,500		0,00	1,000	306,5	
16	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	306,500		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		308,73	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
17	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	42,000		0,00	0,363	15,26	
18	577153323	Betón asfaltový s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	42,000		0,00	0,157	6,609	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		21,87	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	88,000		0,00	0,000	0,006	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,01	0
	99	PRESUNY HMŔT							
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	536,171		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		330,610	0
		Montážne práce							

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	16,000		0,00	0	
22	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	8,000		0,00	0,005	0,04
23	5524507900	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 -obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,000		0,00	0,021	0,126
24	5524508300	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/100 -obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	0,000		0,00	0,023	0
25	5524509100	Liatinová prírubová tvarovka - kríž TT DN 100/100 -obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,034	0,068
26	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	10,000		0,00		0
27	4222491000	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	Kus	2,000		0,00	0,038	0,076
28	4222491300	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,053	0,106
29	4222490700	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,000		0,00	0,028	0,168
30	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	5,000		0,00		0
31	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	5,000		0,00		0
32	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	8,000		0,00	0,000	0,003
33	4227371040	Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - komplet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	8,000		0,00	0,045	0,36
34	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	m	793,000		0,00		0
35	2861124600	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 110 x 5.3 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	793,000		0,00		0
36	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička	m	16,000		0,00		0
37	2861124900	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 160 x 7.7 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	16,000		0,00		0
38	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160	m	16,000		0,00	0,025	0,396
39	230203152a	Montáž kolena W11 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000		0,00		0
40	2861615200a	Elektrotvarovkové koleno 11st W11st PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	1,000		0,00		0
41	230203152	Montáž kolena W30 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	3,000		0,00		0
42	2861615200	Elektrotvarovkové koleno 30st W30st PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	3,000		0,00	0,001	0,004
43	230203167	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000		0,00		0
44	2861616700	elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,001	0,001
45	230203188	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000		0,00		0
46	2861618800	Elektrotvarovkové koleno 90st W90st PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	1,000		0,00	0,001	0,001
47	230203733	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	16,000		0,00		0
48	2861673300	Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	16,000		0,00	0,003	0,051
49	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	10,000		0,00		0
50	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	Kus	2,000		0,00	0,008	0,016
51	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	8,000		0,00	0,008	0,064
52	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	18,000		0,00		0
53	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	10,000		0,00	0,015	0,145
54	5524218300	Poklop hydrantový	kus	8,000		0,00	0,038	0,301
55	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	7,000		0,00		0
56	1414102400	Orientačný stĺpik 11353.0 3/2	m	7,000		0,00	0,004	0,026
57	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	ks	7,000		0,00	0,004	0,026

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D110, 793m

58	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	793,000		0,00		0
59	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	793,000		0,00	0,000	0,008
60	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	793,000		0,00		0
61	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	793,000		0,00		0
62	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	793,000		0,00		0
63	2830002000	Výstražná folia v m	M	793,000		0,00	0,000	0,167
64	SPCgeo	Porealizačné zameranie	m	793,000		0,00		0
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00		2,150
		Montážne práce				0,00		2,150
		Celkom v EUR				0,00		332,760

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 6. 2. 2022

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu				0,00	Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	68,0400	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	5,2100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	73,2500	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,6600	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,6600	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	73,9100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	10,000		0,00		0	
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	10,000		0,00		0	
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	10,000		0,00		0	
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	222,336		0,00		0	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť horniny 3	M3	222,336		0,00		0	
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	24,704		0,00		0	
7	132301209	Príplatok za lepidlosť horniny 4	m3	24,704		0,00		0	
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	579,000		0,00	0,001	0,492	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	579,000		0,00		0	
10	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	67,550		0,00		0	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m	M3	67,550		0,00		0	
12	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	67,550		0,00		0	
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	179,490		0,00		0	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	67,550		0,00		0	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	67,550		0,00	1,000	67,55	
16	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	67,550		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		68,04	0
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
17	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	10,000		0,00	0,363	3,633	
18	577153323	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	10,000		0,00	0,157	1,574	
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		5,21	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000		0,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	118,478		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		73,250	0
		Montážne práce							

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	3,000		0,00		0
22	5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové N DN 80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,005	0,01
23	5524509000	Liatinová prírubová tvarovka - kríž TT DN 80/80 -obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,027	0,027
24	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	3,000		0,00		0
25	4222491300	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,053	0,053
26	4222490700	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,028	0,056
27	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000		0,00		0
28	2861600800	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0
29	230203166	Montáž kolena W45 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,00		0
30	2861616600	elektrotvarovkové koleno 45° W 45° PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0
31	230203187	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	3,000		0,00		0
32	2861618700	elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0
33	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia pokloпов) DN 80	ks	2,000		0,00	0,000	0,001
34	4227371040	Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - komplet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000		0,00	0,045	0,09
35	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	193,000		0,00		0
36	2861124500	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 90 x 4.3 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	193,000		0,00		0
37	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička	m	9,000		0,00		0
38	2861124900	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 160 x 7.7 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	9,000		0,00		0
39	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160	m	9,000		0,00	0,025	0,223
40	230203731	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000		0,00		0
41	2861673200	integr lemových nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,002	0,005
42	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	3,000		0,00		0
43	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000		0,00	0,008	0,024
44	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	5,000		0,00		0
45	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	3,000		0,00	0,015	0,044
46	5524218300	Poklop hydrantový	kus	2,000		0,00	0,038	0,075
47	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000		0,00		0
48	1414102400	Orientačný stĺpik 11353.0 3/2	m	2,000		0,00	0,004	0,007
49	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
50	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	193,000		0,00		0
51	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	193,000		0,00	0,000	0,002
52	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	193,000		0,00		0
53	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	193,000		0,00		0
54	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	193,000		0,00		0
55	2830002000	Výstražná folia v m	M	193,000		0,00	0,000	0,041
56	SPCgeo	Porealizačné zameranie	m	193,000		0,00		0
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00	0,660	0

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 3, D90, 193m

	Montážne práce				0,00	0,660	0
	Celkom v EUR				0,00	73,910	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestny rad 3-1, D90, 71m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	25,0300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	5,2100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	30,2400	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,4200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	30,6600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestny rad 3-1, D90, 71m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	12,000		0,00		0	
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	12,000		0,00		0	
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	12,000		0,00		0	
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	81,792		0,00		0	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	81,792		0,00		0	
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	9,088		0,00		0	
7	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	9,088		0,00		0	
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	213,000		0,00	0,001	0,181	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	71,000		0,00		0	
10	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	24,850		0,00		0	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m	M3	24,850		0,00		0	
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	24,850		0,00		0	
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,030		0,00		0	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	24,850		0,00		0	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	24,850		0,00	1,000	24,85	
16	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	24,850		0,00		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE					0,00		25,03	0
		SPEVNEÉ PLOCHY							
17	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	10,000		0,00	0,363	3,633	
18	577153323	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	10,000		0,00	0,157	1,574	
5	SPEVNEÉ PLOCHY					0,00		5,21	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000		0,00	0,000	0,001	
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		0	0
		PRESUNY HMÓT							
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	46,855		0,00		0	
99	PRESUNY HMÓT					0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		30,240	0
		Montážne práce							

Rožpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov- Miestný rad 3-1, D90, 71m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	1,000		0,00		0
22	5524507300	Liatinové koleno prírubové päťkové N DN 80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,005	0,005
23	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	2,000		0,00		0
24	4222490700	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,028	0,056
25	230203008	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90	ks	1,000		0,00		0
26	2861600800	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0
27	230203187	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000		0,00		0
28	2861618700	elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0
29	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000		0,00	0,000	0
30	4227371040	Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.iak DN 80/1500 CAMPRI - komplet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	1,000		0,00	0,045	0,045
31	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	71,000		0,00		0
32	2861124500	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	71,000		0,00		0
33	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička	m	8,000		0,00		0
34	2861124900	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	8,000		0,00		0
35	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160	m	8,000		0,00	0,025	0,198
36	230203731	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000		0,00		0
37	2861673200	integr lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,002	0,005
38	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	2,000		0,00		0
39	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000		0,00	0,008	0,016
40	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000		0,00		0
41	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	2,000		0,00	0,015	0,029
42	5524218300	Poklop hydrantový	kus	1,000		0,00	0,038	0,038
43	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000		0,00		0
44	1414102400	Orientačný stĺpik 11353.0 3/2	m	1,000		0,00	0,004	0,004
45	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
46	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	71,000		0,00		0
47	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	71,000		0,00	0,000	0,001
48	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	71,000		0,00		0
49	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	71,000		0,00		0
50	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	71,000		0,00		0
51	2830002000	Výstražná fólia v m	M	71,000		0,00	0,000	0,015
52	SPCgeo	Porealizačné zameranie	m	71,000		0,00		0
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00		0,420
	Montážne práce					0,00		0,420
	Celkom v EUR					0,00		30,660

Krycí list rozpočtu

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4, D110, 338m Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 6. 2. 2022

Odberateľ: Obec Prosačov

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4, D110, 338m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	119,1600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	3,1200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	122,2800	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	1,5100	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	1,5100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	123,7900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4, D110, 338m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	6,000		0,00		0	
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	6,000		0,00		0	
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	6,000		0,00		0	
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	389,376		0,00		0	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	389,376		0,00		0	
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	43,264		0,00		0	
7	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	43,264		0,00		0	
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,priložné do 4 m	m2	1 014,000		0,00	0,001	0,862	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,priložné hĺbky do 4 m	m2	1 014,000		0,00		0	
10	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	118,300		0,00		0	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m	M3	118,300		0,00		0	
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	118,300		0,00		0	
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	314,340		0,00		0	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	118,300		0,00		0	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	118,300		0,00	1,000	118,3	
16	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	118,300		0,00		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE					0,00		119,16	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
17	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	6,000		0,00	0,363	2,18	
18	577153323	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	6,000		0,00	0,157	0,944	
5	SPEVNENÉ PLOCHY					0,00		3,12	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	15,000		0,00	0,000	0,001	
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		0	0
		PRESUNY HMÔT							
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	201,534		0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		122,280	0
		Montážne práce							

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4, D110, 338m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						
21	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	6,000		0,00	0
22	5524507300	Liatinové koleno prírubové päťkové N DN 80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00	0,005 0,015
23	5524507900	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,021 0,042
24	5524509100	Liatinová prírubová tvarovka - križ TT DN 100/100 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,034 0,034
25	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	6,000		0,00	0
26	4222491000	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	Kus	3,000		0,00	0,038 0,114
27	4222491300	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,053 0,053
28	4222490700	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,028 0,056
29	230203009	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000		0,00	0
30	2861600900	presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0
31	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000		0,00	0,000 0,001
32	4227371040	Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - komplet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	3,000		0,00	0,045 0,135
33	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	m	338,000		0,00	0
34	2861124600	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 110 x 5.3 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	338,000		0,00	0
35	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička	m	28,000		0,00	0
36	2861124900	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 6 160 x 7.7 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	28,000		0,00	0
37	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160	m	28,000		0,00	0,025 0,692
38	230203188	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000		0,00	0
39	2861618800	Elektrotvarovkové koleno 90st W90st PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	1,000		0,00	0,001 0,001
40	230203733	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	8,000		0,00	0
41	2861673300	Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	8,000		0,00	0,003 0,026
42	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	6,000		0,00	0
43	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	Kus	3,000		0,00	0,008 0,024
44	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000		0,00	0,008 0,024
45	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	9,000		0,00	0
46	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	6,000		0,00	0,015 0,087
47	5524218300	Poklop hydrantový	kus	3,000		0,00	0,038 0,113
48	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	3,000		0,00	0
49	1414102400	Orientačný stĺpik 11353.0 3/2	m	3,000		0,00	0,004 0,011
50	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	3,000		0,00	0,004 0,011
51	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	338,000		0,00	0
52	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	338,000		0,00	0,000 0,003
53	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	338,000		0,00	0
54	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	338,000		0,00	0
55	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	338,000		0,00	0
56	2830002000	Výstražná fólia v m	M	338,000		0,00	0,000 0,071
57	SPCgeo	Porealizačné zameranie	m	338,000		0,00	0

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobny rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestný rad 4, D110, 338m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00	1,510	0
	Montážne práce					0,00	1,510	0
	Celkom v EUR					0,00	123,790	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Stavba Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4-1, D110, 144m

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	50,7700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	3,6500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	54,4200	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	55,0400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Prosačov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Milan Uhorščák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 6. 2. 2022

Zákazka Vodovod Prosačov

Objekt SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4-1, D110, 144m

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	7,000		0,00		0	
2	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	7,000		0,00		0	
3	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	7,000		0,00		0	
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	M3	165,888		0,00		0	
5	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	165,888		0,00		0	
6	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	18,432		0,00		0	
7	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	18,432		0,00		0	
8	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	432,000		0,00	0,001	0,367	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	432,000		0,00		0	
10	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	50,400		0,00		0	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 1000-2000m	M3	50,400		0,00		0	
12	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	50,400		0,00		0	
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	133,912		0,00		0	
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	50,400		0,00		0	
15	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	50,400		0,00	1,000	50,4	
16	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	50,400		0,00		0	
1	ZEMNÉ PRÁCE					0,00		50,77	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
17	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	7,000		0,00	0,363	2,543	
18	577153323	Belón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.III lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	7,000		0,00	0,157	1,102	
5	SPEVNENÉ PLOCHY					0,00		3,65	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,000		0,00	0,000	0,001	
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		0	0
		PRESUNY HMÔT							
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,159		0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		54,420	0
		Montážne práce							

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4-1, D110, 144m

923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	3,000		0,00		0
22	5524507300	Liatinové koleno prírubové päťkové N DN 80 -obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0,005	0,01
23	5524507900	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou T DN 100/80 - obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,021	0,021
24	230030004	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	ks	3,000		0,00		0
25	4222491000	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 10, D 100 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	Kus	1,000		0,00	0,038	0,038
26	4222491300	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 100/80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,053	0,053
27	4222490700	Posúvač S 15-111-516 P 1, PN 16, D 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,028	0,028
28	230203009	Montáž objímky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000		0,00		0
29	2861600900	Presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	1,000		0,00		0
30	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000		0,00	0,000	0,001
31	4227371040	Hydrant podzemný STANDART PN-10-asfalt.lak DN 80/1500 CAMPRI - komplet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000		0,00	0,045	0,09
32	230180028	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 110 x 6.2	m	144,000		0,00		0
33	2861124600	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 110 x 5.3 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	144,000		0,00		0
34	230180040	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9.1 - chránička	m	7,000		0,00		0
35	2861124900	Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 160 x 7.7 x L obchodný názov a typ uvedie uchádzač	bm	7,000		0,00		0
36	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky D 160	m	7,000		0,00	0,025	0,173
37	230203188	Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000		0,00		0
38	2861618800	Elektrotvarovkové koleno 90st W90st PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000		0,00	0,001	0,003
39	230203733	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	4,000		0,00		0
40	2861673300	Integrovaný lemový nákrúžok s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	4,000		0,00	0,003	0,013
41	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	3,000		0,00		0
42	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	Kus	1,000		0,00	0,008	0,008
43	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000		0,00	0,008	0,016
44	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	5,000		0,00		0
45	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	kus	3,000		0,00	0,015	0,044
46	5524218300	Poklop hydrantový	kus	2,000		0,00	0,038	0,075
47	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000		0,00		0
48	1414102400	Orientačný stĺpik 11353.0 3/2	m	2,000		0,00	0,004	0,007
49	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu napätového KVO	ks	1,000		0,00	0,004	0,004
50	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	M	144,000		0,00		0
51	722290237	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	144,000		0,00	0,000	0,001
52	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	144,000		0,00		0
53	3410402700	Vodič medený CY 04 zz	m	144,000		0,00		0
54	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	144,000		0,00		0
55	2830002000	Výstražná folia v m	M	144,000		0,00	0,000	0,03
56	SPCgeo	Porealizačné zameranie	m	144,000		0,00		0
923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA					0,00		0,620
								0

Rozpočet Vodovod Prosačov / SO 07.3 - Zásobný rad 3 a rozvodná sieť Prosačov - Miestny rad 4-1, D110, 144m

	Montážne práce				0,00	0,620	0
	Celkom v EUR				0,00	55,040	0