

B) SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: SOCIÁLNE ZARIADENIE VODIČOV MHD SLÁVIČIE ÚDOLIE

Investor: Dopravný podnik Bratislava, a.s.; Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

Miesto stavby: PARKOVISKO CINTORÍNU SLÁVIČIE ÚDOLIE, STARÉ GRUNTY, BRATISLAVA

Časť: E1.4 ELEKTRO - Prípojka NN a uzemnenie

Rozvádzače

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks				
2	Prípojková skriňa SR5 (podľa výkresu E1), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	ks				
Celkom rozvádzače					0,00		0,00

Prípojka NN

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
3	Kábel NAYY-J 3x240 + 120mm ²	10	m				
4	Kábel NAYY-J 4x25mm ²	20	m				
5	Kábel CYKY-J 5x6	15	m				
6	Káblková spojka NN, 150-240mm, typ POLJ-0, 1/4X 150-240	2	ks				
7	Káblková prechodka do 35mm	3	ks				
Celkom prípojka NN					0,00		0,00

Zemné práce

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
8	Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	30	m				
9	Rezanie betónovej plochy, drážka 50x50mm + vysprávka pevnostou maltou	5	m				
10	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	3	m ³				
11	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	1	ks				
12	Chránička FXKVR DN110	5	m				
Celkom Zemné práce					0,00		0,00

Uzemnenie

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
13	Prášková hmota na vylepšenie odporu uzemnenia OEC 25, balenie 25 kg (OBO Bettermann)	1	ks				
14	Svorka spájacia/križová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann)	10	ks				
15	Rúrkový uzemňovač 219 20 ST FT, dĺžka 1m, nastaviteľný, FT (OBO Bettermann)	4	m				
16	Prijímovacia a ukončovacia sada pre rúrkový uzemňovač 1819 20BP+2760 20 FT, (OBO Bettermann)	2	ks				
17	Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann)	30	m				
Celkom uzemnenie					0,00		0,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
18	Nepredvídané práce	1	kpl				
19	Zaistenie vypnutého stavu	3	hod				
20	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	1	kpl				
21	Murárska výpomoc	1	kpl				
22	Revízia a vypracovanie revíznej správy	1	kpl				
23	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	3,5	%				
24	Podiel pridružených výkonov	6	%				
25	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	2	m3				
26	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	1	kpl				
27	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	100	ks				
28	Doprava (do 20km)	1	kpl				
29	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	1	kpl				
30	Polohopisné a výškopisné (geodetické)zameranie	1	kpl				
31	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch ZSDIS a.s.	1	kpl				
32	Poliatok u dodávateľa el. energie za navýšenie spotreby (konzultovať s investorom) - 57,62 €/kW	7	kW				
Celkom HSV, ostatné					0,00		0,00
SPOLU					0,00 €		0,00 €
Celkom bez DPH							0,00 €
DPH 20%						20%	0,00 €
Celkom s DPH							0,00 €

Poznámky:

Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.