

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO - 01 ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 ÚK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO - 01 ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 25. 7. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ASR	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 25. 7. 2022
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r .o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR	0,00		

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	143,5100
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	106,4800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	85,2900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	165,0400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	180,9800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	14,9300	31,7300
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	552,7300	175,2400
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCII	0,00	0,00	0,00	7,7700	0,0000
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,8000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	10,6100	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	2,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0600
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,1100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	6,1700	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	4,2800	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	1,8400	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	34,5100	0,0600
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	587,2400	175,3000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Zákazka Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,463		0,00		0	
2	132201109	Príplatok k cene za lepkosť horniny pri hĺbení rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	5,731		0,00		0	
3	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	23,129		0,00		0	
4	133201109	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	11,565		0,00		0	
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	34,592		0,00		0	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,592		0,00		0	
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	34,592		0,00		0	
8	171209004	Poplatok za skládku asfalt a podkladné kamenivo	t	143,507		0,00		0	
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,426		0,00		0	
10	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	247,000		0,00		0	
11	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	247,000		0,00		0	98,800
12	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	247,000		0,00		0	44,707
13	MAT	Zemina na zásyp	m3	48,426		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	143,51
	2	ZÁKLADY							
14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,149		0,00	2,066	12,706	
15	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	M3	1,267		0,00	2,418	3,063	
16	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	M2	1,140		0,00	0,002	0,002	
17	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	M2	1,140		0,00		0	
18	274271303	Murivo základových pásov z betónových tvárnic 250x500x250 mm a s betónovou výplňou	m3	0,637		0,00	2,013	1,282	
19	274271311	Murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic 300 x 500 x 250 mm a s betónovou výplňou	m3	3,390		0,00	2,011	6,819	
20	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	11,197		0,00	2,193	24,556	
21	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	4,102		0,00	0,001	0,003	
22	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	4,102		0,00		0	
23	274361825	Výstuž z ocele 10 505 pre murivo základových pásov z betónových tvárnic a s betónovou výplňou	t	0,107		0,00	1,002	0,107	
24	275321312	Betón základových pätiiek železový triedy C25/30	m3	25,337		0,00	2,212	56,043	
25	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,760		0,00	0,004	0,019	
26	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	4,760		0,00		0	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

27	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	1,661		0,00	1,135	1,884	
2	ZÁKLADY					0,00		106,48	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
28	311272101	Murivo nosné z tvárníc pórobetónových na tenkovrst.maltu hr.200 mm <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	M3	8,800		0,00	0,573	5,046	
29	311272107	Murivo nosné z tvárníc pórobetónových na tenkovrst.maltu hr.250 mm <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	M3	17,299		0,00	0,929	16,076	
30	311272109	Murivo nosné z tvárníc pórobetónových na tenkovrst.maltu hr.300 mm <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	M3	53,389		0,00	0,662	35,333	
31	317162105	Keramický predpätý preklad <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i> , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	kus	8,000		0,00	0,030	0,242	
32	317162107	Keramický predpätý preklad <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i> , šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	kus	8,000		0,00	0,038	0,305	
33	317165125	Prekladový trámec <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i> šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	kus	2,000		0,00	0,036	0,071	
34	317165126	Prekladový trámec <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i> šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	kus	1,000		0,00	0,039	0,039	
35	317165254	Nosný preklad <i>obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i> 250 × 249 × 2 250 mm	kus	2,000		0,00	0,121	0,242	
36	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	1,845		0,00	2,212	4,081	
37	317351107	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4 m - zhotovenie	m2	18,450		0,00	0,133	2,451	
38	317351108	Debnenie prekladov s podpernou konštrukciou do 4 m - odstránenie	m2	18,450		0,00		0	
39	317361821	Výstuž prekladov a ríms z ocele 10 505 /B500A/	t	0,234		0,00	1,012	0,237	
40	331321611	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C30/37	m3	4,752		0,00	2,322	11,036	
41	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvuruholníka zhotovenie-dielce	m2	55,440		0,00	0,003	0,156	
42	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvuruholníka odstránenie-dielce	m2	55,440		0,00		0	
43	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,689		0,00	1,074	0,74	
44	342272104	Priečky z tvárníc pórobetónových na tenkovrst.maltu hr.150 mm	m2	81,408		0,00	0,113	9,23	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,00		85,29	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
45	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	44,835		0,00	2,212	99,188	
46	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	182,476		0,00	0,004	0,801	
47	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	182,476		0,00		0	
48	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	182,476		0,00	0,002	0,416	
49	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	182,476		0,00		0	
50	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	4,980		0,00	1,017	5,064	
51	411361921	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KH20	t	0,164		0,00	1,053	0,173	
52	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	21,865		0,00	2,212	48,372	
53	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	160,190		0,00	0,004	0,583	
54	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	160,190		0,00		0	
55	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	36,442		0,00	0,005	0,195	
56	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	36,442		0,00		0	
57	413361821	Výstuž nosníkov, trámov a prievlakov oceľou triedy 10 505 /B500A/	t	2,042		0,00	1,017	2,076	
58	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,970		0,00	2,262	6,718	
59	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - zhotovenie	m2	28,338		0,00	0,019	0,525	
60	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov - odstránenie	m2	28,338		0,00		0	
61	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele 10 505 /B500A/	t	0,236		0,00	1,068	0,252	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

62	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	6,900		0,00	0,099	0,681
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		165,04
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
63	611421133	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	210,940		0,00	0,043	8,986
64	611461115	Príprava podkladu,prednástreč ,pod omietky stropov,zvýšenie prínavosti náterom	m2	210,940		0,00	0,000	0,063
65	612465115	Príprava podkladu,prednástreč,pod omietky vnút.stien,zvýšenie prínavosti náteru	m2	1 265,688		0,00	0,001	0,671
66	612465138	Vnútorná omietka stien ,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	632,844		0,00	0,006	3,797
67	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	658,809		0,00	0,003	1,897
68	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	40,665		0,00	0,000	0,004
69	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	209,133		0,00	0,004	0,747
70	622464310	obchodný názov a typ uvedie uchádzač , miešanie a nanášanie ručne vrátane podkladného náteru	m2	18,168		0,00	0,006	0,113
71	62525000610	Kontaktný zatepľovací systém s použitím platní EPS 70 obchodný názov a typ uvedie uchádzač hrúbky 100 mm bez povrchovej úpravy	M2	69,198		0,00	0,012	0,819
72	62525001810	Kontaktný zatepľovací systém s použitím platní EPS 70 obchodný názov a typ uvedie uchádzač hrúbky 150 mm bez povrchovej úpravy	M2	168,522		0,00	0,013	2,14
73	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS obchodný názov a typ uvedie uchádzač , lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	23,202		0,00	0,012	0,27
74	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,124		0,00	2,235	6,983
75	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	22,513		0,00	2,240	50,419
76	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,518		0,00	2,213	1,146
77	631315511	Mazanina z betónu prostého triedy C12/15 hrúbky od 120 mm do 240 mm	m3	24,717		0,00	2,177	53,797
78	631319151	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	25,395		0,00		0
79	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,517		0,00		0
80	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	24,717		0,00		0
81	631319161	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,242		0,00	0,040	0,01
82	631319171	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	22,513		0,00		0
83	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,901		0,00	0,009	0,008
84	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,901		0,00		0
85	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	374,640		0,00	0,004	1,319
86	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) so zhutnením	m3	24,677		0,00	1,837	45,332
87	632451021	Vyrovňavací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	8,880		0,00	0,044	0,391
88	632921413	Dlažba schodiskových konštrukcií z dlaždíc 400x600x20 mm do cementového lepidla	m2	3,105		0,00	0,324	1,007
89	632921415	Dlažba z dlaždíc 400x600x20 mm do cementového lepidla	m2	3,450		0,00	0,250	0,862
90	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm do PUR peny	m	22,200		0,00	0,008	0,177
91	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.290mm biela, s koncovkami	m	22,200		0,00	0,001	0,025
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		180,98
9		OSTATNÉ PRÁCE						
92	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	287,359		0,00	0,026	7,391
93	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 1031	m2	287,359		0,00		0
94	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	287,359		0,00	0,026	7,391
95	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	175,237		0,00		0

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

96	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	2 102,844		0,00		0	
97	98101111P	Demolácia oceľového krovu, strešného pláštá šindeľ, podhľadu postupným rozoberaním s odvozom na skládku a poplatkom za uloženie	M3	32,454		0,00		0	0,974
98	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	451,190		0,00	0,000	0,023	
99	95394614110	Rohový Al profil s tkaninou 100x100 mm	M	91,900		0,00	0,001	0,087	
100	95394616110	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 150 mm	M	36,040		0,00	0,001	0,041	
101	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t	m3	3,660		0,00		0	8,052
102	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	m3	2,745		0,00		0	6,039
103	967042714	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 300 mm - 0,750 t	m2	16,170		0,00		0	12,128
104	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	51,000		0,00		0	
105	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	kus	35,000		0,00		0	
106	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, plastového alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	2,000		0,00		0	
107	968062354	Vybúranie drevených, plastového a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	6,720		0,00		0	0,504
108	968062355	Vybúranie drevených, plastového a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	2,709		0,00		0	0,168
109	968062356	Vybúranie drevených, plastového a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	5,796		0,00		0	0,313
110	968062357	Vybúranie drevených, plastového a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	69,300		0,00		0	3,257
111	968062455	Vybúranie drevených, plastového a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	3,360		0,00		0	0,296
112	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,730		0,00		0	
113	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	31,730		0,00		0	
114	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,480		0,00	0,000	0,001	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		14,93	31,73
99		PRESUNY HMÔT							
115	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	552,731		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		552,730	175,24
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
116	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	179,311		0,00		0	
117	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,202		0,00		0	
118	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	358,622		0,00	0,001	0,194	
119	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	46,404		0,00	0,001	0,025	
120	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,282		0,00		0	
121	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	468,146		0,00		0	
122	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,064		0,00	1,000	0,064	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00		0,28	0
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
123	712158914	Montáž a dodávka m-PVC Fatrafal - S alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač pre nezaťažené strechy - kotvená vrátane doplnkov	m2	254,384		0,00		0	
124	712568901	Montáž a dodávka separačnej fólie	m2	254,384		0,00		0	
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00		0	0

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
125	713120001	Zakrytie tepelnej podlahovej separačnou fóliou	m2	767,878	0,00	0,000	0,084	
126	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	383,939	0,00		0	
127	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	458,136	0,00		0	
128	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	18,300	0,00	0,001	0,023	
129	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,772	0,00		0	
130	713054666	Montáž a dodávka parozábrany pod kazetový pdhľad	m2	229,068	0,00		0	
131	2837642020	Kročajová izolácia EPS 70 obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 25 mm	M2	212,497	0,00	0,000	0,048	
132	2837642204	Tepelná izolácia podláh PSE obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 130 mm	m2	179,122	0,00	0,030	5,374	
133	6314150090	Nobasil MPN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	467,299	0,00	0,005	2,243	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		7,77	0
761	KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ							
134	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	6,720	0,00	0,119	0,799	
135	998761102	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,799	0,00		0	
761	KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ				0,00		0,8	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
136	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	40,920	0,00	0,000	0,011	
137	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	449,283	0,00	0,000	0,117	
138	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	7,560	0,00	0,000	0,002	
139	762341210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	259,414	0,00		0	
140	76234121311	Montáž kontralát striech so sklonom do 22°	m	460,552	0,00		0	
141	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	18,216	0,00	0,024	0,429	
142	762431372	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 15 mm skrutkovaných na pero a drážku	m2	20,900	0,00	0,010	0,201	
143	762810033	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	20,900	0,00	0,010	0,214	
144	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	131,000	0,00		0	
145	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	10,613	0,00		0	
146	762526990	Príplatok za hobľované rezivo a náter 3x lazúrou	m2	21,500	0,00		0	
147	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mm vrátane impregnácie	m3	7,134	0,00	0,550	3,924	
148	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané hranol akost' I vrátane impregnácie	m3	7,960	0,00	0,550	4,378	
149	6053340500	Laty opracované SM/JD akost' I do 50cm2 vrátane impregnácie	m3	2,432	0,00	0,550	1,338	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		10,61	0
763	DREVOSTAVBY							
150	763135015	Sadrokartónový kazetový podhľad	m2	208,330	0,00	0,010	2,065	
151	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,065	0,00		0	
763	DREVOSTAVBY				0,00		2,07	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
152	764171308	Lahká strešná krytina z hladkého lakoplastovaného plechu obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	5,030	0,00	0,008	0,041	
153	764173411	Lemovanie štítové z plechu lakoplastovaného dl. 2,0 m	m	28,000	0,00	0,001	0,015	
154	764173443	Lemovanie odkvapové z plechu lakoplastovaného dl. 2,0 m	m	20,000	0,00	0,000	0,009	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

155	764173461	Oplechovanie k stene vrné z plechu lakoplastovaného dl. 2,0 m	m	20,000		0,00	0,001	0,019	
156	764352300	Žľaby pododkvapové z plechi lakoplastovaného polkruhového, priemer 150 mm, háky, čelá	m	14,000		0,00	0,003	0,037	
157	764359221	Kotkík žľabový z plechu lakoplastovaného 33/125	kus	3,000		0,00	0,001	0,003	
158	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného ,priemer 125 mm, objímky, kolená	m	18,000		0,00	0,002	0,043	
159	764711115	Oplechovanie parapetov vonajších z lakoplastovaného plechu hr. 0,7 mm r. š. 260 mm do PUR peny	m	22,200		0,00	0,003	0,061	
160	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,228		0,00		0	
161	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	43,770		0,00		0	0,059
162	764560000.1	Rímsový vetrací pás	m	20,000		0,00		0	
163	7647311199	Rímsový vetrací hrebeň	m	20,000		0,00		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,00		0,23	0,06
765	KRYTINY TVRDÉ								
164	765901122	Strešná fólia kontaktná paropriepustná	m2	259,415		0,00	0,000	0,112	
165	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,112		0,00		0	
765	KRYTINY TVRDÉ					0,00		0,11	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
166	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	20,900		0,00	0,000	0,001	
167	766669112	Montáž dverných krídiel kompletiz., pre dvere dvojkrídlové	kus	2,000		0,00		0	
168	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	2,000		0,00	0,001	0,002	
169	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,024		0,00		0	
170	766661421	Montáž a dodávka obkladu štáblónu tatr. prof. 15 cm, podkaldný rot, povrchové úpravy x lazur. lakom	m2	32,670		0,00		0	
171	766669001	Montáž a dodávka obloženia kaskád a pódia z dreveného obkladu hr. 10 mm vrátane povrchových úprav	m2	20,900		0,00		0	
172	611647710	Interiérové dvere drevené dvojkrídlové, bezprahové, nd. mech. zámok, 1600x2020 mm	KUS	2,000		0,00		0	
173	611710303	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre dvere dvojkrídlové š. 170 do 350 mm	KUS	2,000		0,00		0	
174	6051010200	Drevený hranol 40x30 mm vrátane impregnácie	m3	0,037		0,00	0,550	0,02	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,00		0,02	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
175	OKNO	Montáž okien plastových do PUR peny	M	95,284		0,00	0,002	0,191	
176	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	292,977		0,00	0,000	0,018	
177	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	2 443,936		0,00	0,000	0,147	
178	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 907,520		0,00	0,000	0,174	
179	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,174		0,00		0	
180	767199999.6	Montáž a dodávka nerezového zábradlia Z1 na okná	m	7,400		0,00		0	
181	767200003	Montáž a dodávka ukotvenia nosnej konštrukcie kasád a pódia	kus	45,000		0,00		0	
182	OKNO10	Montáž a dodávka interiérových dverí protipožiarnych plastových 5 kom., 2x otváracie krídlo, 1x pevný svetlík, bezbariérové, jednoducho zasklenie, biele, štand. mech. zám., 1800x2950), označenie 203	kus	2,000		0,00		0	
183	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav a spojovacieho materiálu	kg	5 644,433		0,00	0,001	5,644	
184	MAT1	Okno plastové 5 kom., 1xOS+1xS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 2100x2400 mm, označenie 101 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KS	1,000		0,00		0	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ASR

185	MAT2	Okno plastové 5 kom., 2xOS+1xS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 2100x2150 mm, označenie 101 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KS	2,000	0,00		0	
186	MAT3	Okno plastové 5 kom., 2xOS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 2100x800 mm, označenie 103 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KS	2,000	0,00		0	
187	MAT4	Okno plastové 5 kom., 2xOS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 2100x1700 mm, označenie 104 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	KS	2,000	0,00		0	
188	MAT5	Okno plastové 5 kom., 1xOS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 1500x2400 mm, označenie 105 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000	0,00		0	
189	MAT6	Okno plastové 5 kom., 1xOS, izol. trojsklo Uw=0,8, biele, poplast. kf, 1500x650 mm, označenie 106 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000	0,00		0	
190	MAT7	Exteriérové dvere plastové 5 kom., 2x otv. krídlo, 1x pevný svetlík, izol. trojsklo Uw=0,85, biele, bez. kov., uzam., bezbariérové, 2000x2550 mm, označenie 201 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0	
191	MAT8	Interiérové dvere plastové 5 kom., 2x otv. krídlo, jednoduché zasklenie, biele, bez. kov., uzam., bezbariérové, 2000x2050 mm, označenie 202 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		6,17	0
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
192	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	68,760	0,00	0,001	0,067	
193	771577115	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protišmykových 30 x 30 cm do tmelu	m2	162,860	0,00	0,005	0,769	
194	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,283	0,00		0	
195	5976398000	Dlaždice keramické protišmyková 300x300 mm	M2	191,533	0,00	0,018	3,448	
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			0,00		4,28	0
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
196	775551210	Montáž laminátovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olišťovaním z tabúl	m2	208,330	0,00	0,001	0,208	
197	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,839	0,00		0	
198	6119800400	Laminátová podlaha	m2	216,663	0,00	0,007	1,56	
199	6119800921	Lišta soklová PVC	m	100,631	0,00	0,001	0,07	
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,00		1,84	0
783		NÁTERY						
200	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	632,844	0,00	0,000	0,253	
201	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	210,940	0,00	0,000	0,07	
783		NÁTERY			0,00		0,32	0
784		MALBY						
202	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,000	0,00	0,000	0,002	
784		MALBY			0,00		0,000	0
		Práce PSV			0,00		34,510	0,06
		Celkom v EUR			0,00		587,240	175,3

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne							
Objekt SO - 01 ÚK			Miesto:				
			Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25. 7. 2022			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0		
HSV	0,00		0,00				
PSV	0,00		0,00	Komplet. činnosť	0,00		
MONT	0,00		0,00	HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				0,00	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	
Odberateľ			Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Zákazka Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
1	973031619	Vysekanie kapsy pre klátičky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, - 0,00300t	ks	12,000		0,00		0	
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,300		0,00		0	
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,300		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		HZS							
		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
4	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000		0,00		0	
5	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000		0,00		0	
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
6	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	155,000		0,00		0	
7	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000		0,00		0	
8	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00		0	
9	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,400		0,00		0	
10	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	25,500		0,00		0	
11	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	40,000		0,00		0	
12	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	70,000		0,00		0	
13	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	20,000		0,00		0	
14	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	6,000		0,00		0	
15	283310003600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	10,000		0,00		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0	0
		733							
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
16	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	36,000		0,00		0	
17	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		0,00		0	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ÚK

18	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,600		0,00	0
19	733167100	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16	m	32,000		0,00	0
20	733167103.S	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20	m	40,000		0,00	0
21	733167106.S	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 26	m	68,000		0,00	0
22	733167109.S	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32 mm	m	20,000		0,00	0
23	733167112	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40	m	4,000		0,00	0
24	733167157	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	18,000		0,00	0
25	733167169	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 40	ks	4,000		0,00	0
26	733167178	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 16	ks	30,000		0,00	0
27	733167181	Montáž plastlinikového kolena D 20	ks	4,000		0,00	0
28	733167187.S	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 32 mm	ks	2,000		0,00	0
29	733167190	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 40	ks	4,000		0,00	0
30	733167200.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 20 mm	ks	6,000		0,00	0
31	733167203.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 26 mm	ks	10,000		0,00	0
32	733167203.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 26 mm	ks	6,000		0,00	0
33	733167206.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	4,000		0,00	0
34	733167212.1	Montáž plastlinikových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	1,000		0,00	0
35	733167357	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	2,000		0,00	0
36	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4	ks	18,000		0,00	0
37	286220000400	Koleno RADOPRESS D 26/90 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0
38	286220006800	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 16 mm, materiál: PPSU, REHAU alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	30,000		0,00	0
39	286220006900	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00	0
40	286220007100	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 32 mm, materiál: PPSU, REHAU alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0
41	286220007200	Koleno 90° RAUTITAN PX s centrovacími záležkami D 40 mm, materiál: PPSU, REHAU alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00	0
42	286220017400.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované	ks	4,000		0,00	0
43	286220017500.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000		0,00	0
44	286220018000.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-16-16 mm, odbočka a prietok redukované	ks	4,000		0,00	0
45	286220018100.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-16-20 mm, odbočka a prietok redukované	ks	4,000		0,00	0
46	286220018100.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-16-20 mm, odbočka a prietok redukované	ks	2,000		0,00	0
47	286220018200.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-16-26 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000		0,00	0
48	286220018300.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-20-20 mm, odbočka a prietok redukované	ks	2,000		0,00	0
49	286220018500.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 26-20-26 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000		0,00	0
50	286220019600.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 32-25-32 mm, odbočka redukovaná	ks	2,000		0,00	0
51	286220019800.S	T-Kus pre plastlinikové potrubia D 32-32-25 mm, prietoková redukcia	ks	2,000		0,00	0
52	3C32035	HERZ Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr.Al 0.5 mm, tyč 5m, 32x3 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	20,000		0,00	0

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ÚK

53	3C40042	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 3m, 40x3,5 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	4,000	0,00		0
54	3D20006	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 20x2, hr.AI 0,25 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 6 mm, v kotúči alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	40,000	0,00		0
55	3D26006	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT 26x3, hr.AI 0,25 mm, s tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie 6 mm v kotúči alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	68,000	0,00		0
56	P704013	Prechodka na plastovú rúru - prechod 40 x 3,5, G 3/4	ks	4,000	0,00		0
57	UV520435	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	32,000	0,00		0
733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					0,00		0
734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
58	734209105.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	1,000	0,00	0,000	0
59	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,000	0,00	0,000	0
60	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	12,000	0,00		0
61	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,00		0
62	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	0,450	0,00		0
63	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	2,000	0,00		0
64	734223156.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	2,000	0,00		0
65	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	1,000	0,00		0
66	1376611	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	12,000	0,00		0
67	1400703	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 25, regulačný rozsah 5-30 kPa, 150-4000 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dl. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s príp alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0
68	1400704	HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dl. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s príp alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0
69	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	12,000	0,00		0
70	225570	Magnetický filter mechanických nečistôt pre vykurovanie	ks	1,000	0,00		0
71	551210044308	Ventil STRÖMAX -GR DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo, HERZ alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0
72	551210044318	Ventil STRÖMAX -GMF DN 25, priamy vyvažovací s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, prírubový, HERZ alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000	0,00		0
734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					0,00		0
735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
73	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	12,000	0,00	0,000	0,001
74	735154113.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	0,00	0,000	0
75	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	0,00	0,000	0
76	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	0,00	0,000	0
77	735154134.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	3,000	0,00	0,000	0
78	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	12,000	0,00		0
79	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,417	0,00		0
80	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,417	0,00		0
81	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	12,000	0,00		0

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ÚK

82	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	1 500,000		0,00		0	
83	484530017100	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK 22, vxlxhí 300x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, KORADO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
84	484530019500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 500x600x100 mm, pripojenie pravé spodné obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
85	484530020300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 500x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
86	484530020500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 500x2000x100 mm, pripojenie pravé spodné obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,000	0
		Montážne práce							
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
87	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,00		0	
88	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,00		0	
89	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,00		0	
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ELI	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 25. 7. 2022
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou	
IČO:	DIČ:
Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	
					0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	
					0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	
					0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Stavba Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25. 7. 2022

Zákazka Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne

Objekt SO - 01 ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010306.S	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	38,000		0,00		0	
2	210010325.S	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000		0,00		0	
3	210011302.S	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250,000		0,00		0	
4	210020921.S	Utesnenie požiarny prestupu	m2	0,500		0,00		0	
5	210062095.S	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	4,000		0,00		0	
6	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	118,000		0,00		0	
7	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		0,00		0	
8	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000		0,00		0	
9	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000		0,00		0	
10	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000		0,00		0	
11	210110095.S	Spínače - snímač pohybu	ks	3,000		0,00		0	
12	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	31,000		0,00		0	
13	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	50,000		0,00		0	
14	210201082.S	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	1,000		0,00		0	
15	210201082.S	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	3,000		0,00		0	
16	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	75,000		0,00		0	
17	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	12,000		0,00		0	
18	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	64,000		0,00		0	
19	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	16,000		0,00		0	
20	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000		0,00		0	
21	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000		0,00		0	
22	210220240.S	Svorka SJ01	ks	8,000		0,00		0	
23	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000		0,00		0	
24	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000		0,00		0	
25	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	2,000		0,00		0	
26	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	4,000		0,00		0	
27	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000		0,00		0	
28	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000		0,00		0	

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ELI

29	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	8,000		0,00		0
30	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000		0,00		0
31	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	126,000		0,00		0
32	311310002800.S	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	250,000		0,00		0
33	345410015010.S	Krabica odbočná s viečkom	ks	20,000		0,00		0
34	345410015070.S	Krabica prístrojová	ks	38,000		0,00		0
35	M00000006	Material protipožirneho prestupu	m2	0,500		0,00		0
36	P00000001	Práce spojené s náplňou rozvádzača	hod	20,000		0,00		0
37	TAB000001	Výstražná tabuľka	ks	4,000		0,00		0
38	P00000004	Pomocné práce	hod	20,000		0,00		0
39	REV000001	Revízná správa	ks	1,000		0,00		0
40	2101930811.S	Zásuvková skriňa, 1x400V/16A, 2x230V/16A, IP44 s istením	ks	1,000		0,00		0
41	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	16,000		0,00		0
42	210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	16,000		0,00		0
43	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	53,000		0,00		0
44	2102202401.S	Svorka MV2	ks	2,000		0,00		0
45	210222241.S	Svorka MV1	ks	11,000		0,00		0
46	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne Kábel PRAFlaSafe X-O 3x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	70,000		0,00		0
47	210881075.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne Kábel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	450,000		0,00		0
48	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne PRAFlaSafe-X-J 3x2,5 B2ca s1 d1 a1	m	310,000		0,00		0
49	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne PRAFlaSafe-X-J 5x4 B2ca s1 d1 a1	m	23,000		0,00		0
50	210881105.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne PRAFlaSafe-X-O 7x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	25,000		0,00		0
51	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne PRAFlaDur-J 3x1,5 B2ca s1, d0, a1 P30-R, PH120-R PS30	m	200,000		0,00		0
52	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	16,000		0,00		0
53	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000		0,00		0
54	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	1,000		0,00		0
55	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000		0,00		0
56	345350001500.S	Kryt spínača	ks	1,000		0,00		0
57	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	1,000		0,00		0
58	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000		0,00		0
59	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000		0,00		0
60	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená s clonkami, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	31,000		0,00		0
61	KAB000001	Kábel PRAFlaSafe X-O 3x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	70,000		0,00		0
62	KAB000002	Kábel PRAFlaSafe-X-O 7x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	25,000		0,00		0
63	KAB000003	Kábel PRAFlaSafe-X-J 3x1,5 B2ca s1 d1 a1	m	450,000		0,00		0
64	KAB000004	Kábel PRAFlaSafe-X-J 3x2,5 B2ca s1 d1 a1	m	310,000		0,00		0
65	KAB000005	Kábel PRAFlaSafe-X-J 5x4 B2ca s1 d1 a1	m	23,000		0,00		0
66	KAB000006	Kábel PRAFlaDur-J 3x1,5 B2ca s1, d0, a1 P30-R, PH120-R PS30	m	200,000		0,00		0

Rozpočet Prístavba k ZŠ - knižnica s oddychovo-relaxačnou zónou a šatne / SO - 01 ELI

67	M00000001	Svorka MV1	ks	11,000		0,00		0
68	M00000001	Zásuvková skriňa, 1x400V/16A, 2x230V/16A, IP44 s istením	ks	1,000		0,00		0
69	M00000002	Svorka MV2	ks	2,000		0,00		0
70	M00000003	Nosný a uchytávací materiál	súb	1,000		0,00		0
71	M00000008	Pomocný materiál	súb	1,000		0,00		0
72	P00000002	Nosný a uchytávací materiál	súb	1,000		0,00		0
73	P00000002	Prierazy a sekacie práce	súb	1,000		0,00		0
74	PS00000001	Pohybový senzor	ks	3,000		0,00		0
75	ROZV00001	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RS13	súb	1,000		0,00		0
76	ROZV00002	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RS23	súb	1,000		0,00		0
77	SV0000001	LED panel, 42W, 230V/50Hz, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač + sada na stropnú montáž	ks	50,000		0,00		0
78	SV0000002	Svietidlo exteriérové nástenné, 15W, 230V/50Hz, IP65 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0
79	SV0000003	LED reflektor, 50W, 230V/50Hz, IP65 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0
80	SV0000004	Svietidlo núdzové, autonómnosť 1h, 2,5W, 230V/50Hz, IP42 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	16,000		0,00		0
81	210201922.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	1,000		0,00		0
82	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000		0,00		0
83	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	4,000		0,00		0
84	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000		0,00		0
85	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000		0,00		0
86	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000		0,00		0
87	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000		0,00		0
88	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	2,000		0,00		0
89	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	1,000		0,00		0
90	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1,000		0,00		0
91	354410034100.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-2	ks	16,000		0,00		0
92	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	64,000		0,00		0
93	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	64,000		0,00		0
94	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000		0,00		0
95	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DUZ	ks	8,000		0,00		0
96	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,000		0,00		0
97	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000		0,00		0
98	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,000		0,00		0
99	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	18,000		0,00		0
100	354410064600.S	Štítk orientáčny nerezový zemiaci na zvody	ks	4,000		0,00		0
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000 0
		Montážne práce				0,00		0,000 0
		Celkom v EUR				0,00		0,000 0