

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Ul. Kpt. Nálepku						
Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215						
Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337						
Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu						
Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou						
Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211						
Chodník Q, R						
Sídlisko Okulka-Oprava parkovacích plôch						
Ul. Školská-oprava komunikácie						
Sídlisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058						
Oprava chodníka pred BD 1048						
Oprava plochy pri večierke						
Ul. Krátka						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	24.04.2019
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou				
IČO:		DIČ:		
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			Dodávateľ	

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>						
Objekt Ul. Kpt. Nálepku				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou						
IČO:			DIČ:			
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Ul. Kpt. Nálepku

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0200
SPEVNNÉ PLOCHY				0,1300	322,2100
POTRUBNÉ ROZVODY				0,4200	6,7200
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>328,9500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>328,9500</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Kpt. Nálepku

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Ul. Kpt. Nálepku						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	2 415,000			0,000	0,024	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 415,000			0,001	1,473	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	2 415,000			0,133	320,736	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,130</b>	<b>322,210</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000			0,420	6,718	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,420</b>	<b>6,720</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	24,000			0,000	0	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	309,120					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 782,080					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	309,120					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Kpt. Nálepku**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	302,214					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						328,950	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>328,950</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,4000	49,7900
OSTATNÉ PRÁCE				0,2200	12,9500
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>62,7400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>62,7400</b>	<b>0,0000</b>



**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215							Spracoval: Ing. Ján  Ks: Datum: 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	57,000						
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	20,100						
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	57,000						
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	36,000						
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	123,000						
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	36,000						
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	36,900						
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	36,900						
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	12,300						
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávnik v výsevom v rovine	m2	36,000						
231/A 2	180405111	Výplň otvorov v zátrávňovacej dlažbe kamenivom fr. 8-16	m2	123,000						
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	36,000						
R/RE	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	23,700						

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	1,134					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221	596914312	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2	m2	123,000					
221/A 1	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	123,000			0,405	49,792	
R/RE	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	12,300					
R/RE	59300100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100	ks	518,039					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,400	49,790	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	41,000			0,098	4,016	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	71,000			0,126	8,936	
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	44,000			0,000	0,001	
221/B 1	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,205					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	10,845					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	5,945					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	5,945					
R/RE	172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	82,820					
R/RE	191000	Betónový obrubník 1000/200/100	ks	71,710					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	7,150					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,220	12,950	

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	94,819					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						62,740	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>62,740</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>						
Objekt Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou						
IČO:			DIČ:			
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady	
1	HSV				6 Ostatné náklady	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť	
3	MONT				8 HZS	
4					9	
5	Spolu				10 Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,6500	50,8400
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>50,8400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>50,8400</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337							Spracoval: Ing. Ján  Ks: Datum: 24.04.2019		
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	31,000					
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	11,500					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	31,000					
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	23,000					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	78,000					
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	23,000					
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,500					
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	19,500					
221/B 1	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	m2	7,500					
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	48,000					
221/B 1	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	24,000					
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	23,000					
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	23,000					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	12,000					
R/RE	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	13,800					
R/RE	724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,725					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	78,000			0,280	21,835	
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	78,000			0,371	28,922	
221/A 1	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	130,000			0,001	0,079	
R/RE	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	130,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,650</b>	<b>50,840</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	2,000			0,000	0	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	6,504					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	58,536					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	4,080					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	4,080					
221/C 1	919731112	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	m	24,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	66,881					

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						50,840	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>50,840</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>							
Objekt Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,6500	22,9600
POTRUBNÉ ROZVODY				0,4200	1,6800
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>24,6400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>24,6400</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	16,800						
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	8,300						
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	16,800						
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	15,000						
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	34,000						
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	15,000						
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,500						
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	8,500						
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	15,000						
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	15,000						
R/RE	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	9,800						
R/RE	724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	0,473						
		ZEMNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		SPEVNEŇ PLOCHY							
221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	1 375,000					
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	34,000			0,280	9,518	
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	34,000			0,371	12,607	
221/A 1	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 375,000			0,001	0,839	
R/RE	577145312	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	34,000					
		SPEVNEŇ PLOCHY					<b>0,650</b>	<b>22,960</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			0,420	1,68	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,420</b>	<b>1,680</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	9,000			0,000	0	
221/C 1	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	217,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	198,558					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		<b>Práce HSV</b>						<b>24,640</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>24,640</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,5700	85,3600
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>85,3600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>85,3600</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	23,040					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,040					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	192,000					
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,040					
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	23,040					
221/B 1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	192,000					
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	205,250					
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	50,000					
		ZEMNÉ PRÁCE						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	192,000			0,304	58,293	
221/A 1	577141312	Betón asfalt. tr. 3 stred. AC11( ABS ), hrub. AC16(ABH), AC8(ABJ)š. do 3m hr.5cm	m2	13,250			0,131	1,74	
221/A 1	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého hr. 40 mm	m2	192,000			0,132	25,331	

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / UI. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	960015	Dlažba betónová rovnaká ako na susednom dlaždenom chodníku	m2	193,920					
		SPEVNEŇÉ PLOCHY					0,570	85,360	
		OSTATNÉ PRÁČE							
11	918201000	Asfaltová zálievka	bm	53,000					
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	53,000			0,000	0,001	
221/B 1	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	63,315					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	569,835					
221/B 1	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	7,250					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	t	7,250					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	70,565					
		OSTATNÉ PRÁČE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	113,358					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						85,360	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>85,360</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>								
Objekt Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019				
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou								
IČO:			DIČ:					
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.								
IČO:			DIČ:					
Dodávateľ:								
IČO:			DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady			
1	HSV				6    Ostatné náklady			
2	PSV				7    Kompletačná činnosť			
3	MONT				8    HZS			
4					9			
5	Spolu				10    Spolu			
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14					19			
15					20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady	
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
						22	DPH 20% z	
						23	DPH 0% z	
						24	Spolu v EUR	
						<b>F</b>		
Odberateľ				26    Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt UI. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211

Spracovateľ: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY				0,1300	88,0600
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>88,0600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>88,0600</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o. Dodávateľ: Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA Objekt Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	330,000					
221/B 1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	330,000			0,000	0,003	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
221/A 1	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	660,000			0,001	0,403	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	660,000			0,133	87,655	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,130</b>	<b>88,060</b>	
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	113,500			0,000	0,002	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	74,580					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	671,220					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	74,580					
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		<b>PRESUNY HMÔT</b>							

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / UI. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a 1211

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	80,819					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						88,060	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>88,060</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Chodník Q, R

Spracovateľ: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,3100
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,3100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,3100</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Chodník Q, R

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Chodník Q, R

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	130,000					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	513,000			0,001	0,313	
R/RE	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	513,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,310	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	12,740					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	114,660					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	12,740					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	50,931					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Chodník Q, R

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						0,310	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,310</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>							
Objekt Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch

Spracovateľ: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY				0,1300	168,1900
POTRUBNÉ ROZVODY				0,8400	4,2200
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>172,4400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>172,4400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 392,000			0,001	0,849	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 260,000			0,133	167,341	
R/RE	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	m <sup>2</sup>	132,000					
R/RE	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m <sup>2</sup>	9,000					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,130</b>	<b>168,190</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	6,000			0,423	2,541	
221/C 1	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			0,420	1,68	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,840</b>	<b>4,220</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	8,000			0,000	0	
221/C 1	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živичného, betón., dlaždeného saponát. roztokom	m <sup>2</sup>	1 392,000			0,000	0,028	
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	172,560					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						172,440	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>172,440</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>							
Objekt Ul. Školská-oprava komunikácie				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26			Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt UI. Školská-oprava komunikácie

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0200
SPEVNNÉ PLOCHY				0,1300	223,2100
POTRUBNÉ ROZVODY				1,1600	4,8600
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>228,0900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>228,0900</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Školská-oprava komunikácie**

<b>Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou</b> <b>Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.</b> <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b> <b>Objekt Ul. Školská-oprava komunikácie</b>						<b>Spracoval:</b> <b>Ing. Ján</b>  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> <b>24.04.2019</b>			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	1 673,000			0,000	0,017	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 673,000			0,001	1,021	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	1 673,000			0,133	222,191	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,130</b>	<b>223,210</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	8,000			0,423	3,388	
221/C 1	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000			0,420	0,84	
221/C 1	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	2,000			0,314	0,627	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>1,160</b>	<b>4,860</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	39,000			0,000	0,001	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	214,144					

Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / UI. Školská-oprava komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 929,960					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	214,144					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	209,461					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						228,090	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>228,090</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>							
Objekt Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,5400	125,6500
POTRUBNÉ ROZVODY				0,4200	0,8500
OSTATNÉ PRÁCE				0,2200	40,7100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>167,2100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>167,2100</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

24.04.2019

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	11,950					
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,450					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	11,950					
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	181,000					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	25,000					
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	8,000					
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,500					
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	7,500					
221/B 1	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	1 061,000					
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	185,000					
221/B 1	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	161,000					
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	181,000					
231/A 2	180405111	Založenie trávniká vo veget. prefabr. výsev semena v rovine	m2	25,000					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	181,000					
R/RE	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	5,250					
R/RE	724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	5,702					
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221	596914312	Kladenie vegetačných dlaždíc na cesty hr. 10 cm do 300m2	m2	25,000					
221/A 1	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	25,000			0,405	10,12	
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 061,000			0,001	0,647	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	865,000			0,133	114,881	
R/RE	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	196,000					
R/RE	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	7,000					
R/RE	59300100	Zatravnovacia dlažba 600*400*100	ks	105,293					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,540</b>	<b>125,650</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	2,000			0,423	0,847	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,420</b>	<b>0,850</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	171,500			0,098	16,8	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	190,000			0,126	23,913	
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	23,000			0,000	0	

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/B 1	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	103,978					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	935,802					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	33,265					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	33,265					
R/RE	172000	BET. OBR. PARKOVÝ 500/200/50	ks	346,430					
R/RE	174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	191,900					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	137,243					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,220	40,710	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	205,787					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						167,210	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>167,210</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>						
Objekt Oprava chodníka pred BD 1048				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou						
IČO:			DIČ:			
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10 Spolu <b>0,00</b>	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20 Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22 DPH 20% z	0,00 0,00
					23 DPH 0% z	0,00 0,00
					24 Spolu v EUR	<b>0,00</b>
					<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava chodníka pred BD 1048

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0600
OSTATNÉ PRÁCE				0,2200	10,3800
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>10,4400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>10,4400</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava chodníka pred BD 1048**

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava chodníka pred BD 1048

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

24.04.2019

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	28,000					
221/B 1	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	112,750					
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	38,500					
221/B 1	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	56,500					
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	28,000					
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	28,000					
R/RE	724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	0,882					
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	573211111	Postrek živý spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	103,000			0,001	0,063	
R/RE	577134211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	103,000					
R/RE	577144211	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	9,750					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,000	0,060	



**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava chodníka pred BD 1048**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	56,500			0,098	5,535	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	38,500			0,126	4,846	
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	38,500			0,000	0,001	
221/B 1	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	11,050					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	99,450					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	7,843					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	7,843					
R/RE	172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	114,130					
R/RE	174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	38,380					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	18,893					
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,220</b>	<b>10,380</b>	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	27,037					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		<b>Práce HSV</b>						<b>10,440</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>10,440</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

<b>Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA</b>							
Objekt Oprava plochy pri večierke				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 24.04.2019			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou							
IČO:			DIČ:				
Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Oprava plochy pri večierke

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY				0,5400	83,6600
POTRUBNÉ ROZVODY				0,4200	0,8500
OSTATNÉ PRÁCE				0,2200	11,9400
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>96,4400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>96,4400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava plochy pri večierke

<b>Odberateľ:</b> Mesto Vranov nad Topľou <b>Projektant:</b> STAVOPROJEKT s. r. o. <b>Dodávateľ:</b> <b>Zákazka:</b> VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA <b>Objekt:</b> Oprava plochy pri večierke							<b>Spracoval:</b> Ing. Ján  <b>Ks:</b> <b>Datum:</b> 24.04.2019			
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		<b>Práce HSV</b>								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	17,700						
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	17,700						
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	15,000						
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	59,000						
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	15,000						
1/A 2	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,700						
1/A 2	122202209	Příplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	17,700						
221/B 1	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	448,000						
221/B 1	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	91,000						
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	16,000						
231/A 2	180405111	Výplň otvorov v zatravnovacej dlažbe kamenivom fr. 8-16	m2	59,000						
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	15,000						
R/RE	724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	0,473						

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava plochy pri večierke**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221	596914312	Kladenie vegetačných dlaždíc na cesty hr. 10 cm do 300m2	m2	59,000					
221/A 1	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	59,000			0,405	23,884	
221/A 1	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	448,000			0,001	0,273	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	448,000			0,133	59,499	
R/RE	577145112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	8,000					
R/RE	59300100	Zatrávňovacia dlažba 600*400*100	ks	248,490					
		SPEVNENÉ PLOCHY					0,540	83,660	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	2,000			0,423	0,847	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,420	0,850	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	91,000			0,098	8,914	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	24,000			0,126	3,021	
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	12,000			0,000	0	
221/B 1	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	43,904					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	395,136					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	3,640					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	3,640					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Oprava plochy pri večierke**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	183,820					
R/RE	174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	24,240					
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	47,544					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,220	11,940	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	109,796					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						96,440	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>96,440</b>	<b>0</b>



Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt UI. Krátka

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,3200	230,0200
POTRUBNÉ ROZVODY				1,1600	5,0400
OSTATNÉ PRÁCE				0,1300	5,2900
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>240,3400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>240,3400</b>	<b>0,0000</b>



## Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / Ul. Krátka

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA

Objekt Ul. Krátka

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

24.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,200					
1/A 1	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,200					
1/A 1	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	4,200					
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,200					
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	21,000					
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	21,000					
221/B 1	113107211	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	310,500					
221/B 1	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	310,500					
221/B 1	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	m2	310,500					
221/B 1	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	207,000					
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	21,000					
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	21,000					
R/RE	724100	Zmes trávna parková rekreačná	kg	0,662					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / UI. Krátka**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrtce hr. 100 mm	m2	310,500			0,189	58,706	
221/A 1	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 284,000			0,001	0,783	
221/A 1	577142212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm	m2	1 284,000			0,133	170,528	
R/RE	577145222	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	534,060					
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,320</b>	<b>230,020</b>	
		POTRUBNÉ ROZVODY							
221/C 1	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	1,000			0,423	0,423	
221/C 1	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000			0,420	3,359	
221/C 1	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	4,000			0,314	1,254	
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>1,160</b>	<b>5,040</b>	
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	42,000			0,126	5,286	
221/B 1	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	12,000			0,000	0	
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	149,972					
221/B 1	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 349,748					
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	30,015					
221/B 1	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	t	30,015					
R/RE	174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	42,420					

**Rozpočet VRANOV N.T - OPRAVA CHODNÍKOV A KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA / UI. Krátka**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	179,987					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,130	5,290	
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	297,140					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						240,340	0
		<b>Celkom v EUR</b>						<b>240,340</b>	<b>0</b>