

Vysvetlenie súťažných podkladov č. VI. (#336267):

Otázka č. 1

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie resp. vysvetlenie chýbajúcich položiek vo výkaze výmer profesie:

Elektroinštalácia:

1. Chýba vodič CHKE-R-J 5x10 B2cas1d1a1 v tech. správe a v projekte je
2. Chýba tlačítko CENTRAL-STOP v tech. správe a v projekte je
3. Nedostatočný počet svoriek ZS4
4. Chýba vodič Cy 6 žz na pospojovanie
5. Prvky MaR nedá sa presne definovať koľko PVC žľabov a káblov treba k montáži

Bleskozvod:

1. nedostatočné množstvo pásovina FeZn 30x4
2. chýba drôt zvodový FeZn 10
3. chýbajú svorky SR 02 a SR03
4. chýbajú svorky k uzemňovacie a zachytávacej tyči SJ01 a SJ02
5. chýbajú podpery PV 22

Po preštudovaní podkladov a vzhľadom na to, že sa predlžuje termín predkladania cenových ponúk, žiadame verejného obstarávateľa aby zapracoval do zadania doteraz dotazované otázky, nakoľko sa jedná o projekt financovaný z fondov.

Dobre vieme ako je to následne pri realizácii a uplatňovaní prípadných zmien položiek, ktoré sa následne stávajú neoprávnenými.

Aj napriek tomu, že je projekt pre stavebne povolenie vykazuje veľké nedostatky a nesúlad s výkazom výmer.

Našou úlohou nie je v stanovenom čase pre prípravu ponuky suplovať úlohu (povinnosť) projektanta a rozpočtára, dodať podklady v požadovanej kvalite a technickej presnosti.

V konečnom dôsledku na to doplatí investor diela.

Nedá sa mi nevrátiť k poslednej odpovedi na otázku jedného z uchádzačov, citujeme:

Otázka

Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o špecifikáciu položky č. 44 v časti elektro: Prvky MaR s kábelážou CYSY3x0,75,5x0,75.

Vopred ďakujeme.

Odpoveď

Položka č. 44 Prvky MaR s kábelážou CYSY3x0,75,5x0,75:

Ide o prvky Merania a Regulácie zdroja tepla a Kábel CYSY 3x0,75, znamená, že je to ohybný kábel - Prierez vodiča, 0,75 mm²; Počet žíl: 3; Prevedenie žíl: lankové; Prevádzková teplota: -15 až +70 °C; Farba vonkajšej izolácie môže byť ľubovoľná, neovplyvňuje funkčné vlastnosti.

Uchádzač určite myslel na to, aké sú to prvky Merania a regulácie a určite nečakal prednášku o označovaní káblov.

Nevedeli sme či sa pri tom máme smiať alebo skôr plakať.

Ospravedľujeme sa za poznámku.

Odpoveď č. 1

Elektroinštalácia:

1. Chýba vodič CHKE-R-J 5x10 B2cas1d1a1 v tech. správe a v projekte je Vodič treba kalkulovať v rámci položky č.47 v rámci úpravy rozvádzača RE.
2. Chýba tlačítko CENTRAL-STOP v tech. správe a v projekte je Tlačidlo CENTRALSTOP treba zahrnúť do jednotkovej ceny rozvádzača RD.
3. Nedostatočný počet svoriek ZS4
Počet svoriek ZS4 je dostatočný (5ks).
4. Chýba vodič Cy 6 žz na pospojovanie
Vodič CY6 je súčasťou položky č. 31.
5. Prvky MaR nedá sa presne definovať koľko PVC žľabov a káblov treba k montáži
Prvky MaR závisia od použitého typu kotla. Tak isto aj množstvo žľabov a prepojovacích káblov.

Bleskozvod:

1. nedostatočné množstvo pásovina FeZn 30x4
Množstvo pásoviny je dostatočné (15bm).
2. chýba drôt zvodový FeZn 10
V projekte je použitý len vodič FeZn 8mm.
3. chýbajú svorky SR 02 a SR03
Svorky sú súčasťou položky uzemňovacieho vodiča a zemniacich tyčí.
4. chýbajú svorky k uzemňovacie a zachytávacej tyči SJ01 a SJ02
Svorky sú súčasťou položiek zemniacich tyčí a zachytávacích tyčí.
5. chýbajú podpery PV 22
Podpery vedenia sú súčasťami položiek 2,5,8.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady a opis predmetu zákazky vypracoval v zmysle § 42 ods. 1 jednoznačne, úplne a nestranne a tak aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov. Súťažné podklady sú vypracované vo vzájomnej súvislosti pre zabezpečenie dodržania zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle § 10 ZVO je dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“ Projektovú dokumentáciu, výkaz výmer ako aj jednotlivé vysvetlenia súťažných podkladov vypracovala odborne spôsobilá osoba - autorizovaný stavebný inžinier s požadovaným rozsahom oprávnenia. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovaní v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Verejný obstarávateľ zapracoval odpovede z jednotlivých vysvetlení súťažných podkladov do Zadania. Dovysvetlenie k Položke č. 44 Prvky MaR s kábelážou CYSY3x0,75,5x0,75 = Je to jednoduchý regulátor vykurovacieho systému.