

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie +9

Názov projektu : Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica
Časť : B – Dokumentácia nový stav
Objekt : B.1 - Blok B (B, B1, B2)
Profesia : SA – Stavebno-architektonická časť

OBSAH:

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ.....	33
1.1	Členenie dokumentácie.....	33
1.2	Prehľad východiskových podkladov	44
2.	PREDMET RIEŠENIA	44
3.	TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV	44
3.1	Blok B, podlažie +9	44

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Členenie dokumentácie

Podkladom pre zhotovenie cenového návrhu je dokumentácia, ktorá je členená podľa jednotlivých prác, nachádzajúca sa v jednotlivých oddieloch – častiach : A, B, C, D . V jednotlivých oddieloch – častiach je ďalej dokumentácia členená po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch a to nasledovne :

A. Dokumentácia skutkový stav

- A.1 – Blok B (B,B1,B2)**
- A.2 – Blok C**
- A.3 – Blok D1**
- A.4 – Blok D2**
- A.5 – Blok rádiológia**
- A.6 – Blok Klinická onkológia**
- A.7 – Blok F**

B. Dokumentácia nový stav

- B.1 – Blok B (B,B1,B2)**
 - B1.SA stavebno-architektonická časť
 - B1.ZTI zdravotníctvo
 - B1.EL elektroinštalácia
 - B1.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B1.UK vykurovanie
- B.2 – Blok C**
 - B2.SA stavebno-architektonická časť
 - B2.EL elektroinštalácia
 - B2.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B2.UK vykurovanie
- B.3-4 – Blok D (D1, D2)**
 - B3-4.SA stavebno-architektonická časť
 - B3-4.EL elektroinštalácia
 - B3-4.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B3-4.UK vykurovanie
- B.5 – Blok rádiológia**
 - B5.SA stavebno-architektonická časť
 - B5.EL bleskozvod, uzemnenie
 - B5.UK vykurovanie
- B.6 – Blok Klinická onkológia**
 - B6.SA stavebno-architektonická časť
 - B6.EL bleskozvod, uzemnenie
 - B6.UK vykurovanie
- B.7 – Blok F**
- B.8 – Zdroj tepla**
- B.9 – Plynová prípojka a rozvod plynu**
- B.10 – Meranie a regulácia**
- B.11 – Elektrická požiarne signalizácia**

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

B.12 – Štruktúrovaná kabeláž, signalizácia pacient/sestra

B.13 - Potrubná pošta

B.14 – Výťahy

B.15 – Záložný zdroje elektrickej energie

B.16 - Medicínske plyny

B.17 – Zdroj chladu (VZT)

C. Dokumentácia búracie práce

C.1 – Blok B (B,B1,B2)

C.2 – Blok C

C.3 – Blok D1

C.4 – Blok D2

C.5 – Blok rádiológia

C.6 – Blok Klinická onkológia

C.7 – Blok F

D. Technické špecifikácie

D.1 – Práce HSV

D.2 – Práce PSV

D.3 – Práce TZB

1.2 Prehľad východiskových podkladov

Podkladom ku vypracovaniu tejto dokumentácie boli použité nasledujúce podklady :

- Pôvodná dokumentácia (čiastočná)
- Obhliadka stavby
- Vlastné domeranie
- Fotodokumentácia
- Požiadavky obstarávateľa

Táto dokumentácia skutkového stavu nenahrádza zameranie skutkového stavu jednotlivých stavebných objektov a ich častí, preto je potrebné pred začatím projektových prác spracovať dokumentáciu skutkového (existujúceho) stavu stavebnej časti vrátane technického zariadenia budovy a všetkých inštalácií nachádzajúcich sa v tom ktorom stavebnom objekte. Takto zrealizovaný skutkový stav bude slúžiť pre ďalšie projektové práce.

2. PREDMET RIEŠENIA

Tento popis po jednotlivých miestnostiach rieši vybavenosť jednotlivých priestorov jednak po stavebnej stránke ako aj po stránke vybavenia jednotlivými profesiami (ZTI, UK, VZT, EPS, LAN, EL, MaR, PO, Potrubná pošta, Medicínske plyny, UPC, plynoinštalácie, Signalizácia pacient/sestra), teda obsahuje minimálne požiadavky na vybavenosť priestorov; pokiaľ normy, vyhlášky a zákony určujú väčšiu kvantitu vo vybavení, ako je zadané objednávateľom, zhotoviteľ to bude musieť zrealizovať podľa platných noriem a predpisov.

3. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV

3.1 Blok B, podlažie +9

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Chodba (spoločná chodba pred vstupom na oddelenia, chodby oddelení)

Čísla miestnosti : 9.01, 9.07, 9.12, 9.13, 9.101, 9.107, 9.112, 9.113

Počet miestnosti : 8

Podlaha :

- Liata epoxidová živичná podlaha hr.4mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové priečky z pórobetónových tvárnic hr.150mm

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Presklená stena medzi m.č. 9.01 / 9.07 , 9.101 / 9.107 s hliníkových profilov s vloženými dvojkrídlovými dverami 1600/2200. Dvere vybavené samozatváračom.
- Dvojkrídlové dvere medzi m.č. 9.01 / 9.13, 9.101 / 9. 113 a 9.01 / 9.12, 9.101 / 9.112 z hliníkové s nadsvetlíkom 2000/2200+450 . Dvere vybavené samozatváračom, ovládanie na kartu, otláčky prstov .

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie :

- LED osvetlenie TYP B, prípadne typ C podľa charakteru miestnosti zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci, pred výťahmi 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- Núdzové osvetlenie TYP N
- Signalizačné svietidlá TYP S

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): LAN do silových rozvádzačov

Zdravotechnika :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Hydrantová skriňa s kompletným príslušenstvom vnútorného požiarneho vybavenia C 52

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Schodisko

Číslo miestnosti : 9.08, 9.11, 9.108, 9.111

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Pôvodná (vyspravenie, leštenie pôvodnej ,mramorovej podlahy vrátane soklov)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

Existujúce stropné dosky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvojkridlové dvere medzi m.č. 9.07 / 9.08 , 9.107 / 9.108 hliníkové 1600/2200. Dvere vybavené samozatváračom, Požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)
- Dvojkridlové dvere medzi m.č. 9.11 / 9.12, 9.111 / 9.112 hliníkové 1350/2200. Dvere vybavené samozatváračom, Požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP G prisadené na strope
- LED osvetlenie TYP H na stenách
- Núdzové osvetlenie TYP N
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby), vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Technická miestnosť

Čísla miestnosti : 9.10, 9.110

Počet miestnosti : 2

Podlaha :

- pórorožty

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Inštalačná šachta

Okná , dvere v interiéri :

1. Dvere drevené medzi m.č. 9.10/ 9.13, 9.101 / 9.113, bezfalcové 900/1970 do kovovej zárubne. Dvere vybavené samozatváračom. Požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP F na stenách
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika : šachta pre vedenie potrubí zdravotníckej

Vykurovanie : šachta pre vedenie potrubí vykurovania

Vzduchotechnika, chladenie : šachta pre vedenie potrubí VZT

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Denná miestnosť

Číslo miestnosti : 9.23, 9.50, 9.123, 9.150

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené 900/1970 , bezfalcové do kovovej zárubne.

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zariadenie / vybavenie :

- Kuchynská linka typ B (rozmer : 2400x600x850, kuchynská linka je vybavená nerezovým dvojdrezom s odkvapkávačom zabudovanou chladničkou s výparníkom a zabudovanou mikrovlnou rúrou)
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované stropné do kazetového podhľadu rastra 600x600 (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa typu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP O pod hornými skrinkami kuchynskej linky

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Pri dverách
- Pri kuchynskej linke 4x zásuvka
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika :

- 1x Kuchynský nerezový dvojdrez s odkvapkávačom , vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr a sifónu

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Sprcha

Číslo miestnosti : 9.153, 9.120, 9.53, 9.20

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha typ „A“ – akrylátová sprchová vanička, sprchové dvere z bezpečnostného skla, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNsP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

WC muži, WC ženy

Číslo miestnosti : 9.21, 9.18, 9.52, 9.55, 9.155, 9.152, 9.121, 9.118

Počet miestnosti : 8

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetonových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- Dvere drevené posuvné do WC kabín 800/1970
- Dvere drevené do WC kabín 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

Zariadenie / vybavenie : *nie*

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné (pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom
- Núdzové osvetlenie TYP N

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika :

- 2x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez
- 1x umývadlo – typ „D“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Lekárska izba

Číslo miestnosti : 9.17, 9.24, 9.25, 9.26, ~~9.29~~, 9.30, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59 , 9.114, 9.115, 9.116, 9.117,9,124,9.125,9.126,9.127,9.128, 9.129, 9.130, 9.139, 9.140, 9.141, 9.142, 9.143, 9.144, 9.145, 9.146, 9.147, 9.148, 9.149, 9.156, 9.157, 9.158, 9.159

Počet miestnosti : 47

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ B (rozmer : 1000x700)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri umývadle
- pri dverách
- pri pracovnom stole 4x zásuvka (na jedno pracovné miesto)
- pre TV na stene
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- TV anténa – prírodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 2 x zásuvka na jedno pracovné miesto
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Kuchynka

Číslo miestnosti : 9.32, 9.132, 9.37, 9.137

Počet miestnosti : 4

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené 800/1970 , bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Kuchynská linka typ D (rozmer : 1800x600x850, kuchynská linka je vybavená nerezovým dvojdrezom s odkvapkávačom zabudovanou chladničkou s výparníkom a zabudovanou mikrovlnou rúrou)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované stropné do kazetového podhľadu rastra 600x600 (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa typu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP O pod hornými skrinkami kuchynskej linky

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- pri kuchynskej linke 4x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- 1x Kuchynský nerezový dvojdrez s odkvapkávačom , vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr a sifónu

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Kúpeľňa

Číslo miestnosti : 9.33, 9.133, 9.36, 9.136

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhlád
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad umývadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- 1x zásuvka pri umývadle
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha typ „A“ – akrylátová sprchová vanička, sprchové dvere z bezpečnostného skla, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka
- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Sekretariát

Číslo miestnosti : 9.31, 9.131, 9.38, 9.138

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri dverách
- pri pracovnom stole 4x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- LAN + INTERNET – 2 x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Kancelária prednostu

Číslo miestnosti : 9.34, 9.134, 9.35, 9.135

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ C (rozmer : 2700x700)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri dverách
- pri pracovnom stole 4x zásuvka
- pre TV na stene
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Sklad príručný

Číslo miestnosti : 9.19, 9.119, 9.54, 9.154

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 100 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti)

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri dverách
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Pôvodné miestnosti

Číslo miestnosti : 9.29, 9.27, 9.14, 9.16

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Pôvodná

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Strop :

- Pôvodný

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere dvojkrídlové drevené z 9.29 na chodbu 1450/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.
- ~~Dvere drevené z 9.28 na chodbu 1100/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.~~
- Dvere drevené z 9.16 na chodbu 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.
- Presklenná hliníková stena z vloženými dverami 900/1970 do hliníkového rámu medzi 9.13/9.14.

Zariadenie / vybavenie : pôvodné

Osvetlenie: pôvodné

Zásuvkové rozvody silnoprúd: pôvodné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: pôvodné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNsP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: pôvodné

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): pôvodné

Zdravotechnika : pôvodné

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Pôvodné miestnosti

Číslo miestnosti : 9.28, 9.15

Počet miestnosti : 2

Podlaha :

- Pôvodná

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Pôvodný

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu z m.č. 9.15 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.
- Dvere drevené na chodbu z m.č. 9.28 1100/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

Zariadenie / vybavenie : pôvodné

Osvetlenie: pôvodné

Zásuvkové rozvody silnoprúd: pôvodné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: pôvodné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: pôvodné

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): pôvodné

Zdravotechnika : pôvodné

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Archív

Číslo miestnosti : 9.122, 9.151, 9.51, 9.22

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr. 3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena (= fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri dverách
- pri umývadle
- pri pracovnom stole 6x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- LAN + INTERNET – 3 x 2x zásuvka
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- umývadlo nástenné vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr, nerezového sifónu

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné