

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Popis po jednotlivých miestnostiach Podlažie +6

Názov projektu : Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica
Časť : B – Dokumentácia nový stav
Objekt : B.1 - Blok B (B, B1, B2)
Profesia : SA – Stavebno-architektonická časť

OBSAH:

1.	VŠEOBECNÁ ČASŤ.....	33
1.1	Členenie dokumentácie.....	33
1.2	Prehľad východiskových podkladov	44
2.	PREDMET RIEŠENIA	44
3.	TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV	55
3.1	Blok B, podlažie +6	55

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Členenie dokumentácie

Podkladom pre zhotovenie cenového návrhu je dokumentácia, ktorá je členená podľa jednotlivých prác, nachádzajúca sa v jednotlivých oddieloch – častiach : A, B, C, D . V jednotlivých oddieloch – častiach je ďalej dokumentácia členená po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch a to nasledovne :

A. Dokumentácia skutkový stav

- A.1 – Blok B (B,B1,B2)**
- A.2 – Blok C**
- A.3 – Blok D1**
- A.4 – Blok D2**
- A.5 – Blok rádiológia**
- A.6 – Blok Klinická onkológia**
- A.7 – Blok F**

B. Dokumentácia nový stav

- B.1 – Blok B (B,B1,B2)**
 - B1.SA stavebno-architektonická časť
 - B1.ZTI zdravotníctvo
 - B1.EL elektroinštalácia, bleskozvod
 - B1.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B1.UK vykurovanie
- B.2 – Blok C**
 - B2.SA stavebno-architektonická časť
 - B2.EL elektroinštalácia, bleskozvod
 - B2.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B2.UK vykurovanie
- B.3-4 – Blok D (D1, D2)**
 - B3-4.SA stavebno-architektonická časť
 - B3-4.EL elektroinštalácia, bleskozvod
 - B3-4.VZT vzduchotechnika, chladenie
 - B3-4.UK vykurovanie
- B.5 – Blok rádiológia**
 - B5.SA stavebno-architektonická časť
 - B5.EL elektroinštalácia, bleskozvod
 - B5.UK vykurovanie
- B.6 – Blok Klinická onkológia**
 - B6.SA stavebno-architektonická časť
 - B6.EL elektroinštalácia, bleskozvod
 - B6.UK vykurovanie
- B.7 – Blok F**
 - B7.SA stavebno-architektonická časť
 - B7.EL elektroinštalácia
- B.8 – Zdroj tepla**
- B.9 – Plynová prípojka a rozvod plynu**

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- B.10 – Meranie a regulácia**
- B.11 – Elektrická požiarňa signalizácia**
- B.12 – Štruktúrovaná kabeláž, signalizácia pacient/sestra**
- B.13 - Potrubná pošta**
- B.14 – Výtahy**
- B.15 – Záložný zdroje elektrickej energie**
- B.16 - Medicínske plyny**
- B.17 – Zdroj chladu (VZT)**

C. Dokumentácia búracie práce

- C.1 – Blok B (B,B1,B2)**
- C.2 – Blok C**
- C.3 – Blok D1**
- C.4 – Blok D2**
- C.5 – Blok rádiológia**
- C.6 – Blok Klinická onkológia**
- C.7 – Blok F**

D. Technické špecifikácie

- D.1 – Práce HSV**
- D.2 – Práce PSV**
- D.3 – Práce TZB**

1.2 Prehľad východiskových podkladov

Podkladom ku vypracovanie tejto dokumentácie boli použité nasledujúce podklady :

- Pôvodná dokumentácia (čiastočná)
- Obhliadka stavby (prebiehala v termíne od júna do augusta 2017)
- Vlastné domeranie
- Fotodokumentácia
- Požiadavky obstarávateľa

Táto dokumentácia skutkového stavu nenahrádza zameranie skutkového stavu jednotlivých stavebných objektov a ich častí, preto je potrebné pred začatím projektových prác spracovať dokumentáciu skutkového (existujúceho) stavu stavebnej časti vrátane technického zariadenia budovy a všetkých inštalácii nachádzajúcich sa v tom ktorom stavebnom objekte. Takto zrealizovaný skutkový stav bude slúžiť pre ďalšie projektové práce.

2. PREDMET RIEŠENIA

Tento popis po jednotlivých miestnostiach rieši vybavenosť jednotlivých priestorov jednak po stavebnej stránke ako aj po stránke vybavenia jednotlivými profesiami (ZTI, UK, VZT, EPS, LAN, EL, MaR, PO, Potrubná pošta, Medicínske plyny, UPC, plynoinštalácie, Signalizácia pacient/sestra), teda obsahuje minimálne požiadavky na vybavenosť priestorov; pokiaľ normy, vyhlášky a zákony určujú väčšiu kvantitu vo vybavení, ako je zadané objednávateľom, zhotoviteľ to bude musieť zrealizovať podľa platných noriem a predpisov.

Názov projektu	: Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica
Časť	: B – Dokumentácia nový stav
Objekt	: B.1 - Blok B (B, B1, B2)
Profesia	: SA – Stavebno-architektonická časť

3. TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV

3.1 Blok B, podlažie +6

Chodba (spoločná chodba pred vstupom na oddelenia a chodby oddelení)

Číslo miestnosti : 6.01, 6.07, 6.12, 6.13, 6.101, 6.107, 6.112, 6.113

Počet miestnosti : 8

Podlaha :

- Liata epoxidová živичná podlaha hr.4mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové priečky z pórobetónových tvárnic hr.150mm

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná, dvere v interiéri :

- Presklená stena medzi m.č. 6.01 / 6.07 , 6.101 / 6.107 s hliníkových profilov s vloženými dvojkřídlovými dverami 1600/2200. Dvere vybavené samozatváračom.
- Dvojkřídlové dvere medzi m.č. 6.01 / 6.13, 6.101 / 6.113, 6.01 / 6.12, 6.101 / 6.112 hliníkové s nadsvetlíkom 2000/2200+450 . Dvere vybavené samozatváračom, ovládanie na kartu, otláčky prstov .

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B, prípadne typ C podľa charakteru miestnosti zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci, pred výťahmi 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- Núdzové osvetlenie TYP N
- Signalizačné svietidlá TYP S

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNsP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): LAN do silových rozvádzačov

Zdravotechnika :

- Hydrantová skriňa s kompletným príslušenstvom vnútorného požiarneho vybavenia C 52

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Schodisko

Číslo miestnosti : 6.08, 6.11, 6.108, 6.111

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Pôvodná (vyspravenie, leštenie pôvodnej ,mramorovej podlahy vrátane soklov)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

Existujúce stropné dosky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvojkridlové dvere medzi m.č. 6.07 / 6.08, 6.107 / 6.108 hliníkové 1600/2200. Dvere vybavené samozatváračom, požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)
- Dvojkridlové dvere medzi m.č. 6.11 / 6.12, 6.111 / 6.112 hliníkové 1350/2200. Dvere vybavené samozatváračom, požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP G prisadené na strope
- LED osvetlenie TYP H na stenách
- Núdzové osvetlenie TYP N

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie(podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby), vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Technická miestnosť

Číslo miestnosti : 6.10, 6.110

Počet miestnosti : 2

Podlaha :

- pórorožty

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Inštaláčna šachta

Okná , dvere v interiéri :

1. Dvere drevené medzi m.č. 6.10/ 6.13, 6.110 / 6.113 bezfalcové 800/1970 do kovovej zárubne. Dvere vybavené samozatváračom. Požiarne uzáver (podľa projektu požiarnej bezpečnosti stavby)

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP F na stenách

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhlade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika : šachta pre vedenie potrubí zdravotníckej

Vykurovanie : šachta pre vedenie potrubí vykurovania

Vzduchotechnika, chladenie : šachta pre vedenie potrubí VZT

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhlade neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Zámková miestnosť

Číslo miestnosti : 6.14, 6.67, 6.172, 6.123

Počet miestnosti : 3 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávací vápenno-cementová malta podľa potreby
- Základný (penetračný náter)
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhlad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené medzi m.č. 6.66/ 6.67 , 6.14 / 6.15, 6.166 / 6.167, 6.114 / 6.115 bezfalcové do kovovej zárubne.

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Dvere drevené s oknom na chodbu, bezfalcové 900/1970 osadené do hliníkového rámu s jednoduchým presklením.

Zariadenie / vybavenie :

- Germicídny žiarič uzatvorený TYP Z
- Panel (rampa) na stenu s vývodom pre:
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík) , VAC (podtlak)
 - silnoprúdovými zásuvkami: 2 x zásuvka (230 V) - 1 x zelená, 1 x biela,
 - dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - signalizácia PACIENT/SESTRA
- Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP A zabudované do kazetového podhládu rastra 600x600mm (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Pri umývadle
- Pri dverách
- Pri pracovnom stole 4x zásuvka
- Samostatne istená biela zásuvka v paneli
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 1 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- LAN + INTERNET – 2x zásuvka v paneli, 2x zásuvka pri pracovnom stole
- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „G“ s pákovou batériou, nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík) ,
- VAC (podtlak)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Sestry

Číslo miestnosti : 6.15, 6.66, 6.171, 6.115

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené medzi m.č. 6.66/ 6.67 a 6.14 / 6.15, 6.171 / 6.172, 6.114 / 6.115 bezfalcové 800/1970 do kovovej zárubne.
- Dvere drevené s oknom na chodbu, bezfalcové 900/1970 osadené do hliníkového rámu s jednoduchým presklením.

Zariadenie / vybavenie :

- Pracovný pult atypický pevne zabudovný
- Vstavaná skriňa typ B (rozmer : 1000x700)
- Panel (rampa) na stenu s vývodom pre :
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík) , VAC (podtlak)
 - silnoprúdovými zásuvkami : 2 x zásuvka (230 V) - 1 x zelená, 1 x biela,
 - dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - signalizácia PACIENT/SESTRA
 - monitorovanie ZIS
- Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom
- LED nočné podsvietenie TYP M po obvode miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Pri umývadle
- Pri dverách
- Pri pracovnom stole 4x zásuvka
- Samostatne istená zásuvka v paneli
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 1 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- LAN + INTERNET – 2 x zásuvka v paneli, 2x zásuvka pri pracovnom stole
- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA, SIGNALIZAČNÝ PULT
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrúbná pošta : áno (6.66 - existujúca stanica, 6.15,6.171,6.115- nová stanica)

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík) ,
- VAC (podtlak)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Čistiace prostriedky, upratovačka

Číslo miestnosti : 6.17, 6.64, 6.117, 6.169

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Germicídny žiarič uzatvorený TYP Z

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa typu a veľkosti miestnosti)

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika :

- 1x výlevka závesná s pákovou nástennou batériou, ovládacie dvojtlačidlo - prevedenie nerez
- 1x podlahový vpust

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Potrúbná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Denná miestnosť

Číslo miestnosti : 6.16, 6.65, 6.116, 6.170

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené 800/1970 , bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Kuchynská linka typ A (rozmer : 1400x600x850, kuchynská linka je vybavená nerezovým jednodrezom, zabudovanou chladničkou s výparníkom a zabudovanou mikrovlnou rúrou)
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované stropné do kazetového podhľadu rastra 600x600 (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa typu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP O pod hornými skrinkami kuchynskej linky

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Pri dverách

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Pri kuchynskej linke 4x zásuvka
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhlade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika :

- 1x Kuchynský nerezový jednodielny drez s odkvapkávačom , vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr a sifónu

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhlade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Nadštandardná izba

Číslo miestnosti : 6.61, 6.19, 6.166

Počet miestnosti : 3

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhlad 600x600 mm

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ E (rozmer : 800x700)
- 1x panel (rampa) na stenu s vývodom pre :
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík)
 - silnoprúdovými zásuvkami: 2 x zásuvka (230 V) - 1 x zelená, 1 x biela,
 - dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - signalizácia PACIENT/SESTRA
- 1x Eurolíšta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx a 100 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti):
- Na paneli (rampe)
- Pri dverách
- Pre TV na stene
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 1 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UP : Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- 1x TV anténa, prírodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 2 x zásuvka
- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Medicínske plyny :

- O2 (kyslík)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Sprcha

Číslo miestnosti : 6.167, 6.62, 6.20

Počet miestnosti : 3

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do izby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie :

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- 1x zásuvka pri umývadle
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha – typ „B“, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

WC

Číslo miestnosti : 6.18, 6.168, 6.63

Počet miestnosti : 3

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávací vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávací vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do izby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné (pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa veľkosti miestnosti)

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhlade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie plast

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

WC muži, WC ženy

Čísla miestnosti : 6.21, 6.24, 6.58, 6.59, 6.162, 6.165, 6.122

Počet miestnosti : 7

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Samonosná oceľová pozinkovaná koštrukcia, vrátane koštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 900/1970, bezfalcové do kovovej zárubne
- Dvere drevené posuvné do WC kabín 800/1970
- Dvere drevené do WC kabín 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- Núdzové osvetlenie TYP N

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

- 2x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtláčitko - prevedenie plast
- 1x umývadlo – typ „D“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

WC

Číslo miestnosti : 6.22, 6.164, 6.60

Počet miestnosti : 3

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika :

- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtláčítko - prevedenie plast
- 1x umývadlo – typ „D“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Sprcha lekári

Číslo miestnosti : 6.23, 6.121, 6.163, 6.57

Počet miestnosti : 4

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha typ „A“ – akrylátová sprchová vanička, sprchové dvere z bezpečnostného skla, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

WC imobilný

Číslo miestnosti : 6.120

Počet miestnosti : 1

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávací vápenno-cementová malta podľa potreby
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávací vápenno-cementová malta
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalčné predsteny :

- Penetračný náter
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do izby 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP D prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Núdzové osvetlenie TYP N

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

- 1x WC imobilný, závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtláčičko - prevedenie nerez
- 1x umývadlo – typ „B“ pre imobilných s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sífonom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Umývarka muži, umývarka ženy

Čísla miestnosti : 6.25, 6.26, 6.55, 6.56, 6.160, 6.161

Počet miestnosti : 6

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 1100/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha – typ „B“, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka
- 1x Páková nástenná sprchová batéria, ručná sprcha s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavová sprcha a držiak
- 1x Podlahový vpust pre umývanie ležiacich

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Štandardná izba s kúpeľňou

Číslo miestnosti : 6.28, 6.29, 6.30, 6.32, 6.49, 6.51, 6.52, 6.54, 6.158, 6.157, 6.156, 6.154

Počet miestnosti : 12

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ E (rozmer : 800x700)
- 2x panel (rampa) na stenu s vývodom pre (vývody pre 1 panel):
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík)
 - silnoprúdovými zásuvkami: 2 x zásuvkami (230 V) - 1 x zelená, 1 x biela,
 - dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - signalizácia PACIENT/SESTRA
- 2x Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx a 100 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti):
- Na paneli (rampe)
- Pri dverách,
- Pre TV na stene
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 2 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- 1x TV anténa, prívodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 2x 2 x zásuvka
- 2x SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Štandardná izba

Čísla miestností : 6.33, 6.34, 6.37, 6.38, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.153, 6.152, 6.151, 6.150

Počet miestností : 12

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ D (rozmer : 1200x700)
- 3x panel (rampa) na stenu s vývodom pre (vývody pre 1 panel):
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík)
 - sillnoprúdovými zásuvkami 2 x zásuvka (230 V) 1 x zelená, 1 x biela,
 - dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - signalizácia PACIENT/SESTRA
- 3x Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx a 100 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli
- LED osvetlenie TYP H nad umývadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti):
- Na paneli (rampe)
- Pri umývadle
- Pri dverách,
- Pre TV na stene
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 3 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- 1x TV anténa, prírodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 3x 2x zásuvka
- 3x SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x Umývadlo typ „A“ závesné s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami, nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Kúpeľňa (spoločná pre dve izby)

Číslo miestnosti : 6.31, 6.27, 6.50, 6.53, 6.159, 6.155

Počet miestnosti : 6

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- 2x Dvere drevené do izieb 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Zásuvka pri umývadle
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

- 1x Sprcha typ „A“ – akrylátová sprchová vanička, sprchové dvere z bezpečnostného skla, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka
- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtlačítko - prevedenie nerez
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Intermediárna izba

Čísla miestností : 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.149, 6.148

Počet miestností : 6

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ D (rozmer : 1200x700)
- 3x panel (rampa) na stenu s vývodom pre (vývody pre 1 panel) :
 - medicínske plyny : O₂ (kyslík), VAC (podtlak)
 - silnoprúdovými zásuvkami: 4 x zásuvka (230 V) - 2 x zelená, 2 x biela,
 - 2x dátovými zásuvkami (internet, monitor),
 - osvetlením pre čítanie s vypínačom
 - vypínač nočné podsvietenie
 - vypínač hlavné svetlo izby
 - 1x signalizácia PACIENT/SESTRA
- 3x Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx a 100 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli
- LED osvetlenie TYP H nad umývadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti):
- Na paneli (rampe)
- Pri umývadle
- Pri dverách,
- Pre TV na stene
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Áno, 6 x zelená zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- 1x TV anténa , prívodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 3x 2x zásuvka
- 3x SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „A“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík)
- VAC (podtlak)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Lekárska izba

Čísla miestnosti : 6.41, 6.42, 6.146, 6.147, 6.139

Počet miestnosti : 5

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 1100/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ B (rozmer : 1000x700)

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP C zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Pri umývadle
- Pri dverách
- Pri pracovnom stole 4x zásuvka (na jedno pracovné miesto)
- Pre TV na stene
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- TV anténa – prívodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 2 x zásuvka na jedno pracovné miesto
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Separátor

Číslo miestnosti : 6.143

Počet miestnosti : 1

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie :

- LED osvetlenie TYP G na stenách
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa typu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- pri dverách
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Jedáleň

Číslo miestnosti : 6.145, 6.40

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Počet miestnosti : ±2

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené do chodby 1450/1970 , bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Kuchynská linka typ C (rozmer : 3200x600x850, kuchynská linka je vybavená nerezovým dvojdzvonom s odkvapkávačom zabudovanou chladničkou s výparníkom a zabudovanou mikrovlnou rúrou)
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie :

- LED osvetlenie TYP C zabudované stropné do kazetového podhľadu rastra 600x600 (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa typu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP O pod hornými skrinkami kuchynskej linky
- LED osvetlenie TYP H nad umývadlom
- Núdzové osvetlenie TYP N

Zásuvkové rozvody silnoprúd :

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Pri dverách
- Pri kuchynskej linke 4x zásuvka
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

Zdravotechnika :

- 1x Kuchynský nerezový dvojdrez s odkvapkávačom , vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr a sifónu
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhlade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Dezinfekcie, zmiešavač

Číslo miestnosti : 6.144, 6.39

Počet miestnosti : ±2

Podlaha :

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhlad
- umývateľná hygienická maľba

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Germicídny žiarič uzatvorený TYP Z

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa typu a veľkosti miestnosti)

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN) : Nie

Zdravotechnika :

- 1x výlevka závesná s pákovou nástennou batériou, ovládacie dvojtlačidlo - prevedenie nerez
- 1x podlahový vpusť

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Šatňa filter, filter biely, filter zelený

Číslo miestnosti : 6.140, 6.141, 6.142

Počet miestnosti : 3

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- 5x dvere drevené na chodbu a medzi miestnosťami, bezfalcové 900/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie:

- Germicídny žiarič uzatvorený TYP Z

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP H na stenách
- štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa typu a veľkosti miestnosti

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): nie

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Kúpeľňa pre izbu JIS

Čísla miestnosti : 6.125, 6.128, 6.129, 6.132, 6.133, 6.136, 6.137

Počet miestnosti : 7

Podlaha :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Keramická protišmyková dlažba
- Flexibilné lepidlo
- Hydroizolačný systém prepojený na steny aplikáciou tesniacej pásky
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta podľa potreby
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové murované priečky z pórobetónových tvárnic :

- Vyrovnávacia vápenno-cementová malta
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Nové sadrokartónové sanitoinštalačné predsteny :

- Penetračný náter
- Hydroizolačný systém prepojený s podlahovým systémom aplikáciou tesniacej pásky
- Lepidlo flexibilné
- Keramické glazované obkladačky po strop

Strop :

- Sadrokartónový pevný podhľad
- umývateľná hygienická maľba

Okná , dvere v interiéri :

- 1x Dvere drevené do izieb 800/1970, bezfalcové do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie : nie

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP E prisadené stropné
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- Zásuvka pri umývadle
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Nie

- SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA

Zdravotechnika :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- 1x Sprcha typ „A“ – akrylátová sprchová vanička, sprchové dvere z bezpečnostného skla, vrátane pákovej nástennej sprchovej batérie, ručnej sprchy s chrómovou hadicou 1,5 m, hlavovej sprchy a držiaka
- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom
- 1x WC závesné na podomietkový montážny prvok, ovládacie dvojtláčičko - prevedenie nerez

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie

EPS : nie

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny : nie

Intermediárna izba – hematológia JIS

Čísla miestnosti : 6.126, 6.127, 6.130, 6.131, 6.134, 6.135, 6.138

Počet miestnosti : 7

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové murované priečky z pórobetónu :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 1100/1970 do kovovej zárubne.

Zariadenie / vybavenie :

- Vstavaná skriňa typ E (rozmer : 800x700)2x panel (rampa) na stenu s vývodom pre (vývody pre 1 panel) :
- medicínske plyny : O₂ (kyslík), VAC (podtlak)

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- silnoprúdovými zásuvkami: 4 x zásuvka (230 V) - 2 x žltá, 2 x biela,
- uzemňovacie zásuvky
- 2x dátovými zásuvkami (internet, monitor),
- osvetlením pre čítanie s vypínačom
- vypínač nočné podsvietenie
- vypínač hlavné svetlo izby
- 1x signalizácia PACIENT/SESTRA
- 2x Eurolišta na stene (paneli) pre kotvenie držiakov, monitorov, infúzných stojanov a podobne
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (nastaviteľná intenzita, nie potenciometer, len vypínačom dve polohy)
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 300 lx a 100 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- LED osvetlenie TYP L na paneli
- LED osvetlenie TYP H nad umývadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti):
- na paneli (rampe)
- pri dverách,
- pre TV na stene
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: áno, 4 x žltá zásuvka v paneli

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UP : nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN):

- 1x TV anténa , prívodný kábel + LAN
- LAN + INTERNET – 3x 2x zásuvka
- 2x SIGNALIZÁCIA PACIENT/SESTRA
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zdravotechnika : nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : nie

Medicínske plyny :

- O₂ (kyslík)
- VAC (podtlak)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Pacientský kútik

Číslo miestnosti : 6.124

Počet miestnosti : 1

Podlaha :

- Liata epoxidová živичná podlaha hr.4mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové priečky z pórobetónových tvárnic hr.150mm

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhľad 600x600 mm

Okná, dvere v interiéri :

Zariadenie / vybavenie :

- Kuchynská linka typ B (rozmer : 2400x600x850, kuchynská linka je vybavená nerezovým dvojdrezom, zabudovanou chladničkou s výparníkom a zabudovanou mikrovlnou rúrou)
- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B, prípadne typ C podľa charakteru miestnosti zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm
- Štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti na úrovni podlahy 100 lx vo dne a 50 lx v noci, pred výťahmi 200 lx s rovnomernosťou 0,4 podľa účelu a veľkosti miestnosti
- LED nočné podsvietenie TYP M na stene miestnosti vo výške sokla (ovláda súmrakový spínač)
- Núdzové osvetlenie TYP N
- Signalizačné svietidlá TYP S

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): LAN do silových rozvádzačov

Zdravotechnika :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- 1x Kuchynský nerezový dvojdielny drez s odkvapkávačom , vrátane pákovej batérie, uzatváracích armatúr a sifónu

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie :

- Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

–Sklad

Číslo miestnosti : 6.114, 6.119

Počet miestnosti : 2

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhlád 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 900/1970 osadené do hliníkového rámu s jednoduchým presklením.

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhládu rastra 600x600mm (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Pri umývadle
- Pri dverách
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhláde neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Áno

Zdravotechnika :

- 1x umývadlo – typ „C“ s pákovou batériou, uzatváracími armatúrami a nerezovým sifónom

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhláde neviditeľné

Potrúbná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie

Sklad

Číslo miestnosti : 6.118

Počet miestnosti : 1

Podlaha :

- Kaučuková jednoliata podlaha hr.3mm (vrátane všetkých vrstiev)
- Samonivelačný poter hr. 20mm (podľa špecifikácie uvedenej v technickej správe)

Steny, priečky :

Existujúce murované priečky :

- Sadrová omietka gletovaná jednovrstvová
- Základný (penetračný náter)
- Nátery a maľby :
od podlahy do výšky 1,5m olejový náter, od 1,5m po strop umývateľná hygienická maľba

Nové obloženie obvodovej steny (odoberateľný zákryt VZT jednotiek pod oknami) :

- Samonosná oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátane konštrukcie pre parapet
- Systémové HPL dosky hr.12 mm (celá obvodová stena bude obložená z HPL dosiek vrátane bočných ostení, nadpražia a parapetu, pričom do parapetu sa osadia VZT vetracie mriežky)

Sokel:

- Styk podlaha/stena = (fabión) na stenu do výšky 100 mm

Strop :

- Zavesený polozapustený kazetový sadrokartónový podhlád 600x600 mm

Okná , dvere v interiéri :

Názov projektu : **Rekonštrukcia FNŠP F. D. R., Banská Bystrica**
Časť : **B – Dokumentácia nový stav**
Objekt : **B.1 - Blok B (B, B1, B2)**
Profesia : **SA – Stavebno-architektonická časť**

- Dvere drevené na chodbu, bezfalcové 900/1970 osadené do hliníkového rámu s jednoduchým presklením.

Zariadenie / vybavenie :

- Ochrana všetkých zvislých rohov z PVC líšt so zaobleným rohom 10x60mm (do výšky min.2m)
- Ochrana stien z PVC líšt , 30x120mm (po celom obvode miestnosti)

Osvetlenie:

- LED osvetlenie TYP B zabudované do kazetového podhľadu rastra 600x600mm (štandardný počet pre dosiahnutie osvetlenosti 500 lx s rovnomernosťou 0,6 podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- LED osvetlenie TYP H nad zrkadlom

Zásuvkové rozvody silnoprúd:

- Áno (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti),
- Pri umývadle
- Pri dverách
- Vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou, v stropnom podhľade neviditeľné

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez záložný zdroj: Nie

Zásuvkové rozvody silnoprúd cez UPS: Nie

Zásuvkové rozvody slaboprúd (TEL, INTERNET, LAN): Áno

Zdravotechnika : Nie

Vykurovanie :

- Áno (pôvodné, nové)

Vzduchotechnika, chladenie : Zabudovaná vzduchotechnika – vetranie, vykurovanie, chladenie

EPS :

- Hlásiče EPS (štandardný počet podľa účelu a veľkosti miestnosti)
- vedenie rozvodov v priečkach pod omietkou , v stropnom podhľade neviditeľné

Potrubná pošta : Nie

Medicínske plyny : Nie