

OPIS TECHNICZNY

Do remontu chodników wewnątrz Woliery hodowli Głuszcza w Jaworzynie 229

Remont nawierzchni chodników polega na:

- rozebranie zniszczonych chodników z odzyskiem częściowym płyt chodnikowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania,
 - rozebranie obrzeży trawnikowych;
 - rozebranie ścieków betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
 - wyrównanie koryta pod wymianę podbudowy z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km;
 - wykonanie podbudowy dolnej warstwy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu;
 - wyrównanie górnej warstwy z kruszywa łamanego 0-31.5 mm o grubości 8 cm po uwałowaniu;
 - ułożenie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obetonowaniem;
 - ułożenie ścieków betonowych o wym 35x25x8.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
 - ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej o wym 20x10x8 cm na kruszywie łamanym (dolomitowym) 2-5 mm;
 - ułożenie chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej;
 - wymiana siatki na bramie wjazdowej oraz furtce, siatka z drutu ocynkowanego fi 2.8 mm powlekanej PCW w kolorze zielonym;
 - malowanie dwukrotnie balustrady na schodach wejściowych do Gajówki farbą poliwinylową chemoodporną;
 - Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do Gajówki o wym. 0.85x1.90 m, drzwi odtworzyć jak istniejące drewniane z ociepleniem.
 - wykonanie nakrywy na studnię wjazdową o wym. 190x190 cm, konstrukcję nakrywy wykonać z profilu zimnogiętego (kątownik), konstrukcję pokryć blachą aluminiową ryfelowaną grubości 3-4 mm, wykonanie pokrywy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
- Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru inspektorowi nadzoru i sporządzić protokół zakrytych robót.
 - Po zakończeniu robót teren należy posprzątać i uporządkować, wszystkie materiały nie zabudowane należy przed odbiorem końcowym usunąć z terenu budowy.
 - Roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP.
 - Po wykonaniu całości zadania-robót wykonawca zgłosi do odbioru końcowego w terminie określonym w umowie.
 - Do odbioru końcowego wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty wymagane do odbioru końcowego zgodnie z przepisami i specyfikacją techniczną.
 - Wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodności oraz atesty na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy „Zabudowano przy remoncie chodników wewnętrznych” .

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z umową , przepisami i Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną.