



Świdnica, 17.06.2023r.

Zn. spr.: SA.270.26.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

### Odpowiedź na pytania nr 2 dotyczące wyjaśnień treści SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskim, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica*

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-06-09 pod nr 2023/BZP 00253800/01, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2023-06-13 pod nr 2023/BZP 00257350/01

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 16.06.2023

- W związku z wizją lokalną która odbyła się przy udziale Leśniczego Pana Radosława, ujawniono wadliwość dokumentacji w zakresie rozplantowania ziemi i humusu z robót ziemnych na pasie 30 m wzdłuż drogi. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi, na całej jej długości znajdują się szkółki uniemożliwiające zagospodarowanie ziemi zgodnie z projektem. Proszę o poprawienie dokumentacji i wskazanie prawidłowego sposobu zagospodarowania ziemi. Brak możliwości zagospodarowania ziemi w obrębie drogi spowoduje brak możliwości wykonywania drogi, będącej drogą "ślepą" na kilku frontach co znacznie wydłuży realizację zadania oraz zwiększy jej koszt.

Odpowiedź:

Dokumentacja nie posiada wadliwości w zakresie rozplantowania humusu ora ziemi z robót ziemnych. Zgodnie z projektem grunt rodzimy pozyskany z wykopów nie nadaje się do wbudowania i należy go zozplantować wzdłuż drogi (równomierne rozłożenie nadmiaru ziemi z robót ziemnych - nasypy gr. 20cm. Rozplantowane na dużej

powierzchni do 30m poza koroną drogi po stronie lewej oraz zasypanie dziur i wykrotów po karczowaniu pni i korzeni).

- W związku z ograniczeniami tonażowymi w rejonie zalewu proszę o wskazanie uzgodnionej z zarządcą drogi trasy dojazdu ciężkiego sprzętu oraz bardzo dużej ilości materiałów sypkich.

Odpowiedź:

Sposób dostarczenia materiałów na miejsce budowy (w tym uzgodnienia z zarządcami dróg dojazdowych) leży w gestii Wykonawcy.

- W zakresie referencji w których ograniczają Państwo doświadczenie w budowie dróg tylko do dróg tłuczniowych proszę o wykreślenie zapisu "tłuczniowych". Budowa drogi o nawierzchni z asfaltobetonu lub kostki brukowej wiąże się również z wykonaniem podbudowy z kruszywa w znacznie większym reżimie jakościowym niż na drogach leśnych i pozostawienie zapisu "tłuczniowej" będzie służyło sztucznemu ograniczeniu konkurencji w zamówieniu publicznym mimo takiego samego charakteru robót oraz sprzętu do niego wykorzystanego i mogącego być podstawą do odwołania się do organów nadrzędnych w formie sprzeciwu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ musi wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia tj. powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi leśnej lub innej drogi o konstrukcji i nawierzchni tłuczniowej o wartości brutto minimum 1 000 000, 00 zł. Oznacza to, że Zamawiający powinien wykazać się wykonaniem przynajmniej jednej roboty budowlanej, której zakres będzie odpowiadał opisanemu w pkt 7.1 ppkt 4) SWZ warunkowi tzn. że w zakresie wskazanej roboty budowlanej wykonał budowę lub przebudowę drogi (leśnej lub innej) o konstrukcji i nawierzchni tłuczniowej, a wartość tej roboty wyniosła minimum 1 000 000 zł brutto.”.

- Proszę o informację czy bilans mas ziemnych został wykonany w odniesieniu do aktualnej rzędnej terenu oraz czy uwzględnia w sobie grunty nienośne wynikające z geologii. Aktualna niweleta drogi po odhumusowaniu terenu zmieni swoje rzędne i uszczegółowienie parametrów przyjętych do bilansu jest niezbędne do sporządzenia prawidłowej oferty. Proszę jednocześnie o informację czy teren został przed wykonaniem projektu zinwentaryzowany geodezyjnie oraz czy zaktualizowano mapę do celów projektowych.

Odpowiedź:

Bilans mas ziemnych został wykonany w odniesieniu do aktualnej rzędnej terenu (po zdjęciu warstwy humusu - średnio 25cm). Uwzględnia w sobie grunty nienośne wynikające z geologii. Dlatego rys. nr 7 "WYKRES PRZEMIESZCZEŃ MAS ZIEMNYCH" należy traktować jedynie jako pomocniczy, gdyż grunt rodzimy pozyskany z wykopów nie nadaje się do wbudownia i nie może być bilansowany. Całość nasypów należy wykonać z kruszywa z dowozu. W związku z tym, do sporządzenia oferty należy stosować jedynie pozycje i ilości zawarte w formularzu cenowym (przedmiarze) które uwzględniają ww. założenia.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa (zawierająca geodezyjną inwentaryzację terenu) została wykonana przed sporządzeniem projektu. Projekt sporządzono w trybie na zgłoszenie robót a nie w trybie pozwolenia na budowę. Zatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej, nie na mapie do celów projektowych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica

Roman Bereźnicki