

Andrychów, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.14.2024

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (boczna od ul. Żwirki i Wigury) w Targanicach.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową. W przedmiarze w pozycji 12.8 i 12.11 są rury PVC a w dokumentacji projektowej rury dwuścienne PP. Prosimy o ujednoczenie dokumentów przetargowych w tym zakresie.

Odpowiedź 1

Należy zastosować rury dwuścienne PP. Zamawiający wprowadzi właściwy zapis w Załączniku nr 3 do SWZ, tj. Przedmiar robót - BRANŻA Roboty drogowe z elementami odwodnienia w Elemencie 12 KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE , w Pozycji nr 12.8 oraz w Pozycji nr 12.11.

Zamawiający ZMIENI Załącznik nr 3 do SWZ – Przedmiar robót BRANŻA Roboty drogowe z elementami odwodnienia.

## Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia prób szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.

## Odpowiedź 2

Zamawiający jako zarządca sieci kanalizacji deszczowej będzie wymagał przeprowadzenia prób szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapisami projektu umowy, §1 ust.3 pkt 3.6, 3.7, 3.8 w katalogu innych prac i robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy znajdują się:

„3.6 zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

3.7 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /wymagana/,

3.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,”

Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian w przedmiarze robót wprowadzających pozycje przeprowadzenia prób, badań, inspekcji, ale opierając się o ww. zapisy zawarte w projekcie umowy wymaga wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w tym badań, pomiarów i prób, w tym przypadku próby szczelności.

## Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia inspekcji kamerą CTV wykonanej kanalizacji deszczowej? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie stosownych pozycji w przedmiarze.

## Odpowiedź 3

Zamawiający nie będzie wymagał przeprowadzenia inspekcji kamerą CTV wykonanej kanalizacji deszczowej.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców oraz prowadzą do zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52