

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski na przebudowę placu zabaw na dz 210/3 obręb 0026 Teresin Gaj					
1 4520000-9 Roboty ziemne + montaż zabawek					
1	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 0.4*0.4*1.2*18 +0.3*0.3*1.2*4+0.4*1.2*2+0.3*0.3*1.2*8+0.3*0.3*1.2*6+1.0*1.0*0.4+0.45*0.45*0.3*4	m ³ m ³	7.003	
				RAZEM	7.003
2	KNR 2-23 d.1 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 pod n/w urządzenia 1. zestaw zabawowy , 2. huśtawka podwójna , 3. zestaw sprawnościowy , 4.huśtawka bocianie gniazdo 5. stolik szachowy 0.4*0.4*1.2*18 +0.3*0.3*1.2*4+0.4*1.2*2+0.3*0.3*1.2*8+0.3*0.3*1.2*6+1.0*1.0*0.4+0.45*0.45*0.3*4	m ³ m ³	7.003	
				RAZEM	7.003
3	KNR 4-01 d.1 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 50 m w gruncie kat. III 0.4*0.4*1.2*18 +0.3*0.3*1.2*4+0.4*1.2*2+0.3*0.3*1.2*8+0.3*0.3*1.2*6+1.0*1.0*0.4+0.45*0.45*0.3*4	m ³ m ³	7.003	
				RAZEM	7.003
4	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z wymianą podłoża 13.6*3+24*2*3	m ² m ²	184.800	
				RAZEM	184.800
5	KNR 2-23 d.1 0310-07 analogia cen wyposażenia wg ofert	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń placu zabaw szt 5 13.6*3+24*2*3	szt. szt.	184.800	
				RAZEM	184.800
2 4540000-1 Zakup i transport urządzeń placu zabaw : 1. zestaw zabawowy 2. huśtawka z siedziskiem 3.zestaw sprawnościowy 4. huśtawka pojedyncza 5. stolik szachowy					
6	Oferta d.2	Zestawy zabawek wg załączonego wykazu obejmującego : zestaw zabawowy , huśtawkę ,zestaw sprawnościowy , huśtawkę pojedynczą oraz stolik szachowy razem 5 szt 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000