WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW ZAŁOMÓW PROJEKTOWANEJ SIECI

PUNKT	X	Y
G1	6567642.15	5592056.12
G2	6567642.72	5592056.92
G4	6567644.28	5592053.19
G5	6567655.26	5592051.78
G6	6567707.97	5592073.79
G7	6567713.12	5592076.04
G8	6567714.99	5592078.63
G9	6567789.96	5592112.68
G10	6567783.90	5592114.25
G11	6567807.90	5592124.49
G12	6567811.47	5592132.53
G13	6567812.28	5592134.36

SIECI/PRZYŁĄCZA / INSTALACJE SANITARNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

GRANICA OPRACOWANIA SIECI GAZOWEJ

GRANICA OPRACOWANIA UZBROJENIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UZBROJENIE (OPRACOWANIE)

SIECI OBJĘTE OPRACOWANIEM:

SIEĆ GAZOWA (OŚ WRAZ ZE STREFĄ KONTROLNĄ)

BY-PASS WRAZ Z ZAWORAMI

ŁĄCZNIKOWE SIECI

273.25 — Rzędna terenu

272.25 — Rzędna włazu/zasuwy

Punkty charakterystyczne

UWAGI:

PZT należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy niezwłocznie powiadomić projektanta, zawsze przyjąć w opisie na rysunkach należy skontaktować się z projektantem.

Przed przystąpieniem do wykonywania sieci należy przeprowadzić koordynację z pokrewnowiesami poszczególnych prac.

Rury prowadzone w strefie przymarzania gruntu należy dodatkowo zabezpieczyć termicznie.

Przewody gazowe powinny osiadać swobodnie bez odkształceń na dnie wykopu. Nad siecią gazową należy ułożyć przewód lokalizacyjny dla gazu.

W przypadku przecinania sieci gazowej przewody należy zabezpieczyć przed wodami gruntowymi - studzienki kablowe szczelne.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków gruntowych z założeniami projektowymi. W razie niezgodności należy zgłosić projektantowi celem uzyskania nowych wytycznych. Przewody posadowione w gruntach filtrujących, spoistych należy monitorować na podobieństwo wzmocnionej kanalizacji.

Roboty ziemne, montażowe i inne należy wykonywać przy wsparciu inżyniera gruntu, z inspektorem Nadzoru, Projektantem przy współpracy z Geologiem.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu określenia rzeczywistych warunków gruntowych i lokalizacji istniejących uzbrojeń. Rzeczywistą trasę połączeń z zakresu tej sieci projektowanej i w przypadku wystąpienia możliwości skorygowanej przedłożenie instalacji w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką eksploatującą.

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia oraz drzew wykopy wykonać ręcznie.

Roboty wykonywane przy istniejących drzewach należy wykonywać pod nadzorem Dendrologa.

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

Rozwiązanie zamienne do wskazanych w projekcie uzgodnić z projektantem i jednostką eksploatującą.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w koordynacji międzybranżowej należy skontaktować się z biurem projektów.

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologią, określoną przez producenta materiałów budowlanych i urządzeń.

Nr	Data	Zmiana

245-PB-ZSN-ZZ-RZU-PZ-0001-A0

AUTOR PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	NUMER KOLEJNY	PODNR	NUMER WERSJI	NUMER REWIZJI
ZSN	PZT	RZU	PB	0001		A0	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO (NAZWA ZADANIA):
PROJEKT PRZEBUDOWY sieci gazowej wraz budowa stacji gazowej Dz 182/9 na działkach nr 454/46, 614/46, 2758/188 i 2758/189 w Pokoju
**obręb 0014 Pokój, jednostka ewidencyjna w Rybniku Miasto Rybnik, (teren sportowy) na ul. Rybnickiej 1 Pokój i Pokojskiej, Rybnickiej, Sportowej, Rybnickiej 1a oraz Cmentarnej, Rybnickiej, Sportowej, Rybnickiej 1a, Pokojski