

Rozpočet

Stavba: Daňový úrad Námestovo
 časť: Štruktúrovaná kabeľáž

| P. N. | Skrátený popis | M. j. | Počet | Jedn. cena v EUR bez DPH materiál | Cena celk v EUR bez DPH materiál | Jedn. cena v EUR bez DPH montáž | Cena celk v EUR bez DPH montáž | Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis" |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| KEP-EMPTY | patch panel, prázdny | ks | 1 | 12,24 | 12,24 | 12,50 | 12,50 | KEP-EMPTY |
| 601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2) | zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD | ks | 12 | 11,64 | 139,68 | 11,25 | 135,00 | 601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2) |
| KEJ-C6A-S-HD | Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s | ks | 24 | 2,47 | 59,28 | 3,75 | 90,00 | KEJ-C6A-S-HD |
| KE550HS23-B2ca | Kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - a1, d1, a1 | m | 950 | 0,52 | 494,00 | 0,64 | 608,00 | KE550HS23-B2ca |
| KEL-C6A-P-020 | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m | cs | 24 | 4,91 | 117,84 | 0,00 | 0,00 | KEL-C6A-P-020 |
| KEL-C6A-P-030 | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m | ks | 24 | 5,62 | 134,88 | 0,00 | 0,00 | KEL-C6A-P-030 |
| | PVC 40/20 | m | 16 | 0,84 | 15,12 | 5,63 | 90,08 | KOPOS |
| | PVC 40/40 | m | 82 | 1,30 | 106,60 | 5,63 | 461,66 | KOPOS |
| | PVC 60/40 | m | 4 | 3,71 | 14,84 | 7,50 | 30,00 | KOPOS |
| | Hmoždinka H1.8 | ks | 500 | 0,05 | 25,00 | 0,38 | 190,00 | |
| | Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60 | ks | 500 | 0,05 | 25,00 | 0,06 | 30,00 | |
| | Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel | ks | 36 | 0,01 | 0,36 | 0,44 | 15,84 | |
| | Ukončenie kábla FTP/STP | ks | 48 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 180,00 | |
| | Podpora materiál (dutinky, svorky, pásky ...) | kpl | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu | ks | 24 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 90,00 | |
| | Prierez tehlou/stenou | ks | 12 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 225,00 | |
| | Prierez sropom/podlahou-betón | ks | 8 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | 250,00 | |
| | Utesnenie prierezov probožaným tmeľom | ks | 20 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 125,00 | |
| | ekologické likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu) | kpl | 0,05 | 100,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sumár rozpočtov

| REKAPITULÁCIA | CENA bez DPH EUR | DPH % | CENA s DPH EUR |
|--|------------------|-------|-----------------|
| Dodávka materiálu | 1 249,64 | 20 | 1 499,81 |
| Stavebné a elektroinštalačné práce | 2 544,34 | 20 | 3 053,21 |
| Riadenie projektu | 100,00 | 20 | 120,00 |
| Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | 250,00 | 20 | 300,00 |
| Doprava | 100,00 | 20 | 120,00 |
| SPOLU v EUR | 4 244,18 | | 5 093,02 |