

Rozpočet

Stavba: Colný úrad Čierna nad Tisou
 časť: Štruktúrovaná kabeľláž

P. N.	Skrátený popis	M. j.	Počet jedn.	Jedn. cena v EUR bez DPH materiál	Cena celk. v EUR bez DPH materiál	Jedn. cena v EUR bez DPH montáž	Cena celk. v EUR bez DPH montáž	Návrh uchádzača v zmysle stĺpca "Skrátený popis"
KEP-EMPTY	patch panel, prázdny	ks	2	12,24	24,48	12,50	25,00	KEP-EMPTY
601120-AP + KEJ-CSE-S-TL(2)	zásuvka Modulo45 Cat 5E, povrchová, osadená s 2xKEJ-CSE-S-TL	ks	14	10,01	140,14	11,25	157,50	601120-AP + KEJ-CSE-S-TL(2)
601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, povrchová, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	5	11,64	58,20	11,25	56,25	601120-AP + KEJ-C6A-S-HD(2)
601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)	zásuvka Modulo45 Cat 6A, podlahová do žlebu, osadená s 2xKEJ-C6A-S-HD	ks	10	6,15	61,50	11,25	112,50	601120 + KEJ-C6A-S-HD(2)
KEJ-C6A-S-HD	Keystone Jack Cat 6A, RJ45/s	ks	30	2,47	74,10	3,75	112,50	KEJ-C6A-S-HD
KE550H623-B2ca	Kabel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, ø1	m	720	0,52	374,40	0,64	460,80	KE550H523-B2ca
KEL-CSE-F-020	patch kábel Cat 5E, FTP, LSOH, šedý - 2m	ks	14	2,85	37,10	0,00	0,00	KEL-CSE-F-020
KEL-CSE-F-030	patch kábel Cat 5E, FTP, LSOH, šedý - 3m	ks	14	3,16	44,24	0,00	0,00	KEL-CSE-F-030
KEL-C6A-P-020	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 2m	ks	30	4,91	147,30	0,00	0,00	KEL-C6A-P-020
KEL-C6A-P-030	patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý - 3m	ks	30	5,62	168,60	0,00	0,00	KEL-C6A-P-030
PVC 40/20		m	20	0,84	16,80	5,63	112,60	KOPOS
PVC 40/40		m	10	1,30	13,00	5,63	56,30	KOPOS
PVC 50/75		m	6	8,81	40,86	11,25	67,50	KOPOS
0 104 53	DLP profil 195x65	m	8	20,29	162,32	12,50	100,00	0 104 53
0 105 20	DLP kryt šírky 40mm	m	8	2,23	17,84	0,00	0,00	0 105 20
0 105 21	DLP kryt šírky 65mm	m	16	3,48	55,68	0,00	0,00	0 105 21
0 104 73	DLP oddeľovacia prepážka plastová	m	16	4,44	71,04	0,00	0,00	0 104 73
0 109 54	DLP rámik MOSAIC 4 moduly	ks	2	3,11	6,22	1,88	3,76	0 109 54
0 109 56	DLP rámik MOSAIC 6 modulov	ks	2	4,34	8,68	1,88	3,76	0 109 56
	Hmoždinka HL8	ks	250	0,05	12,50	0,38	95,00	
	Skrutka do hmoždinky PZ 4,5x60	ks	250	0,05	12,50	0,06	15,00	
	Zhotovenie štítku na zásuvku / patch panel	ks	58	0,01	0,58	0,44	25,52	
	Ukončenie kábla FTP/STP	ks	88	0,00	0,00	3,75	330,00	
	Podružný materiál (dutinky, svorky, pasky ...)	kpl	1	200,00	200,00	0,00	0,00	
	Meranie dátových vývodov s vystavením protokolu	ks	58	0,00	0,00	3,75	217,50	
	Príprava tehlovou stenou	ks	6	0,00	0,00	18,75	112,50	
	Príprava stien/murovanej betónu	ks	3	0,00	0,00	31,25	93,75	
	Ukáženie prípravy rozvodným líniam	ks	2	0,00	0,00	8,25	56,25	
	ekologická likvidácia odpadov, sprístupnenie trasy, upratovanie, pomocné pracovné výkony (% z ceny materiálu)	kpl	5%	10,00	0,50		0,00	
	Projektová dokumentácia skutočného stavu	cp	1			250,00		

REKAPITULÁCIA	CENA bez DPH EUR	DPH %	CENA s DPH EUR
Dodávka materiálu	1 748,58	20	2 098,30
Stavebné a elektroinštalačné práce	2 213,99	20	2 656,79
Riadenie projektu	100,00	20	120,00
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	250,00	20	300,00
Doprava	370,00	20	444,00
SPOLU v EUR	4 682,57		5 519,08