

111Żołędowo, dnia 27.08.2024

Zn.spr.: S.270.12.2024

BETPOL S.A.
ul. Inwalidów 49
85-749 Bydgoszcz

Dotyczy: **Modernizacja drogi leśnej w Leśnictwie Jastrzębie ppoż. nr 11 - droga gminna 200313C na terenie Nadleśnictwa Żołędowo**
Nr postępowania: **S.270.12.2024**

Wyjaśnienie treści SWZ

1. Dotyczy: Formularz Kosztorysu Ofertowego

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia/ 13.4 „W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:

a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym...”

Pośród załączników do SWZ nie ma wymaganego wzoru ww. kosztorysu. Kosztorys ofertowy, który można wykorzystać znajduje się wyłącznie w dokumentacji projektowej (plik ‘24056_01_20240724_KO.pdf’) – czy należy przyjąć ten plik jako obowiązujący wzór?

Kosztorys ofertowy znajduje się w dokumentacji projektowej załącznik nr 8, dodatkowo przesyłam załącznik kosztorys ofertowy.

2. Dotyczy: Formularz Kosztorysu Ofertowego/ Jednoznaczne określenie, czy dopuszczane są zmiany w Kosztorysie Ofertowym z dokumentacji projektowej

Zgodnie ze SWZ/ 15.2: „Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności”.

Przy założeniu, że plik ‘24056_01_20240724_KO.pdf’ zostanie uznany za obowiązujący wzór Kosztorysu Ofertowego, czy możliwe jest dokonywanie zmian w układzie tego kosztorysu, tj. dodawanie nowych/ usuwanie istniejących pozycji; zmiany w ilościach założonych, etc.?

Nie należy dokonywać zmian w kosztorysie ofertowym

Sprawę prowadzi: Tomasz Lewandowski, tel.:52 360-53-77 , e-mail: tomasz.lewandowski@torun.lasy.gov.pl

3. Dotyczy: Wzór Umowy/ Omyłka w podanej nazwie zamówienia

Zgodnie ze wzorem Umowy: „§ 1 Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia pn. Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Jagodowo i Zdroje”.

Wykonawca wnosi o poprawienie omyłki w podanej nazwie zadania.

Omyłka pisarska zostanie poprawiona na etapie podpisania umowy z wykonawcą

4. Dotyczy: Projekt wykonawczy/ Dokumentacja geotechniczna

Zgodnie z częścią opisową Projektu wykonawczego, podstawę opracowania stanowi m.in.: „Dokumentacja geotechniczna”.

Wykonawca wnioskuję o przedłożenie tej dokumentacji, tym bardziej, że w tym samym opracowaniu pojawia się wymóg, w którym: „W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym lub grunty organiczne należy je wybrać i zastąpić warstwą nasypu budowlanego lub chudym betonem”.

W przypadku braku uzupełnień w tym zakresie wykonawca przyjmie, że na obu odcinkach w poziomie posadowienia nie ma konieczności dodatkowego wzmocnienia podłoża.

Zamawiający nie przedłożył dokumentacji geotechnicznej Projektantowi. Ocena geotechniczna została wykonana na podstawie samodzielnie wykonanych odwiertów przez Projektanta do głębokości 2,0 m.

Omyłka ta zostanie poprawiona w opisie technicznym.

5. Dotyczy: Projekt wykonawczy/ Niweleta trasy

Wykonawca wnioskuję o uzupełnienie dokumentacji o niwelety obu projektowanych odcinków. W przypadku braku uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie wykonawca przyjmie na etapie realizacji rozwiązania w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Dokumentacja nie obejmowała wykonania niwelety, proszę o realizację w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

6. Dotyczy: Tabela robót ziemnych

Wykonawca wnioskuję o przedłożenie tabeli robót ziemnych lub przynajmniej informacji, w jaki sposób określono ilości podane w przedmiarze robót.

Dokumentacja nie obejmuje wykonania tabeli robót ziemnych.

Niweletę zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie prowadząc ją tak, aby zminimalizować roboty ziemne. Przedstawione ilości są oszacowane przez Projektanta.

7. Dotyczy: Rozbiórka istniejących drewnianych słupów

Wykonawca wnosi o wskazanie, czy w cenie oferty należy uwzględnić rozbiórkę istniejących drewnianych słupów:



Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysu należy ująć ten koszt?
Słupy drewniane nie będą demontowane muszą zostać w poboczu drogi leśnej, gdyż nie są własnością zamawiającego.

8. Dotyczy: Wymagania ogólne/ Prace projektowe do sporządzenia przez Wykonawcę

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE:

„1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót (...)

1.5.2. Dokumentacja projektowa (...)

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualność sporządzenia ww. dokumentacja będzie rozliczana jako roboty dodatkowe.

Sporządzenie dokumentacji dodatkowej nie będzie rozliczane jako roboty dodatkowe

9. Dotyczy: Wymagania ogólne/ Prace projektowe do sporządzenia przez Wykonawcę – termin na przygotowanie uzupełnień projektu

Zgodnie ze specyfikacją techniczną D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE:

„1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót (...)

1.5.2. Dokumentacja projektowa (...)

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany przez Zamawiającego termin na realizację zadania, tj.: 60 dni od dnia zawarcia umowy, uwzględnia czas trwania czynności formalno-prawnych przy uzgadnianiu zaktualizowanej wersji projektu.

Termin na realizację zadania to 60 dni od zawarcia umowy i uwzględnia czas trwania czynności formalno-prawnych przy uzgadnianiu zaktualizowanej wersji projektu.

10. Dotyczy: Potwierdzenie formuły zadania – ‘wybuduj’

Wykonawca wnosi także o potwierdzenie, że zadanie realizowane jest w formule ‘wybuduj’.

Zadanie nie jest realizowane w formie „wybuduj”.

11. Dotyczy: Niejednoznaczności w dokumentacji przetargowej/ Niejasny wymóg zabezpieczenia części skarp


Zgodnie z SWZ/ 3.Opis przedmiotu zamówienia:

„Skarpy

Wszystkie skarpy o nachyleniu powyżej 1:1,5 należy zabezpieczyć ze względu na ich stateczność.

Zaleca się również zastosowanie mat antyerozyjnych ze względu na możliwość degradacji powierzchniowych na skutek działania czynników atmosferycznych”.

Jednocześnie, zgodnie z Przekrojami normalnymi, tj. rysunkiem nr DRK_03 (dotyczy każdego z trzech przekrojów), skarpy mogą być wykonane o nachyleniu max 1:2 bez konieczności dodatkowego wzmocnienia:



Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w cenie oferty nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie skarp (dla przedziału nachylenia od 1:1,5 do 1:2), tj. obowiązuje rozwiązanie przedstawione na przekrojach normalnych. W przeciwnym przypadku wykonawca wnosi o zaktualizowanie kosztorysu ofertowego o pozycje i ilości w zakresie wzmocnień oczekiwanych przez Zamawiającego.

Projekt zakłada wykonanie skarp 1:2, jest to pochylenie, które nie wymaga wzmocnienia. Zapis w opisie wskazuje na konieczność wykonania prac dodatkowych, gdyby pochylenie skarp po wykonaniu prac okazało się inne.

12. Dotyczy: Istniejące oznakowanie pionowe

Czy w cenie oferty należy uwzględnić przestawienie istniejącego oznakowania pionowego?



Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć zakres tych robót?
Oznakowanie pionowe zostanie usunięte i zamontowane przez Zamawiającego.

Załączniki

1. kosztorys ofertowy
2. projekt wykonawczy

Z poważaniem
Piotr Tabaka
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/