

Agro Ateliér s.r.o.

Za Kalváriou 86, 080 01 Prešov

tel./fax: +421/ 51 / 77 65 547

e-mail: agroatelier@gtsmail.sk



A

Sprievodná správa

(v rozsahu pre stavebné povolenie)

Stavba : **Rekonštrukcia ustajnenia mladého dobytká**
Miesto : **Hospodársky dvor Michal'any, okr. Trebišov**
Investor : **AGROZORAN s.r.o., Michal'any 154, okr. Trebišov**
Čís.zák. : **23 03 01 – HD**

Prešov, marec 2023



Vypracoval : Ing. Sýkora

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ing. Sýkora".

1. Identifikačné údaje:

Stavba : **Rekonštrukcia ustajnenia mladého dobytká**
Miesto : **Hospodársky dvor Michal'any**
Okres : Trebišov
Kraj : Košický
Investor : **AGROZORAN s.r.o., Michal'any 154, okr. Trebišov**
Projektant : Agro Ateliér s.r.o., Za Kalváriou 86, 080 01 Prešov
Čís.zák. : **23 03 01 - HD**

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Na základe požiadaviek investora je vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie ustajnenia mladého dobytká na hospodárskom dvore Michal'any, okr. Trebišov.

Rekonštrukcia stavby zahŕňa oddelenie ustajňovacej časti od ostatného vnútorného priestoru stavby deliacou priečkou a vytvorenie vonkajšieho prestrešeného prikrmiska s kŕmnym stolom a spevnenou plochou pre prejazd kŕmneho voza.

Ustajnenie zvierat v objekte bude voľné na hlbokú podstielku.

Kŕmenie sa zabezpečí ťahaným kŕmnym vozom so zakladaním krmiva priamo na kŕmny stôl krmoviska. V ustajňovacej časti budú osadené senné koše. Napájanie zvierat bude pomocou vyhrievanej žľabovej napájačky.

Odstraňovanie hnoja z krmoviska sa bude realizovať vyhŕňaním pomocou radlice hydraulického nakladača a následné naskladnenie do kontajnera.

Pri projektovanej rekonštrukcii budú stavebné zmeny uskutočnené iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný pre navrhovanú technológiu prevádzky, prípadne potrebný zo statického hľadiska. Celá stavba bude zabezpečovať splnenie požiadaviek hygieny, veterinárnej a ekologickej ochrany na úrovni súčasných noriem a zníženie prevádzkových nákladov.

3. Prehľad východných podkladov

- objednávka investora
- zameranie skutkového stavu objektu

4. Členenie stavby

Stavebné objekty :

obj.č. 01 – Ustajnenie mladého dobytká

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Žiadne súvisiace investície a časové väzby nebudú vyvolané.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Investorom, ako aj užívateľom stavby bude AGROZORAN s.r.o., Michal'any 154, okr. Trebišov.

7. Termíny začatia a ukončenia stavby

Začatie stavby :
Ukončenie stavby:
Doba výstavby : mesiacov

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a užívaniu stavby, prípadne údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní stavby do užívania

Skúšobná prevádzka bude dohodnutá medzi investorom a dodávateľmi stavebnej a technologickej časti.

9. Predpokladaný celkový náklad stavby

Nie je súčasťou riešenia na tomto stupni PD.

10. Predpokladaný program odpadového hospodárstva

v zmysle Vyhlášky **365/2015** Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13.novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov vznikajúcich na stavbe.

1) počas rekonštrukcie stavby :

Por. Číslo	Kód odpadu	N á z o v o d p a d u	Kateg. odpadu
1.	17 01 01	betón	O
2.	17 01 02	tehly	O
3.	17 01 07	zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky	O
4.	17 05 06	výkopová zemina neobsahujúce nebezpečné látky	O
5.	17 04 05	železo a oceľ	O
6.	17 02 01	drevo	O
7.	17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
8.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
9.	15 01 02	obaly z plastov	O

Odpady vznikajúce na stavbe počas jej výstavby sú zaradené do stavebných odpadov číslo skupiny 17 a obalových odpadov číslo skupiny 15, kategória O-ostatné.

Vzhľadom na ich kategorizáciu budú odpady p.č. 1-4 použité ako zásypový materiál pri výkopových prácach a potrebných obsypoch priamo na stavbe. Odpad p.č. 5 bude odvezený na zariadenie na zber odpadov. Odpady p.č. 6-9 budú vyvezené na skládku nie nebezpečného odpadu.

2) počas prevádzky stavby :

Počas prevádzky užívania objektu ustajnenia mladého dobytká nevznikajú žiadne odpady zaťažujúce životné prostredie. Maštalný hnoj a močovka sú hnojivom, ktoré bude uskladňované na hnojisku a v čase vegetačného kľudu vyvážané z hnojiska na pozemky investora (orná pôda), kde bude zaoraním zapravené do pôdy v súlade s plánom hnojenia poľnohospodárskych plôch.

%