

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Konopnica
INWESTOR : URZĄD GMINY KONOPNICA
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

DATA OPRACOWANIA : 10.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KONOPNICA			
1.1		Sala informatyczna			
1.1.1		Posadzki			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1.1		5,74*8,78	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
2	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25	miejsc.		
d.1.	0804-01	m2 w jednym miejscu			
1.1		10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.1		poz.1	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1.	1118-01	łoża			
1.1		poz.1	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
5	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-	m ²		
d.1.	202 2806-05	wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2			
1.1		poz.1	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
6	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z	m		
d.1.	1120-01	przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża			
1.1		(5,74+8,78)*2	m	29,040	
				RAZEM	29,040
7	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z	m		
d.1.	1120-03	przecinaniem płytek metodą kombinowaną			
1.1		poz.6	m	29,040	
				RAZEM	29,040
8	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy-	m		
d.1.	202 2809-05	kańcząca			
1.1		poz.6	m	29,040	
				RAZEM	29,040
9		Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.					
1.1		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
1.1.2		Ściany i sufity			
10	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0354-13				
1.2		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
1.2		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.	1208-02				
1.2		(5,74+8,78)*2*1,50	m ²	43,560	
				RAZEM	43,560
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
1.2		(5,74+8,78)*2*3,00	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	szt.		
d.1.	0709-05	piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-			
1.2		nych, betonu na ścianach	szt.	15,000	
		15		RAZEM	15,000
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z	m		
d.1.	0705-08	cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-			
1.2		mi			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2		poz.13	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1.2		poz.16	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2		poz.13	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
19	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1003-02				
1.2		poz.16	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
20	KNNR-W 3	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem	m ²		
d.1.	1206-02	Krotność = 2			
1.2		(5,74+8,78)*2*2,00	m ²	58,080	
				RAZEM	58,080
21		Wymiana uszkodzonych płyt z włókien mineralnych w sufitach podwieszanych rastrowych	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
1.2		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
22	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - sufity podwieszane kasetonowe	m ²		
d.1.	1003-02	R=2			
1.2	analiza indywidualna	5,74*8,78	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1.2		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.1.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
24	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-09				
1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-01				
1.3		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
1.3		1,20*0,20*0,28	m ³	0,067	
				RAZEM	0,067
27	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.1.	0313-05				
1.3		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
28	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
1.3		0,30*2,20*0,44	m ³	0,290	
				RAZEM	0,290
29	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-05				
1.3		poz.25	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
1.3					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
31	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-01				
1.3		2,40*0,44	m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
32	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0704-03				
1.3		2,40*0,44	m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
33	KNNR 2	Montaż drzwi antywłamaniowych	m ²		
d.1.	1302-03				
1.3		1,08*2,10	m ²	2,268	
				RAZEM	2,268
34	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.	0708-03				
1.3		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01				
1.3		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.3		3,00*3,00	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
37	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1.3		poz.36	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.3		poz.36	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych	m ²		
d.1.	1003-02				
1.3		poz.36	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
40	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki na podokienniki	szt		
d.1.	0129-02				
1.3		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR K-06	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
d.1.	0403-01				
1.3	analiza indywidualna	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
42		Demontaż żaluzji pionowych	kpl		
d.1.					
1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.4		Instalacyjne - c.o.			
43	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ²	kpl.		
d.1.	0520-04				
1.4		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
44	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
d.1.	0517-01				
1.4		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		9	m		9,000
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 0-35 d.1. 0209-08 1.4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNR 0-35 d.1. 0215-02 1.4	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR 0-35 d.1. 0215-04 1.4	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 0-35 d.1. 0215-06 1.4	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.5		Instalacje elektryczne			
49	KNNR 5 d.1. 1209-08 1.5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR 5 d.1. 1207-03 1.5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
51	KNNR 5 d.1. 0110-02 1.5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do drewna	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
52	KNNR 5 d.1. 0205-01 1.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
53	KNNR 5 d.1. 0203-05 1.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte - gniazda typu DATA	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
54	KNNR 5 d.1. 1208-02 1.5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
55	KNNR 5 d.1. 0202-01 1.5	Przewody izolowane logiczne układane w gotowych korytkach	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
56	KNNR 5 d.1. 0405-01 1.5	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - typu KARWASZ z zamkiem wposażona	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR 5 d.1. 0308-04 1.5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
58	KNNR 5 d.1. 0308-04 1.5	Gniazda gniazda komputerowe typu RJ podwójne	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
59	KNNR 5 d.1. 0502-03 1.5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 60 W	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNNR 5 d.1. 0306-03 1.5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Sala językowa			
1.2.1		Posadzki			
61	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,74*8,78	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
62	KNR 4-01 d.1. 0804-01 2.1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
63	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.61	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
64	KNR 2-02 d.1. 1118-01 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.61	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
65	NNRNKB d.1. 202 2806-05 2.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		poz.61	m ²	50,397	
				RAZEM	50,397
66	KNR 2-02 d.1. 1120-01 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(5,74+8,78)*2	m	29,040	
				RAZEM	29,040
67	KNR 2-02 d.1. 1120-03 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.66	m	29,040	
				RAZEM	29,040
68	NNRNKB d.1. 202 2809-05 2.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		poz.66	m	29,040	
				RAZEM	29,040
69		Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
1.2.2		Ściany i sufity			
70	KNR 4-01 d.1. 0354-13 2.2	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
71	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2.2	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
72	KNR 4-01 d.1. 1208-02 2.2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(5,74+8,78)*2*1,50	m ²	43,560	
				RAZEM	43,560
73	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5,74+8,78)*2*3,00	m ²	87,120	
				RAZEM	87,120
74	KNR 4-01 d.1. 0709-05 2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		15	szt.	15,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 4-01 d.1. 0705-08 2.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 35	m m	RAZEM 35,000	15,000
76	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.73	m ² m ²	RAZEM 87,120	35,000
77	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.76	m ² m ²	RAZEM 87,120	87,120
78	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.73	m ² m ²	RAZEM 87,120	87,120
79	KNNR-W 3 d.1. 1003-02 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych poz.76	m ² m ²	RAZEM 87,120	87,120
80	KNNR-W 3 d.1. 1206-02 2.2	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem Krotność = 2 (5,74+8,78)*2*2,00	m ² m ²	RAZEM 58,080	58,080
81	d.1. analiza indywidualna 2.2	Wymiana uszkodzonych płyt z włókien mineralnych w sufitach podwieszanych rastrowych 35	szt. szt.	RAZEM 35,000	35,000
82	KNNR-W 3 d.1. 1003-02 2.2 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - sufity podwieszane kasetonowe R=2 5,74*8,78	m ² m ²	RAZEM 50,397	50,397
83	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m m	RAZEM 15,000	15,000
1.2.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
84	KNR 4-01 d.1. 0354-09 2.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
85	KNR-W 4-01 d.1. 0436-01 2.3	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 3,0	m m	RAZEM 3,000	3,000
86	KNR 4-01 d.1. 0313-02 2.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,20*0,28	m ³ m ³	RAZEM 0,067	0,067
87	KNR 4-01 d.1. 0313-05 2.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1,20*2	m m	RAZEM 2,400	2,400
88	KNR 4-01 d.1. 0329-03 2.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,30*2,20*0,44	m ³ m ³	RAZEM 0,290	0,290
89	KNR-W 4-01 d.1. 0436-05 2.3	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem poz.85	m m	RAZEM 3,000	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2.3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	RAZEM	3,000
		2,40	m	2,400	
				RAZEM	2,400
91	KNR 4-01 d.1. 0704-01 2.3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		2,40*0,44	m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
92	KNR 4-01 d.1. 0704-03 2.3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		2,40*0,44	m ²	1,056	
				RAZEM	1,056
93	KNNR 2 d.1. 1302-03 2.3	Montaż drzwi antywłamaniowych	m ²		
		1,08*2,10	m ²	2,268	
				RAZEM	2,268
94	KNR 4-01 d.1. 0708-03 2.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
95	KNR 4-01 d.1. 0711-01 2.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
96	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		3,00*3,00	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
97	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.96	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
98	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.96	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
99	KNNR-W 3 d.1. 1003-02 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.96	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
100	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2.3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki na podokienniki	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
101	KNR K-06 d.1. 0403-01 2.3	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
102	d.1. 2.3	Demontaż żaluzji pionowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.4		Instalacyjne - c.o.			
103	KNR 4-02 d.1. 0520-04 2.4	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ²	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
104	KNR 4-02 d.1. 0517-01 2.4	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		9	m		9,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
105	KNR 0-35 d.1. 0209-08 2.4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
106	KNR 0-35 d.1. 0215-02 2.4	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
107	KNR 0-35 d.1. 0215-04 2.4	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
108	KNR 0-35 d.1. 0215-06 2.4	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.5		Instalacje elektryczne			
109	KNNR 5 d.1. 0205-01 2.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
110	KNNR 5 d.1. 1208-02 2.5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
111	KNNR 5 d.1. 0502-03 2.5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 60 W	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
112	KNNR 5 d.1. 0306-03 2.5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113	KSNR 5 d.1. 0404-03 2.5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtynkowe 10A i 10A/Z	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		SZYNKIELÓW			
2.1		Sala informatyczna			
2.1.1		Posadzki			
114	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,76*8,17	m ²	47,059	
				RAZEM	47,059
115	KNR 4-01 d.2. 0804-01 1.1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0,25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
116	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.114	m ²	47,059	
				RAZEM	47,059
117	KNR 2-02 d.2. 1118-01 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.114	m ²	47,059	
				RAZEM	47,059
118	NNRNKB d.2. 202 2806-05 1.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		poz.114	m ²	47,059	
				RAZEM	47,059

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119	KNR 2-02 d.2. 1120-01 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,76+8,17)*2	m m	 27,860	 27,860
				RAZEM	27,860
120	KNR 2-02 d.2. 1120-03 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.119	m m	 27,860	 27,860
				RAZEM	27,860
121	NNRNKB d.2. 202 2809-05 1.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.119	m m	 27,860	 27,860
				RAZEM	27,860
122	d.2. 1.1	Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórki 1,5	m ³ m ³	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
2.1.2		Ściany i sufity			
123	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1.2	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
124	KNR 4-01 d.2. 0322-02 1.2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.123	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
125	KNR 4-01 d.2. 0426-03 1.2	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (5,76+8,17)*2*1,30	m ² m ²	 36,218	 36,218
				RAZEM	36,218
126	KNR 4-01 d.2. 0713-01 1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,76+8,17)*2*3,43	m ² m ²	 95,560	 95,560
				RAZEM	95,560
127	KNR 4-01 d.2. 0705-08 1.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 35	m m	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
128	KNR 4-01 d.2. 0709-05 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
129	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.126	m ² m ²	 95,560	 95,560
				RAZEM	95,560
130	KNR 2-02 d.2. 0815-04 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.129	m ² m ²	 95,560	 95,560
				RAZEM	95,560
131	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.126	m ² m ²	 95,560	 95,560
				RAZEM	95,560
132	KNNR-W 3 d.2. 1003-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoża gipsowych poz.129	m ² m ²	 95,560	 95,560
				RAZEM	95,560
133	KNNR-W 3 d.2. 1206-02 1.2	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem Krotność = 2 (5,76+8,17)*2*2,00	m ² m ²	 55,720	 55,720
				RAZEM	55,720

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNNR 7 d.2. 0702-02 1.2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 5,76*8,17	m ² m ²	 47,059	 47,059
				RAZEM	47,059
135	KNR 4-01 d.2. 1212-28 1.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
2.1.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
136	KNR 4-01 d.2. 0354-09 1.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
137	KNR-W 4-01 d.2. 0436-01 1.3	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 3,0	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
138	KNR 4-01 d.2. 0313-02 1.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,20*0,20*0,28	m ³ m ³	 0,067	 0,067
				RAZEM	0,067
139	KNR 4-01 d.2. 0313-05 1.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1,20*2	m m	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
140	KNR 4-01 d.2. 0329-03 1.3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,30*2,20*0,44	m ³ m ³	 0,290	 0,290
				RAZEM	0,290
141	KNR-W 4-01 d.2. 0436-05 1.3	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem poz.137	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
142	KNR 4-01 d.2. 0703-03 1.3	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 2,40	m m	 2,400	 2,400
				RAZEM	2,400
143	KNR 4-01 d.2. 0704-01 1.3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,40*0,44	m ² m ²	 1,056	 1,056
				RAZEM	1,056
144	KNR 4-01 d.2. 0704-03 1.3	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,40*0,44	m ² m ²	 1,056	 1,056
				RAZEM	1,056
145	KNNR 2 d.2. 1302-03 1.3	Montaż drzwi antywłamaniowych 1,08*2,10	m ² m ²	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
146	KNR 4-01 d.2. 0708-03 1.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5,00	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
147	KNR 4-01 d.2. 0711-01 1.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
148	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,00*3,00	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149	KNR 2-02 d.2. 0815-04 1.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.148	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
150	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.148	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
151	KNNR-W 3 d.2. 1003-02 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.148	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
152	KNR K-06 d.2. 0403-01 1.3	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.1.4		Instalacje elektryczne			
153	KNNR 5 d.2. 1209-08 1.4	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNNR 5 d.2. 1207-03 1.4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
155	KNNR 5 d.2. 0110-02 1.4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do drewna	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
156	KNNR 5 d.2. 0205-01 1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
157	KNNR 5 d.2. 0203-05 1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte - gniazda typu DATA	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
158	KNNR 5 d.2. 1208-02 1.4	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
159	KNNR 5 d.2. 0202-01 1.4	Przewody izolowane logiczne układane w gotowych korytkach	m		
		205	m	205,000	
				RAZEM	205,000
160	KNNR 5 d.2. 0405-01 1.4	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - typu KARWASZ z zamkiem wyposażona	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
161	KNNR 5 d.2. 0308-04 1.4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
162	KNNR 5 d.2. 0308-04 1.4	Gniazda gniazda komputerowe typu RJ podwójne	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
163	KNNR 5 d.2. 0502-03 1.4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 60 W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164	KNNR 5 d.2. 0306-03 1.4	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Sala językowa			
2.2.1		Posadzki			
165	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,98*5,74	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
166	KNR 4-01 d.2. 0428-03 2.1	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
167	KNR 4-01 d.2. 0428-04 2.1	Rozebranie legarów	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
168	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2.1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.165*0,20	m ³	4,569	
				RAZEM	4,569
169	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,97*2,58+0,40*1,38	m ²	5,635	
				RAZEM	5,635
170	KNR 4-01 d.2. 0804-08 2.1	Zerwanie cokolika	m		
		(1,97+2,58)*2	m	9,100	
				RAZEM	9,100
171	KNR 2-02 d.2. 1101-01 2.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		poz.165*0,10	m ³	2,284	
				RAZEM	2,284
172	KNR 2-02 d.2. 0616-03 2.1	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
173	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
174	KNR 2-02 d.2. 0609-04 2.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
175	KNR 2-02 d.2. 0616-01 2.1	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
176	KNR 2-02 d.2. 1102-01 2.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
177	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.165	m ²	22,845	
		poz.169	m ²	5,635	
				RAZEM	28,480
178	KNR 2-02 d.2. 1118-01 2.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.169	m ²	5,635	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179	NNRNKB d.2. 202 2806-06 2.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.165 poz.169	m ² m ² m ²	RAZEM 22,845 5,635	5,635
				RAZEM	28,480
180	KNR 2-02 d.2. 1120-01 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (6,35+5,74)*2	m m	 24,180	
				RAZEM	24,180
181	KNR 2-02 d.2. 1120-03 2.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.180	m m	 24,180	
				RAZEM	24,180
182	NNRNKB d.2. 202 2809-05 2.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.180	m m	 24,180	
				RAZEM	24,180
183	 d.2. 2.1	Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórk 6	m ³ m ³	 6,000	
				RAZEM	6,000
2.2.2		Ściany i sufity			
184	KNR 4-01 d.2. 0354-13 2.2	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
185	KNR 4-01 d.2. 0322-02 2.2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
186	KNR 4-01 d.2. 0304-02 2.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1,60*3,00-1,00*2,10)*0,24 0,80*2,00*0,24	m ³ m ³ m ³	 0,648 0,384	
				RAZEM	1,032
187	KNR 4-01 d.2. 0709-05 2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
188	KNR 4-01 d.2. 0705-08 2.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
189	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 2.2	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*2	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
190	KNR 4-01 d.2. 0711-03 2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,60*3,00*2 0,80*2,00	m ² m ² m ²	 9,600 1,600	
				RAZEM	11,200
191	KNR 0-14 d.2. 2011-01 2.2 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. (0,30+0,30)*3,44	m ² m ²	 2,064	
				RAZEM	2,064
192	KNR AT-12 d.2. 0101-04 2.2	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,98*3,44	m ²	13,691	
				RAZEM	13,691
193	KNNR 7 d.2. 0702-02 2.2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		3,98*5,74	m ²	22,845	
				RAZEM	22,845
194	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(1,97+2,58)*2*2,64	m ²	24,024	
		(3,98+5,74)*2*3,44	m ²	66,874	
				RAZEM	90,898
195	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		1,97*2,58	m ²	5,083	
				RAZEM	5,083
196	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.194	m ²	90,898	
		poz.195	m ²	5,083	
				RAZEM	95,981
197	KNR 2-02 d.2. 0815-04 2.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.194	m ²	90,898	
				RAZEM	90,898
198	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.195	m ²	5,083	
				RAZEM	5,083
199	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.194	m ²	90,898	
		poz.195	m ²	5,083	
				RAZEM	95,981
200	KNNR-W 3 d.2. 1003-02 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych	m ²		
		poz.196	m ²	95,981	
				RAZEM	95,981
201	KNNR-W 3 d.2. 1206-02 2.2	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem Krotność = 2	m ²		
		(3,98+5,74)*2*2,00	m ²	38,880	
		(1,97+2,58)*2*2,64	m ²	24,024	
				RAZEM	62,904
2.2.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
202	KNR 4-01 d.2. 0354-09 2.3	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
203	KNNR 2 d.2. 1302-03 2.3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych	m ²		
		1,08*2,10	m ²	2,268	
				RAZEM	2,268
204	d.2. 2.3	Uzupełnienie ocieplenia i tynków zewnętrznych - po zamurowanych drzwiach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
205	KNR K-04 d.2. 0101-05 2.3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		2,50*3,70	m ²	9,250	
				RAZEM	9,250
206	KNR K-04 d.2. 0103-07 2.3	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		poz.205	m ²	9,250	
				RAZEM	9,250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.2. 2.3	KNR K-04 0106-03	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek poz.205	m ² m ²	 9,250	 9,250
				RAZEM	9,250
208 d.2. 2.3	KNR K-04 0202-10	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych poz.205	m ² m ²	 9,250	 9,250
				RAZEM	9,250
209 d.2. 2.3	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania poz.205	m ² m ²	 9,250	 9,250
				RAZEM	9,250
210 d.2. 2.3	KNR K-06 0403-01	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
211 d.2. 2.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1,00*1,20*0,30	m ³ m ³	 0,360	 0,360
				RAZEM	0,360
212 d.2. 2.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 2,00	m ² m ²	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
213 d.2. 2.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,50	m ² m ²	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
2.2.4		Instalacyjne - c.o.			
214 d.2. 2.4	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m ² 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
215 d.2. 2.4	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 6 4	kpl. m kpl.	 4,000	 6,000
				RAZEM	4,000
216 d.2. 2.4	KNR 0-35 0209-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
217 d.2. 2.4	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
218 d.2. 2.4	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
219 d.2. 2.4	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
220 d.2. 2.4		Przeróbka instalacji 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2.2.5		Instalacje elektryczne			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221	KNNR 5 d.2. 0205-01 2.5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
222	KNNR 5 d.2. 1208-02 2.5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
223	KNNR 5 d.2. 0502-03 2.5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 60 W	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
224	KNNR 5 d.2. 0306-03 2.5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
225	KSNR 5 d.2. 0404-03 2.5	Wypusty wykonywane przewodami wtyrkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		RYCHŁOCICE			
3.1		Sala informatyczna			
3.1.1		Posadzki			
226	KNR 4-01 d.3. 0811-07 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4,25*8,99	m ²	38,208	
				RAZEM	38,208
227	KNR 4-01 d.3. 0804-01 1.1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0,25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
228	NNRNKB d.3. 202 1134-01 1.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.226	m ²	38,208	
				RAZEM	38,208
229	KNR 2-02 d.3. 1118-01 1.1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.226	m ²	38,208	
				RAZEM	38,208
230	NNRNKB d.3. 202 2806-05 1.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		poz.226	m ²	38,208	
				RAZEM	38,208
231	KNR 2-02 d.3. 1120-01 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(4,25+8,99)*2	m	26,480	
				RAZEM	26,480
232	KNR 2-02 d.3. 1120-03 1.1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.231	m	26,480	
				RAZEM	26,480
233	NNRNKB d.3. 202 2809-05 1.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		poz.231	m	26,480	
				RAZEM	26,480
234	d.3. 1.1	Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórki	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
3.1.2		Ściany i sufity			
235	KNR 4-01 d.3. 0354-13 1.2	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
236	KNR 4-01 d.3. 0322-02 1.2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
237	KNR 9-29 d.3. 0108-02 1.2	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina podwójna	m ²		
		4,25*2,50	m ²	10,625	
				RAZEM	10,625
238	KNR 4-01 d.3. 0819-15 1.2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1,53+1,90)*2*2,00	m ²	13,720	
				RAZEM	13,720
239	KNR 4-01 d.3. 0348-03 1.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(1,67+2,07)*3,30	m ²	12,342	
				RAZEM	12,342
240	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,53*3,30*0,24	m ³	1,212	
				RAZEM	1,212
241	KNR 4-01 d.3. 0705-01 1.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		3,30*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
242	KNR 4-01 d.3. 0709-05 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
243	KNR 4-01 d.3. 0711-03 1.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0,95*3,30*2	m ²	6,270	
		1,90*2,00	m ²	3,800	
				RAZEM	10,070
244	KNR 4-01 d.3. 0705-08 1.2	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
245	KNR 9-29 d.3. 0317-01 1.2	Uzupełnienie rusztu pojedynczego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ²	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
246	KNR 9-29 d.3. 0319-01 1.2	Uzupełnienie izolacji termicznej	m ²		
		poz.237	m ²	10,625	
				RAZEM	10,625
247	KNR 9-29 d.3. 0320-01 1.2	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszanego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		poz.237	m ²	10,625	
				RAZEM	10,625
248	KNR 9-29 d.3. 0320-03 1.2	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszanego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - każda następna warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
		poz.237	m ²	10,625	
				RAZEM	10,625
249	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4,25*8,99	m ²	38,208	
				RAZEM	38,208
250	KNR 4-01 d.3. 1208-02 1.2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		(4,25+8,99)*2*1,50	m ²	39,720	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251	KNR 4-01 d.3. 0713-01 1.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,25+8,99)*2*3,30	m ² m ²	RAZEM 87,384	39,720 87,384
252	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.249 poz.251	m ² m ² m ²	RAZEM 38,208 87,384	87,384 125,592
253	KNR 2-02 d.3. 0815-04 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.251	m ² m ²	RAZEM 87,384	87,384
254	KNR 2-02 d.3. 0815-06 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.249	m ² m ²	RAZEM 38,208	38,208
255	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.249 poz.251	m ² m ² m ²	RAZEM 38,208 87,384	125,592
256	KNNR-W 3 d.3. 1003-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoża gipsowych poz.252	m ² m ²	RAZEM 125,592	125,592
257	KNNR-W 3 d.3. 1206-02 1.2	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem Krotność = 2 (4,25+8,99)*2*2,00	m ² m ²	RAZEM 52,960	52,960
3.1.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
258	KNR 4-01 d.3. 0354-09 1.3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
259	KNNR 2 d.3. 1302-03 1.3	Montaż drzwi antywłamaniowych 1,08*2,10	m ² m ²	RAZEM 2,268	2,268
260	KNR 4-01 d.3. 0708-03 1.3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5,00	m m	RAZEM 5,000	5,000
261	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,00*3,00	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000
262	KNR 2-02 d.3. 0815-04 1.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.261	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000
263	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.261	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000
264	KNNR-W 3 d.3. 1003-02 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoża gipsowych poz.261	m ² m ²	RAZEM 9,000	9,000
3.1.4		Instalacje elektryczne			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265	KNNR 5 d.3. 1209-08 1.4	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
266	KNNR 5 d.3. 1207-03 1.4	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
267	KNNR 5 d.3. 0110-02 1.4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do drewna	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
268	9 d.3. 1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
269	KNNR 5 d.3. 0203-05 1.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte - gniazda typu DATA	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
270	KNNR 5 d.3. 1208-02 1.4	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
271	KNNR 5 d.3. 0202-01 1.4	Przewody izolowane logiczne układane w gotowych korytkach	m		
		235	m	235,000	
				RAZEM	235,000
272	KNNR 5 d.3. 0405-01 1.4	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - typu KARWASZ z zamkiem wyposażona	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
273	KNNR 5 d.3. 0308-04 1.4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
274	KNNR 5 d.3. 0308-04 1.4	Gniazda gniazda komputerowe typu RJ podwójne	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
275	KNNR 5 d.3. 0502-03 1.4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - LED 60 W	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
276	KNNR 5 d.3. 0306-03 1.4	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Sala językowa			
3.2.1		Posadzki			
277	KNR 4-01 d.3. 0818-05 2.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,75*5,76	m ²	33,120	
				RAZEM	33,120
278	KNR 4-01 d.3. 0804-01 2.1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejsc.		
		10	miejsc.	10,000	
				RAZEM	10,000
279	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.277	m ²	33,120	
				RAZEM	33,120

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.3. 2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.277	m ² m ²	 33,120	 33,120
				RAZEM	33,120
281 d.3. 2.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 poz.277	m ² m ²	 33,120	 33,120
				RAZEM	33,120
282 d.3. 2.1	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (5,75+5,76)*2	m m	 23,020	 23,020
				RAZEM	23,020
283 d.3. 2.1	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.282	m m	 23,020	 23,020
				RAZEM	23,020
284 d.3. 2.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- kańczająca poz.282	m m	 23,020	 23,020
				RAZEM	23,020
285 d.3. 2.1		Wywóz i utylizacja odpadów i materiałów z rozbiórki 1,5	m ³ m ³	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
3.2.2		Ściany i sufity			
286 d.3. 2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
287 d.3. 2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
288 d.3. 2.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz- nych, betonu na ścianach 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
289 d.3. 2.2	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny- mi 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
290 d.3. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 5,75*5,76	m ² m ²	 33,120	 33,120
				RAZEM	33,120
291 d.3. 2.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (5,75+5,76)*2*1,50	m ² m ²	 34,530	 34,530
				RAZEM	34,530
292 d.3. 2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,75+5,76)*2*3,50	m ² m ²	 80,570	 80,570
				RAZEM	80,570
293 d.3. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.290 poz.292	m ² m ² m ²	 33,120 80,570	 33,120 80,570
				RAZEM	113,690
294 d.3. 2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych poz.292	m ² m ²	 80,570	 80,570
				RAZEM	80,570

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.3. 2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.290	m ² m ²	 33,120	 33,120
				RAZEM	33,120
296 d.3. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.290 poz.292	m ² m ² m ²	 33,120 80,570	 113,690
				RAZEM	113,690
297 d.3. 2.2	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych poz.293	m ² m ²	 113,690	 113,690
				RAZEM	113,690
298 d.3. 2.2	KNNR-W 3 1206-02	Zabezpieczenie powierzchni gładkich - nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem Krotność = 2 (5,75+5,76)*2*2,00	m ² m ²	 46,040	 46,040
				RAZEM	46,040
3.2.3		Stolarka i roboty towarzyszące			
299 d.3. 2.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
300 d.3. 2.3	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi antywłamaniowych 1,08*2,10	m ² m ²	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
301 d.3. 2.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 5,00	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
302 d.3. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,00*3,00	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
303 d.3. 2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.302	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
304 d.3. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.302	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
305 d.3. 2.3	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych poz.302	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
3.2.4		Instalacje elektryczne			
306 d.3. 2.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - oświetlenie 49	m m	 49,000	 49,000
				RAZEM	49,000
307 d.3. 2.4	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 21	m m	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
308 d.3. 2.4	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 60 W 15	kpl. kpl.	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
309 d.3. 2.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
310	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach mieszkalnych na	wyp.		
d.3.	0404-03	gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z			
2.4		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000