

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 27.10.2020  
Miesto, dátum

Vec: **33839-WYP - Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba**  
Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba** uverejnenej vo vestníku UVO č. 207 zo dňa 05.10.2020 pod číslom 33839 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

**Otázka č. 20:**

V projektovej dokumentácii technická správa ASR časti uvádza: V budove je strojné zariadenie nákladného výťahu vedúceho z 1.P.P. do 2.N.P. so strojovňou na streche. V kotolni je nákladný výťah na popol z 1.P.P. na terén. V búracích prácach pre 2.NP je demontáž výťahu, pre 1. NP je búranie skladu paliva (kde sa nachádza nákladný výťah na popol). Na základe týchto skutočností by tu malo ísť o demontáž obidvoch výťahov, avšak výkaz výmer pre ASR časť obsahuje položku č. 289 - Demontáž výťahového stroja - výťah do nosnosti 500 kg.....1 ks. Žiadame VO o vysvetlenie tejto nezrovnalosti alebo o opravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Demontáž výťahového stroja - výťah do nosnosti 500 kg.....1 ks je správna. Druhý výťah je funkčný s platnými revíziami a verejný obstarávateľ má zámer tento výťah predať, zároveň jeho demontáž si zabezpečí budúci záujemca alebo zamestnanci verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 21:**

Výkaz výmer v ASR-časti obsahuje položku č. 160 - Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5 m<sup>2</sup>. Z výkresu ASR-časti Pôdorys 2.NP – navrhovaný stav vyplýva, že sa jedná o predsadenú SDK stenu o hrúbke 65 mm. Žiadame VO o opravu výkazu výmer.

**Odpoveď:**

Správne znenie položky výkazu výmer je - Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50 – 78,5 m<sup>2</sup>. Vo výkresovej časti je chybné udaná hr. 65 mm, má byť 90 mm.

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie